

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы в «Нежилое здание»
ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу,
расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 37

г. Кемерово

«____» _____ 2026 г.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области – Кузбассу (ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице _____, действующего на основании Положения и доверенности _____, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее по тексту - Заказчик), с одной стороны и _____, с другой стороны, вместе в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола закупочной сессии от «__» _____ № _____ заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту входной группы в «Нежилое здание» ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу в рамках капитального ремонта государственного имущества, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 37, на условиях, определенных контрактом, согласно перечню работ, указанных в локальной смете (приложение № 1) и техническом задании (приложение № 2).
ОКПД 2 43.99.90.190

Единица измерения: условная единица, количество: 1 условная единица.

1.2. Заказчик обязуется обеспечивать приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, указанным в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.4. ИКЗ 26 142 090 132 704 20501 001 0018 0480000243

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку работ в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Осуществлять контроль качества выполненных работ, оказанных по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату работ в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 9 Контракта за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения об Подрядчике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта.

2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков выполненных

работ в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.

2.2.4. Участвовать в приемке выполненных работ по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением выполнения работ Подрядчиком и (или) лиц, участвующих в приемке выполненных работ.

2.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. В письменной форме известить Заказчика о готовности к проведению работ и о дате выполнения работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.3.2. Обеспечить соответствие работ требованиям законодательства, нормативных и технических документов, актов Заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Выполнить работы, соответствующие по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

2.3.4. Выполнить работы в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.

2.3.5. Выполнить работы и передать комплект документации, относящейся к контракту, перечисленной в пункте 4.3. Контракта.

2.3.6. Передать платежные и иные документы в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 4.3. Контракта.

2.3.7. Обеспечить устранение за свой счет недостатков выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Контракта.

2.3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возместить ущерб, причиненный Заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.4.2. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 9 Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 11 Контракта.

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок и срок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей _____ копеек в том числе НДС (если облагается) и включает в себя стоимость работ, строительных материалов, накладных расходов, согласно локальной смете (приложение № 1), технического задания (приложение № 2), в том числе стоимость доставки строительного материала до места производства работ, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, транспортные, командировочные и иные расходы, связанные с выполнением обязательств, взимаемых с Подрядчика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 Контракта.

3.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком, выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке (акта формы № КС-2 и справки формы КС-3, счет-фактуры (счета) или универсального передаточного документа) и акта о приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 (приложение № 3).

Оплата за выполненные работы осуществляется за счет средств федерального бюджета на 2026 год по главе 320, раздел (подраздел) 0305, целевая статья 424 069 0049 вид расхода 243 на расчетный счет

07 СЕН 2026

И.о. 

Подрядчика.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде информационного письма, заверенного печатью. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Подрядчика, несет Подрядчик.

3.5. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.6. Сумма настоящего контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.7. Финансирование исполнения Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

4. Сроки и порядок выполнения работ, качество выполненных работ

4.1. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы в соответствии с локальной сметой (приложение № 1), техническим заданием (приложение № 2). Выполнение работ осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

4.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ и их окончания Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о дате начала выполнения работ и о готовности выполненных работ.

4.3. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику следующую документацию: счет-фактура (счет) или универсальный передаточный документ (на весь объем выполненных работ);

акт выполненных работ (форма КС-2);

справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

документы (сертификаты или паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ;

журнал производства работ;

акты скрытых работ (если такие работы имеются);

акт о приемке товаров, работ, услуг по ф. 0510452.

4.4. В случае, когда документы, указанные в пункте 4.3. Контракта, не переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с выполнением работ, работа считается не выполненной и приемке не подлежит.

4.5. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по факту выполнения работ.

4.6. Выполненные работы должны соответствовать требованиям к работам, указанным в локальной смете (приложение № 1), техническом задании (приложение № 2) к настоящему Контракту.

4.7. Выполненные работы должны подтверждаться: актами скрытых работ, если такие имеются, паспортами качества, техническими паспортами или сертификатами на используемые материалы, либо их копиями, заверенными в порядке, предусмотренном российским законодательством.

4.8. Выполненные работы должны соответствовать требованиям Законодательства Российской Федерации, СНИПов, ГОСТов, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5. Порядок и сроки проведения экспертизы выполненных работ, порядок и сроки оформления результатов такой экспертизы

5.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2. Заказчик приступает к проведению экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента

выполнения работ и предоставления документации, указанной в п. 4.3 Контракта.

5.3. Результаты экспертизы оформляются в виде отметки в актах выполненных работ (форма КС-2), которые составляются и подписываются по факту выполнения работ представителями Заказчика в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

5.4. В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия выполнения работ условиям Контракта, не препятствующего приемке выполнения работ, в заключении указываются предложения об устранении данных нарушений и срок их устранения.

5.5. При установлении по результатам экспертизы соответствия выполненных работ Контракту, уполномоченные представители Подрядчика и Заказчика незамедлительно приступают к подписанию актов выполненных работ в соответствии с условиями Контракта, подписание сторонами документов, указанных в п. 4.3 Контракта.

6. Порядок и сроки выполнения работ, порядок и срок оформления результатов приемки

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные работы соответствуют требованиям, указанным в техническом задании.

6.2. Приемка выполненных работ (в том числе по качеству) производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем информирования Заказчика о готовности сдать результат работ Подрядчиком, с момента выполнения работ Подрядчиком и предоставлением документации, указанной в п.4.3 Заказчику. Информирование происходит путем предоставления Подрядчиком письменного уведомления об окончании работ и готовности передать результат выполненных работ.

6.3. По факту приемки выполненных работ, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента ее завершения, уполномоченные представители Подрядчика и Заказчика подписывают: акт выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

6.4. Работы, не соответствующие требованиям Контракта, приемке не подлежат и считаются невыполненными. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия выполненных работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. При этом, в случае выявления несоответствия выполненных работ требованиям Контракта, Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Подрядчиком.

6.5. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о проведении некачественных работ, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения независимой экспертизы осуществляется за счет сил и средств Подрядчика.

6.6. Обо всех нарушениях при выполнении работ по их объему и качеству Заказчик извещает Подрядчика не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений. Уведомление в письменной форме направляется Подрядчику по почте, электронной почте, либо нарочно. Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранил нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта).

6.7. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП. Заказчик и/или его представитель имеет право производить любые проверки выполненных работ и качества используемых при производстве работ, в пределах предоставленных полномочий. В соответствии с требованиями

СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

6.8. При производстве работ обязательное согласование с Заказчиком образцов используемых материалов, и уточнение стоимости. Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

Правовая экспертиза

07 СЕН 2026

Итого: 10000

В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям. После сдачи работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

6.9. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:

- замены некачественных материалов;
- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует требованиям СНиП и действующего законодательства Российской Федерации;
- переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

6.10. Скрытые строительные работы:

6.10.1. Согласно требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан составлять акты на скрытые работы, если такие работы имеются. Никакие скрытые работы не должны подписываться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ было выполнено без одобрения Заказчика, или если Заказчик не был проинформирован об этом, или был проинформирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

6.10.2. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему контракту, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.10.3. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме.

6.10.4. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему контракту. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

6.10.5. Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на стройплощадке обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 36 месяцев, на материалы 12 месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик гарантирует:

- соответствие качества выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта;
- устранение за свой счет недостатков, выявленных Заказчиком в соответствии с законодательством и условиями контракта.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.4. Все расходы, связанные с устранением недостатков выполненных работ ненадлежащего качества осуществляются за счет средств Подрядчика.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.1. настоящего контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается: 10% цены контракта, что составляет _____ (_____) рублей ____ копеек.

9.6. Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

07 СЕН 2026

И.И. [подпись]

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.11. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 (десяти) рабочих дней со дня направления требования.

9.12. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета возлагается на Заказчика.

Реквизиты для перечисления неустойки:

ИНН 4209013270;

КПП 420501001;

ОКЦ №5 СибГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово;

БИК 013207212;

Единый казначейский счет 40102810745370000032;

Казначейский счет 03100643000000013900;

л/счет 04391056250; КБК 32011607010019000140.

9.13. Перечисление неустойки производится Заказчиком в доход бюджета за счет средств данного контракта, высвободившихся от уменьшения размера оплаты в соответствии с п. 9.12 Контракта.

9.14. Вред, причиненный третьим лицам по вине Подрядчика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской

Федерации.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качественные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качественными характеристиками, указанными в Контракте.

11.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в случае: выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; неоднократного нарушения сроков выполнения работ.

11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях: неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

11.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

14. Прочие условия

14.1 В случае, если контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, то он распечатывается в одном экземпляре для Заказчика. Во всех остальных случаях контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана

07 СЕН 2026

и. *Жуков*

сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме в виде информационного письма, заверенного печатью.

14.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок, не позднее 15 рабочих дней после оплаты Заказчиком выполненных работ, а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Локальная смета.

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – Акт приемки товаров, работ, услуг.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик	Название организации	Подрядчик
ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу	Юридический адрес	
650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-т. Ленина, д. 53а	Почтовый адрес	
650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-т. Ленина, д. 53а	ИНН/КПП	
4209013270/ 420501001	Наименование банка	
ОКЦ № 1 СибГУ Банка России // УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск	БИК	
015004950	Единый казначейский счет/ банковский счет	
401028104453700000043	Казначейский счет/ кор. счет	
032116430000000015106	л/счет	
03391056250		

Заказчик

_____ / _____

М.П.

Подрядчик

_____ / _____

М.П.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Ревизияты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Ревизияты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Ревизияты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

"Нежилое здание" ФКУ БМТИМС ГТУСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, расположенное по адресу г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 37
(наименование объекта)

"Нежилое здание" ФКУ БМТИМС ГТУСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, расположенное по адресу г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 37
(наименование объекта)

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

Составлен ресурсно-индексным методом на капитальный ремонт входной группы в "Нежилое здание" ФКУ БМТИМС ГТУСИН России по Кемеровской области - Кузбассу
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	537,21 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	440,33 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	86,66 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	6,41 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	150,55 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	8,18 чел.-ч.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника ГТУСИН России по Кемеровской области - Кузбассу
полковник внутренней службы
Е.В. Соболев
2026 года



Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 42/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 18.05.2025 № 299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 996/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/лр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 18.05.2025 № 299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 996/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/лр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-И/Ю/09

Приказ Министерства строительства Кузбасса от 24.04.2026 № 100

42. Кемеровская область

Кемеровская область - Кузбасс

"Нежилое здание" ФКУ БМТИМС ГТУСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, расположенное по адресу г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 37
(наименование объекта)

"Нежилое здание" ФКУ БМТИМС ГТУСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, расположенное по адресу г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 37
(наименование объекта)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
2	ГЭСН86-04-001-04	Разборка кирпичных стен 1 ОТ(ЗТ)	м3	5,3935	1	5,3935					21 957,69
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	7,1		38,29385					21 957,69
		2 ЗМ	чел.-ч			38,29385					1 239,95
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,15		6,202525	115,43	1,67	192,77		1 195,66
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,3		12,40505	2,11	1,69	3,57		44,29
		Итого прямые затраты									23 197,64
		ФОТ									21 957,69
		Пр812-04-02-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий	%	91		91					19 981,50
		Пр774-04-02 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий	%	52		52					11 418,00
		(сооружений) в целом									
		Всего по позиции									54 597,14
3	ГЭСН86-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий; железобетонных	м3	1,2375	1	1,2375					7 165,50
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,969					7 165,50
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	10,48		12,969					768,77
		2 ЗМ	чел.-ч								14,23
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,93		2,388375	4,35	1,37	5,96		72,59
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,05		3,774375	115,43	1,67	192,77		26,95
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	6,1		7,54875	2,11	1,69	3,57		464,50
		4 М									236,58
		01.3.02.03-0001 Асфальтено-бетонный технический	м3	0,26		0,32175	340,41	2,16	735,29		227,92
		01.3.02.08-0001 Кислород газобетонный технический	м3	2		2,475					8 398,77
		Итого прямые затраты									7 165,50
		ФОТ									6 520,61
		Пр812-04-02-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий	%	91		91					3 726,06
		(сооружений) в целом									
		Пр774-04-02 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий	%	52		52					15 067,02
		(сооружений) в целом									18 645,44
1	ГЭСН86-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали; полов, сантехников, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,0725	1	0,0725					333,89
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,65975					333,89
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	9,1		0,65975					333,89
		2 ЗМ	чел.-ч								0,10
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12		0,0087	6,62	1,67	11,06		0,10
		999-9900 Строительный мусор	м	0,12		0,0087					333,99
		Итого прямые затраты									333,89
		ФОТ									300,50
		Пр812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					153,59
		Пр774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					788,08
		Всего по позиции									10 870,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытия кровель: из листового стали (профлист) 1 ОТ(37)	100 м2	0,06875	1	0,06875					298,52
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	8,56			0,589875					298,52
	2 ЗМ	Чел.-ч				0,589875					2,47
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)	Маш.-ч	1,88			0,12925	11,45	1,67			2,47
	Итого прямые затраты										300,99
	ФОТ										298,52
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91					271,65
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52					155,23
	Всего по позиции										727,87
5	ГЭСН09-04-012-01	Установка/демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,89	1	1,89					10 587,20
	648/пр_2022_п.144_т.2-стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ССП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 -стр.3	Чел.-ч				3,1752					2 034,41
	1 ОТ(37)	Чел.-ч	2,4		0,7	3,1752					2 034,41
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч				3,1752					640,72
	2 ЗМ	Чел.-ч									159,21
	ОТ(37м)	Чел.-ч				0,22491					139,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,17		0,7	0,22491					617,57
	4-100-040 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,17		0,7	0,22491					138,90
	91.17-04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,4		0,7	0,5292					622,15
	4 М										38,37
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0	0					0,00
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никоприправленных и углеродистых сталей УОНИ Т345, З42Д, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0	0					8,27
	08.4.01.02-0011 Детали закладные и наладочные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0	0	115 095,05	1,34			154 227,37
	14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0	0	377,99	1,26			476,27
	01.7.04.07 Сосновые изделия	компл	0		0	0					0,00
	07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1		0	0					2 333,55
	Итого прямые затраты										2 174,34
	ФОТ										1 819,92
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93		0,9	83,7					1 819,92
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62		0,85	52,7					1 145,88
	Всего по позиции										5 299,35
6	ГЭСН83-01-001-02	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	100 м2	0,00756	1	0,00756					2 803,89
	1 ОТ(37)	горизонтальный проекции									803,50
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	206,23			1,5590988					803,50
	999-9900 Строительный мусор	Чел.-ч				1,5590988					515,36
	Итого прямые затраты	м	23,12			0,1747872					803,50
	ФОТ										803,50
	Пр/812-093.0-1 НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89			89					715,12
	Пр/774-093.0 СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45			45					361,58
	Всего по позиции										248 703,70
7	ГЭСН63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2	0,05418	1	0,05418					1 880,20

07 СЕН 2020

РАСЧЕТ ЭКСПЕРТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,5190444					290,39
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		Чел.-ч	9,58		0,5190444					290,39
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,010836					5,99
	ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч	0,2		0,010836		37,32	1,74		64,94
	91.06.06-048 Протяжки однокомнатные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,2		0,010836					0,70
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,2		0,010836					5,99
	Итого прямые затраты										297,08
	ФОТ										266,74
	Пр812-097.0-1 НР Стеклопленочные, обшивочные работы (ремонтно-строительные)	%		90		90					133,37
	Пр774-097.0 СП Стеклопленочные, обшивочные работы (ремонтно-строительные)	%		45		45					69,71
	Всего по позиции					0,022					12 868,03
8	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,022	1	0,022					254,07
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,50204					254,07
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		Чел.-ч	22,82		0,50204					506,08
	999-9900 Строительный мусор	т		4,6		0,1012					254,07
	Итого прямые затраты										231,20
	ФОТ										231,20
	Пр812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также здания	%		91		91					132,12
	Пр774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также здания	%		52		52					61,73
	Всего по позиции					0,0063					28 063,18
9	ГЭСН46-02-005-01	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:	1000 м2	0,0063	1	0,0063					190,02
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,37548					190,02
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		Чел.-ч	59,6		0,37548					506,08
	Итого прямые затраты										190,02
	ФОТ										190,02
	Пр812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%		102		102					193,82
	Пр774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%		54		54					102,61
	Всего по позиции										486,45
10	ГЭСН46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на правли	м3	0,2365	1	0,2365					1 069,56
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			1,82105					587,33
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		Чел.-ч	7,7		1,82105					106,95
	2 ЗМ		Маш.-ч	2,26		0,53449		115,43	1,67		192,77
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		Маш.-ч	4,52		1,06898		2,11	1,69		3,82
	91.21.10-002 Мотопомпы пневматические при работе от передвижных компрессоров		т	2,38		0,56287					1 176,41
	999-9900 Строительный мусор										1 069,56
	Итого прямые затраты										973,30
	ФОТ										556,17
	Пр812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также здания	%		91		91					556,17
	Пр774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также здания	%		52		52					270,58
	Всего по позиции										1 341,79
11	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т* груза	14,3892	1	14,3892					2 705,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	1т груза	14,3892	1	14,3892					19 307,28
		Всего по позиции									4 931,47

Итого по разделу 1 Демонтажные работы:

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы (справочно)

Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Демонтажные работы

справочно:

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

Поружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 220 мм: в связных грунтах

1 От(ЗТ)

1-100-34 Средний разряд работы 3,4

2 ЗМ

Отм(ЗТм)

91.02.04-011 Установки свайно-буровые на базе крана на усеченном ходу, грузоподъемностью 25 т, диаметр бурения до 1000 мм

4-100-080 Отм(Зтм) Средний разряд машинистов 8

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

4-100-060 Отм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

91.14.04-001 Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т

4-100-050 Отм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т

91.16.01-002 Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

4-100-040 Отм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

91.17.04-034 Аппараты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

16	ГЭСН05-01-196-02	М	10,8	1	10,8						
		чел.-ч				5,832					3 384,66
		чел.-ч	0,54		5,832						3 384,66
		чел.-ч				1,944					4 019,66
		чел.-ч	0,14		1,512		1 529,10	1,5			1 740,97
		чел.-ч	0,01		1,512				2 293,65		3 468,00
		чел.-ч	0,01		0,108				951,79		1 438,11
		чел.-ч	0,01		0,108				1 813,36		195,84
		чел.-ч	0,01		0,108				835,72		90,26
		чел.-ч	0,01		0,108				1 336,06		144,29
		чел.-ч	0,01		0,108				715,01		77,22
		чел.-ч	0,02		0,108				206,94		22,35
		чел.-ч	0,02		0,216				135,65		29,30
		чел.-ч	0,12		1,296				622,15		134,36
		чел.-ч							117,25		151,96

60,4643882

0,235746

110 683,74

17 894,61

31 274,36

34 543,47

24 238,75

17 884,61

31 274,36

464,50

145,92

2 278,05

34 397,55

2 278,05

34 397,55

145,92

464,50

24 238,75

110 683,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,108	4,35	1,37	5,96	7,28			0,64
2	91.21.19-021 Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,02	0,216			33,71	2 145,45			7,28
	4 М	м3	0,004	0,0432	340,41	2,16	735,29	31,76			
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,02	0,216			92,09	19,89			
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	кг	1	10,8			193,87	2 093,80			
	01.7.1.07-0227 Электроды сварочные для сварки никоперированных и углеродистых сталей ЮНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	шт	0	0							
П/Н	08.4.03.02 Арматура стальная гладкая	м	0	10,908							11 290,74
Н	23.5.02.02 Трубы стальные электросварные промышленные	м	1,01	0							5 125,63
П/Н	23.8.03.12 Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	шт	0	0							5 397,29
	Итого прямые затраты										3 049,75
	ФОТ	%	117	0,9			105,3				
	Пр812-005.1-1, Приказ № НР Свайные работы	%	70	0,85			59,5				
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 827,57
	Пр774-005.1, Приказ № СП Свайные работы										19 737,78
	774/пр от 11.12.2020 п.16										5 592,53
17	ФОБЦ-23.5.02.02-0055	М	10,908	1	10,908	517,98	0,99				5 592,53
	Трубы стальные электросварные промышленные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм										
	Всего по позиции										13,66
	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0002	1	0,0002						13,66
13	ГЭСН06-01-001-01	чел.-ч	135	0,027	506,08	4,19					3,02
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	18	0,0036	1 156,22	8,54	1,7				4,16
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18	0,0036	835,72	14,52	0,01				0,02
	2 ЗМ	чел.-ч	5,93	0,000186	617,57	622,15	0,76				0,01
	ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,12	0,000024	58,56	14,75	0,02				0,74
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	м3	1,75	0,00035	35,71	1,64					0,02
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	м2	250	0,05	12,83						16,68
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	м3	102	0,0204							15,31
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4										
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода										
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм										
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	0,0204							21,63
	Итого прямые затраты										16,68
	ФОТ	%	102	0,9			91,8				8,22
	Пр812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительство	%	58	0,85			49,3				45,16
	Пр774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство										168,44
	Всего по позиции										168,44
15	ФОБЦ-04.1.02.05-0134	М3	0,0204	1	0,0204						168,44
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6										
	Всего по позиции	т	0,0068	1	0,0068						790,78
14	ГЭСН06-03-004-11	чел.-ч	198	1,3464	567,33	2,53					790,78
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	198	1,3464							2,53
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,00224	0,000952	1 813,36	1,73					1,60
	2 ЗМ	чел.-ч	0,14	0,000952	835,72	0,80					0,80
	ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,14	0,000952	617,57	0,80					0,80
	91.05.05.015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,19	0,001292	622,15	0,80					0,80
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6										
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	м	1		0,0068					
Итого прямые затраты ФОТ											
Пр/812-006-0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве Пр/774-006-0, Приказ № С1 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительстве											
18	ФСБЦ-08.4.01.02-0011	Всего по позиции	%	102	0,9	91,8					794,91
		Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставленные отдельно	%	58	0,85	49,3					792,38
		Всего по позиции	%								727,40
19	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, стальных профилей для прогонов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,0068	1	0,0068	115 095,05	1,34	281 316,18	154 227,37	1 912,95
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	т	0,163856	1	0,163856					1 048,75
		2-ЭМ	чел.-ч	39,55		6,480845					3 670,97
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч			6,480845					3 670,97
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1		0,0163866					1 639,97
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0163866	1 803,79	1,52	2 741,76	542,49	44,93
		91.05.05.015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,0196639					835,72
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0196639					13,69
		91.05.06.007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,6		0,5899162					35,66
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,5899162	1 703,30	1,53	2 606,05	16,43	1 537,35
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0311345					493,00
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0311345					617,57
		91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46		0,2392438					622,15
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1		0,0163866	4,35	1,37	5,96	19,37	1,43
		4 м	маш.-ч	0,1		0,0163866					83,82
		01.3.02.09-0001 Кислород газосварный технический	м3	1,2		0,1966387					742,91
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,0589916					18,11
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ЮНИ 13/45, Э42Д, диаметр 4,5 мм	кг	0,44		0,0721009	41,38	2,07	85,66	5,05	13,98
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		3,4411776					626,05
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000016	70 296,20	1,34	94 196,91	0,15	7,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой связи, пропиганный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000164	231 787,35	1,89	438 078,09	5,56	1,01
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием стальных профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000328	105 278,81	1,61	169 498,88	3,29	4,85
		08.2.02.11-0007 Канат двойной связи ТК, конструкции Бх19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркированная группа 1570-1770	10 м	0,0187		0,0030643	307,84	1,07	329,39	167 494,97	16,46
		НММ2, диаметр 5,5 мм									
		08.3.03.05-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000049	60 256,20	1,19	71 707,26	0,35	40,87
		08.3.11.01-106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0003179	136 760,00	0,94	128 554,40	3,29	4,85
		11.1.03.01-0061 Бруски обрешечные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-50 мм, толщина 20-30 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0001688	16 496,03	1,18	19 465,32	3,29	4,85
		14.4.01.01-0003 Грунтовода ГФ-021	т	0,00031		0,0000508	51 280,15	1,86	95 381,08	3,29	4,85
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0000983	98 526,45	1,7	167 494,97	16,46	16,46
		07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1		0,163856					6 596,34
		Итого прямые затраты ФОТ	т	1		0,163856					4 213,46
			%	93	0,9	83,7					3 526,67

Пр/812-006-0-1, Приказ № НР Строительные металлопластиковые конструкции
812/пр от 21.12.2020 п.25

07 СЕН 2020
РАБОТА ЭКСПЕРТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	Всего по позиции	%	62	0,85	52,7					2 220,49
20	ФБСЛ-07.2.07.12-0074 Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С235	Всего по позиции	т	0,1638656	1	0,1638656	116 809,06	1,61			188 062,99
21	ГЭСН09-04-005-04 Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	Всего по позиции	100 м2	0,09704	1	0,09704					8 971,29
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	152			14,75008					608,22
	2 3М	Чел.-ч				14,75008					8 971,29
	ОТМ(3Тм)	Чел.-ч	1,42			0,1377968					8 971,29
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	1,42			0,1377968					8 971,29
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	1,42			0,1377968					8 971,29
	91.05.06-009 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	Чел.-ч	16,58			1,6089232					2 949,18
	4-100-070 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 7	Чел.-ч	16,58			1,6089232					2 949,18
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	Маш.-ч	0,22			0,0213488					3,15
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	1,56			0,1513824					617,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	1,56			0,1513824					622,15
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	11,87			1,1518648					5,96
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	Маш.-ч	5,56			0,5395424					83,82
	4 М	М3	2,98			0,2891792					92,09
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	кг	3,16			0,3068464					85,66
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,349			0,2279947					8,27
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,1			0,300824					193,87
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	12,6			1,222704					174,93
	01.7.15.03-0042 Ботлы с гаками и шайбами строительные	т	0,00005			0,0000049					70 296,20
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой савки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,00054			0,0000524					231 787,35
	07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,017			0,0016497					105 278,81
	08.2.02.11-0007 Канат двойной савки Тк, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркированная группа 1570-1770	10 м	0,055			0,0053372					307,84
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00013			0,0000126					60 258,20
	08.3.11.01-106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С3сп, С3сп, № 40У, № 40П	т	0,0104			0,0010092					136 760,00
	11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,005			0,0004852					16 496,03
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00165			0,0001601					51 280,15
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0003			0,0000291					98 526,45
	07.2.05.02 Панели многослойные стеновые с обшивкой из профилированного настила	м2	0			0					1,7
	07.2.07.13 Конструкции стальные нащельников и деталей оформления	м	0,273			0,0264919					16 556,00
	Итого прямые затраты										10 614,89
	ФОТ	%	93			0,9					5 594,05
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	62			0,85					319 813,58
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										31 034,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФБСЦ.07.2.06.02-01-15	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм	м2	9,7	1	9,7	2 531,79	1,33	3 367,28		32 662,62
Всего по позиции											32 662,62
23	ГЭСН10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0344	1	0,0344					
	1 ОТ(37)		чел.-ч			5,757528					3 261,24
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	167,37		5,757528					3 261,24
	2 ЗМ		чел.-ч								73,61
	ОТм(37м)		чел.-ч			0,173376					103,65
	91.06.06.046 Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,76		0,060544	37,32	1,74	64,94		3,93
	4-100-030 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,76		0,060544			552,51		33,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,28		0,112832			617,57		69,68
	4-100-040 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,28		0,112832			622,15		70,20
	4 М		кВт-ч	11,44		0,393536			8,27		1 803,51
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		М	418		14,3792	24,39	1,77	43,17		3,25
	01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липкими покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм		м								620,75
	01.7.06.11-0001 Ленты предварительно скатные уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м		21,4		0,73616	158,82	1,77	281,11		206,94
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	69			2,3736	241,35	1,26	304,10		721,81
	01.7.15.07-0005 Дюбели стальные равные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	30,6			1,05264			127,04		133,73
	11.3.03.15-0021 Книжка пластиковые монтажные	100 шт	8			0,2752	369,80	1,15	425,27		117,03
	11.3.02.02 Блоки оконные пластиковые	м2	100			3,44					5 242,01
Итого прямые затраты											3 364,89
ФОТ											3 270,67
Пр/612-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2					1 573,09
812нр от 21.12.2020 п.25			%	55	0,85	46,75					
Пр/774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции											
774нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							293 190,99				10 085,77
24	ФБСЦ.11.3.02.01-0004	Блок оконный из ПВХ-профиля двусторончатый, глухой, с двухсторонним стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	3,44	1	3,44	3 291,23	1,7	5 599,09		19 247,11
Всего по позиции											19 247,11
26	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,89	1	1,89					
	1 ОТ(37)		чел.-ч			4,536					2 906,31
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,4		4,536			640,72		2 906,31
	2 ЗМ		чел.-ч								227,44
	ОТм(37м)		чел.-ч			0,3213			199,80		198,43
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17		0,3213			622,15		199,80
	4-100-040 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17		0,3213			38,37		29,01
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,4		0,756					1 003,29
	4 М		кВт-ч	0,1384		0,261576			8,27		2,16
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кг	0,1		0,189			193,87		36,64
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ЮНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм										

№ 01-01
7 СЕН 2026
ЭКСПЕРТ
П/Н
Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003			0,00567	115 095,05	1,34	154 227,37		874,47
14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 650 мл	шт	0,1			0,189	377,99	1,26	476,27		90,02
01.7.04.07	Скобыные цапелля	компл	0			0					
07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1			1,89					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-008 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции											
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции											
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
27	ФСБЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однополый, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2	м2	1,89	1	1,89	5 494,74	1,49	4 536,41	8 187,16	15 473,73
Всего по позиции											
25	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (козырек)	т	0,080272	1	0,080272					15 473,73
Всего по позиции											
1-100-32 Средний разряд работы 3,2											
2 3М											
ОТМ(3ТМ)											
91.05.02-005 Крыши козловые, грузоподъемность 32 т											
4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.05.06-007 Крыши на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т											
4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4											
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки											
91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А											
4 М											
01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический											
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая											
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм											
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные											
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные											
01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свавки, пропитанный, диаметр 26 мм											
07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием пуглых профилей и круглых труб											
08.2.02.11-0007 Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркированная группа 1570-1770											
Нмм2, диаметр 5,5 мм											
08.3.03.06-0002 Проволока горючелеткая в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм											
08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П											
11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I											
14.4.01.01-0003 Грунтоака (Ф-021											
14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4											
07.2.07.12 Конструкции стальные											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										3 231,32
	Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93		0,9	83,7					2 064,04
	Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62		0,85	52,7					1 727,60
	Всего по позиции										1 087,75
28	ФСБЦ-07.2.07.12.0074	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь, С255	т	0,080272	1	0,080272	116 809,06	1,61			6 046,67
	Всего по позиции						188 062,59				15 096,16
29	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	0,061875	1	0,061875					15 096,16
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч				0,8006625					423,78
	2-3М	Чел.-ч		12,94		0,8006625					423,78
	ОТМ(3ТМ)	Чел.-ч				0,0624939					71,66
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч		0,97		0,0600188					51,83
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч		0,97		0,0600188					69,39
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч		0,01		0,0006188					50,16
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч		0,01		0,0006188					1,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч		0,03		0,0018563					0,52
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		0,03		0,0018563					1,15
	4 М										1,15
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т		0,0015		0,0000928	70 296,20	1,34			8,74
	11.1.03.01 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм	м3		0,4		0,02475					94 196,91
	Итого прямые затраты										556,01
	ФОТ										475,61
	Пр/812-012-0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109		0,9	98,1					466,57
	Пр/774-012-0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57		0,85	48,45					230,43
	Всего по позиции										230,43
31	ФСБЦ-11.1.03.01-0094	Бруски обрезные сухие пропитанные, длина 1-3 м, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	0,02475	1	0,02475	28 427,49	1,18			1 253,01
	Всего по позиции										830,22
30	ГЭСН09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,061875	1	0,061875					830,22
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч				1,9614375					1 111,02
	2-3М	Чел.-ч		31,7		1,9614375					1 111,02
	ОТМ(3ТМ)	Чел.-ч				0,1812938					566,43
	91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	Маш.-ч		0,04		0,002475					155,42
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч		0,04		0,002475					6,79
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч		0,21		0,0129938					23,56
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч		0,21		0,0129938					10,86
	91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	Маш.-ч		2,36		0,146025					394,45
	4-100-070 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 7	Чел.-ч		2,36		0,146025					130,17
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	Маш.-ч		0,88		0,05445					3,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч		0,32		0,0198					12,23
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		0,32		0,0198					622,15
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч		1,68		0,10395					5,96
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	Маш.-ч		0,16		0,0099					0,83
	4 М										191,89
	01.3.02.08-0001 Кислород газобезопасный технический	м3		1,4		0,086625					7,98

7 СЕН 2026

ПРОЕКТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПН	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,42		0,0259875	41,38	2,07		85,66	2,23
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,4272		0,088308				8,27	0,73
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никотитованных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,61		0,0377438				193,87	7,32
	01.7.16.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	2,2		0,136125	174,93	1,04		181,93	24,77
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой сваяки, проплетанный, диаметр 26 мм		т	0,00015		0,0000093	231 787,35	1,89		438 078,09	4,07
	07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием нгугных профилей и круглых труб		т	0,011		0,0006806	105 278,81	1,61		169 498,88	115,36
	08.2.02.11-0007 Канат дальної сваяки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркированная группа 15/70-1770		10 м	0,016		0,00099	307,84	1,07		329,39	0,33
	Н4М2, диаметр 5,5 мм		т	0,00004		0,0000025	60 258,20	1,19		71 707,26	0,18
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00297		0,0001838	136 760,00	0,94		128 554,40	23,63
	08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 40У, № 40П		м3	0,0013		0,0000804	16 496,03	1,18		19 465,32	1,57
ПН	11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I		м3	0,00047		0,0000291	51 280,15	1,86		95 381,08	2,78
	14.4.01.01-0003 Грунтовоа "Ф-021		т	0,00009		0,0000056	98 526,45	1,7		167 494,97	0,94
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т	0		0					
	08.1.02.25 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям		т	0		0					
	08.3.09.05 Стальной стальной профиль (профилированный настил)		т	0		0					
	ФОТ		%	93	0,9	83,7					1 896,98
	Пр812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлоконструкции		%	62	0,85	52,7					1 266,44
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 080,01
	Пр774-009-0, Приказ № СП Строительные металлоконструкции										667,41
	774/пр от 11.12.2020 п.16										3 624,40
Всего по позиции			м2	7,1185	1	7,1185				58 576,16	5 667,54
Профнасти оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7			м2								5 667,54
Всего по позиции			100 м2	0,022	1	0,022					990,18
33	ГЭСН15-02-016-03 Шпакатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен		чел.-ч			1,628				608,22	990,18
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	74		1,628					3,03
	2 3М		чел.-ч			0,12188	37,32	1,74		64,94	1,20
	ОТМ(3ТМ)		маш.-ч	0,84		0,01848				552,51	10,21
	91.06.06-048 Подземники однокатовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,84		0,01848				17,73	1,83
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	4,7		0,1034	10,81	1,64		57,13	5,167
	91.07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 м3/ч		чел.-ч	4,7		0,1034				101 186,98	0,26
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	4,7		0,1034				7 505,21	0,99
	4 М		т	0,00012		0,000132	4 338,27	1,73		413,72	50,42
	01.7.15.06-0121 Г входы стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм		т	0,006		0,12188	353,61	1,17			1 112,22
Н	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		м2	5,54		0,12188					1 057,52
	08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм		м3	1,87		0,04114					951,77
	04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые										440,46
	Итого прямые затраты										2 504,45
	ФОТ		%	100	0,9	90					333,17
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,85					
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		м3	0,04114	1	0,04114	4 131,87	1,96		113 838,64	2 504,45
Всего по позиции			м3	0,04114	1	0,04114	4 131,87	1,96		8 098,47	333,17
ФБСЦ-04.3.01.12-0006 Раствор кладочный, цементно-известковый, М150			м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										
37	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улушценная: по штукатурке стен	100 м2	0,022	1	0,022					333,17
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,95832					542,82
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56		0,95832					542,82
		2 ЗМ	чел.-ч								2,06
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,00374					2,29
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02		0,00044	30,61	1,74			0,02
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,00044					0,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,0033					2,04
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,0033					2,05
		4 М									111,19
		01.7.17.11-0011 Шуровые шнековые с загрузкой с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,01948	531,44	1,72			16,89
		01.7.20.08-0051 Ветрошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,00682	56,11	1,89			0,72
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водо-дисперсионная	т	0,051		0,001122	52 790,33	1,58			83 408,72
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,00066					93,58
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,00044					658,36
		Итого прямые затраты									545,11
		ФОТ									490,60
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100		0,9					227,04
		812лр от 21.12.2020 п.25	%	49		0,85					
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%								
		774лр от 11.12.2020 п.16	%								
		Всего по позиции									62 545,45
38	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00066	1	0,00066	87 665,56	1,75			153 414,73
		Всего по позиции									101,25
36	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,44	1	0,44					101,25
		Всего по позиции									44,86
39	ГЭСН15-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,05418	1	0,05418					44,86
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,8709448					3 570,83
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	108,36		5,8709448					3 570,83
		2 ЗМ	чел.-ч								48,94
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0211302					16,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25		0,013545					24,56
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25		0,013545					11,32
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,2		0,877716	13,44	1,67			19,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,0075852					4,68
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,0075852					4,72
		4 М									7 015,98
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	1,8408		0,0997345					0,82
		08.2.01.05-0001 Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм	м	100		5,418	44,19	1,65			395,03
		08.2.01.05-0051 Продажи стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,037926	766,58	1,74			50,59
		08.2.02-02-0011 Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм	м	1050		56,889	69,99	1,65			6 569,54
		09.2.01.05-0091 Утеплот алюминиевый декоративный, размеры 10x10 мм, толщина 1,5 мм	м	0		0					
		Итого прямые затраты									10 651,79
		ФОТ									3 586,87
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100		0,9					3 228,16
		812лр от 21.12.2020 п.25	%	49		0,85					1 483,93
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%								
		774лр от 11.12.2020 п.16	%								
		Всего по позиции									283 756,00
											15 373,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ФСБЦ-09.2.01.05-0091	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм	М	6,82	1	6,82	39,18	1,65	64,65		440,91
Всего по позиции											
42	ГЭСН11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	М3	0,5418	1	0,5418					922,10
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,712088					922,10
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	3,16		1,712088					195,90
	2 ЗМ		чел.-ч			0,29799					189,93
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	0,09		0,048762					86,35
	91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		чел.-ч			0,048762					715,01
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,09		0,048762	2,41	1,21			2,92
	91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвигных компрессорных установок		маш.-ч	0,93		0,503874					433,64
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	0,46		0,249228					622,15
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,46		0,249228	35,71	1,64			58,56
	4 М		М3	0,15		0,08127					4,76
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	1,28		0,693504					4,76
	02.2.01.02 Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм		М3								1312,69
Итого прямые затраты											
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					1112,03
	Пр/612-011.0-1, Приказ № НР Поли		%	65	0,85	55,25					120,93
	812/лр от 21.12.2020 п.25										614,40
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Поли										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
43	ФСБЦ-02.2.01.03-0018	Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм	М3	0,693504	1	0,693504					5625,73
Всего по позиции											
44	ГЭСН11-01-015-01	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм	100 М2	0,05922	1	0,05922					1220,78
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3688					1220,78
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	40		2,3688					121,92
	2 ЗМ		чел.-ч			0,1142946					73,74
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	1,1		0,065142					115,36
	91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		чел.-ч			0,065142					46,58
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,1		0,065142	37,32	1,74			3,19
	91.06.06-048 Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,83		0,0491526					27,16
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,83		0,0491526	8,54	1,7			2,93
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	3,41		0,2019402					0,44
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	0,7		0,041454					12,14
	4 М		М3	3,5		0,20727	35,71	1,64			58,56
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	3,06		0,1812132					1428,58
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона										1294,52
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					1304,88
	Пр/612-011.0-1, Приказ № НР Поли		%	65	0,85	55,25					715,22
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Поли										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
35	ФСБЦ-04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	М3	0,1812132	1	0,1812132					5823,06
Всего по позиции											
											8522,42
											1544,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ГЭСН11-01-015-02	Устройство покрытия: на каждые 5 м изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 до 50 мм ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,05418	1	0,05418					1 544,37
		1-100-22 Средний разряд работ 2,2	чел.-ч			0,2253888					116,16
		2 ЗМ	чел.-ч	1,04	4	0,2253888					116,16
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0411768					4,87
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,19	4	0,0411768	37,32	1,74			22,75
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,19	4	0,0411768					2,67
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,7	4	0,151704					552,51
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,57	4	0,1105272	8,54	1,7			14,52
		Итого прямые затраты									2,20
		ФОТ									143,78
		Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					138,91
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					140,02
		Всего по позиции									76,75
46	ФСБЦ.06.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3	0,1105272	1	0,1105272					6 654,67
		Всего по позиции									8 522,42
											941,96
47	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,05922	1	0,05922					941,96
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,9119624					7 880,15
		1-100-32 Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	234,92		13,9119624					7 880,15
		2 ЗМ	чел.-ч			0,1024506					566,43
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,02		0,0011844	251,77	1,65			57,15
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,0011844					415,42
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0011844					0,49
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0005522					835,72
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0005522					0,99
		91.07.08-024 Раствороместители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69		0,1000818	2,31	1,98			1,07
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		0,1000818					0,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0005822					0,43
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0005822					552,51
		4 М	чел.-ч	0,44		0,0280568	35,71	1,64			617,57
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0325		0,000533					622,15
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,009		0,000533					0,37
		04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,000533					0,37
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 600х600 мм	м2	102		6,04044	37 800,30	2,23			46,48
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,0005922					1,53
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,071064					8,27
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					0,02
		Итого прямые затраты									44,93
		ФОТ									7 986,14
		Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					7 937,30
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					8 000,80
		Всего по позиции									4 385,36
41	ФСБЦ.06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	6,04044	1	6,04044	850,72	1,22			20 372,30
											6 269,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плит	т	0,071064	1	0,071064	33 998,35	1,21	41 138,00		2 923,43
	Всего по позиции										2 923,43
48	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-цементный глубокого проникновения	кг	0,44	1	0,44					44,86
	Всего по позиции										44,86
50	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (для откоски)	100 м3	0,02625	1	0,02625					2 045,83
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	154		4,0425					2 045,83
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч			4,0425					506,08
	Итого прямые затраты										2 045,83
	ФОТ		%	89	0,9	80,1					2 045,83
	Пр8/12-001.2-1, Приказ № НР Полы		%	40	0,85	34					1 638,71
	812/пр от 21.12.2020 п.25										695,58
	Пр7/74-001.2, Приказ № СП Земельные работы, выполняемые ручным способом										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										166 861,71
51	ГЭСН11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	1,3125	1	1,3125					2 438,38
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			4,2525					573,40
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	3,24		4,2525					2 438,38
	2 ЗМ										474,56
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,721875					460,08
	91.06.05-011 Потручили однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,09		0,118125					209,19
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,09		0,118125					715,01
	91.08.09-023 Тракторы пневматические при работе от передвижных компрессорных установок		маш.-ч	0,93		1,220625					2,92
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	0,46		0,60375					433,64
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,46		0,60375					622,15
	4 М										58,56
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,15		0,196875					11,53
	02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300		м3	0,11		0,144375					
	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм		м3	0,09		0,118125					
	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм		м3	1		1,3125					
	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм		м3	0,1		0,13125					
	Итого прямые затраты										3 394,55
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					2 898,46
	Пр8/12-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	65	0,85	55,25					2 921,65
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 601,40
	Пр7/74-011.0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										7 507,60
53	ФСБЦ-02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3	1,70625	1	1,70625					1 576,30
	Всего по позиции										2 689,56
52	ГЭСН11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0,875	1	0,875					1 463,71
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,61625					1 463,71
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	2,99		2,61625					208,57
	2 ЗМ										169,81
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,2625					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,08		0,07			1 770,93		123,97
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,08		0,07					50,05
	91.06.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвинных компрессорных установок		маш.-ч	0,44		0,385	2,41	1,21	715,01		1,12
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		маш.-ч	0,22		0,1925			433,64		83,48
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,22		0,1925			622,15		119,76
	4 м		м³	0,15		0,13125			58,56		7,69
	01.7.03.01-0001 Вода		м³	1,12		0,98	35,71	1,64			7,69
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м³								7,69
	Итого прямые затраты										1 848,78
	ФОТ										1 633,52
	Пр/812-011-0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8			1 646,59		1 646,59
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25			902,52		902,52
	Пр/774-011-0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		м³	0,98	1	0,98	565,20	2,36	5 027,30		4 398,89
54	ФСБЦ-02.3.01.02-1118								1 333,87		1 307,19
	Песок природный для строительных работ II класс, средний										
	Всего по позиции										1 307,19
55	ГЭСН06-01-001-01										1 307,19
	Устройство бетонной подготовки (отмостка)		100 м³	0,0022	1	0,0022					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,297			150,31		150,31
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	135		0,297			506,08		150,31
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,039864			46,14		33,25
	91.05.01-017 Крапы гашенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	18		0,0396			1 156,22		45,79
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	18		0,0396			835,72		33,08
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	5,93		0,013046	8,54	1,7	14,52		0,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,12		0,000264			617,57		0,16
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,12		0,000264			622,15		0,16
	4 м		м³	1,75		0,00385	35,71	1,64	58,56		0,23
	01.7.03.01-0001 Вода		м²	250		0,55	12,83	1,15	14,75		8,11
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м³	102		0,2244					
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона										
	Итого прямые затраты										238,04
	ФОТ										183,56
	Пр/812-006-0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительство		%	102	0,9	91,8			168,51		168,51
	Пр/774-006-0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство		%	58	0,85	49,3			90,50		90,50
	Всего по позиции		м³	0,2244	1	0,2244			228 931,82		497,05
56	ФСБЦ-04.1.02.05-0140								8 522,42		1 912,43
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гранита, класс В20, F(115), W6										
	Всего по позиции										
57	ГЭСН27-07-014-01										1 912,43
	Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка", рядовым или паркетным методом		100 м²	0,0655	1	0,0655					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,5325			608,22		4 581,42
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	115		7,5325			4 581,42		772,74
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,64845			1 813,36		463,45
	91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	4,29		0,280985			509,55		509,55
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	4,29		0,280985			835,72		234,83
	91.08.09-002 Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт		маш.-ч	3,2		0,2096	7,51	1,46	10,96		2,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.13.01-038 Машини поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		Маш.-ч	0,54		0,03537			1 577,62		55,80
	4-100-040 ОТМ(Гтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,54		0,03537			622,15		22,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	5,07		0,332085			617,57		205,09
	4-100-040 ОТМ(Гтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	5,07		0,332085			622,15		206,61
	4 М										0,38
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,1		0,00655	35,71	1,64	58,56		0,38
	02.3.01.02 Песок для строительных работ		М3	0,54		0,03537					
	04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные		т	5,415		0,3546825					
	05.2.02.21 Плитки тротуарные декоративные		М2	102		6,681					
	Итого прямые затраты										5 817,99
	ФОТ										5 044,87
	Пр/612-021.1-1, Примаз № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и		%	113	0,9	101,7					5 130,63
	812/пр от 21.12.2020 п.25 прочее		%	77	0,85	65,45					3 301,87
	Пр/774-021.1, Примаз № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и										
	774/пр от 11.12.2020 п.16 прочее										
	Всего по позиции								217 564,73		14 250,49
59	ФСБЦ-02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	М3	0,03537	1	0,03537	616,20	2,36	1 454,23		51,44
	Всего по позиции										2 056,29
60	ФСБЦ-04.3.02.13-0357	Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В0,75 (М15)	т	0,3546825	1	0,3546825	3 083,81	1,88	5 797,56		2 056,29
	Всего по позиции										7 381,84
58	ФСБЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	М2	6,681	1	6,681	341,02	3,24	1 104,90		7 381,84
	Всего по позиции										244 226,52
	Итого по разделу 2 Монтажные работы :										
	Всего прямые затраты (справочно)										52 254,66
	в том числе:										14 302,69
	Оплата труда рабочих										6 264,07
	Эксплуатация машин										54 419,35
	Оплата труда машинистов (Отм)										58 518,73
	Материалы										31 003,83
	Строительные работы										171 405,10
	в том числе:										329 649,70
	оплата труда										52 254,66
	эксплуатация машин и механизмов										14 302,69
	оплата труда машинистов (Отм)										6 264,07
	материалы										54 419,35
	накладные расходы										58 518,73
	сметная прибыль										31 003,83
	Всего ФОТ (справочно)										54 419,35
	Всего накладные расходы (справочно)										31 003,83
	Всего сметная прибыль (справочно)										329 649,70
	Всего по разделу 2 Монтажные работы										
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										90 083 004,1
	Затраты труда машинистов										7,9407772
	Затраты труда машинистов										
	Итого по смете:										305 751,29
	Всего прямые затраты (справочно)										86 652,21
	в том числе:										16 580,74
	Оплата труда рабочих										6 409,99
	Эксплуатация машин										
	Оплата труда машинистов (Отм)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.13.01-038	Машины погрузочные, вместимость цистерны 6 м3	Маш.-ч	0,54		0,03537					
	4-100-040 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,54		0,03537			1 577,62		55,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	5,07		0,332085			622,15		22,01
	4-100-040 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	5,07		0,332085			617,57		205,09
	4 М								622,15		206,61
	01.7.03.01-0001	Вода	М3	0,1		0,00655		35,71	1,64		58,56
	02.3.01.02	Песок для стропильных работ	М3	0,54		0,03537					0,38
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	м	5,415		0,3546825					0,38
	05.2.02.21	Плитки пропильные декоративные	м2	102		6,681					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									5 817,39
	Пр812-021 1-1, Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и		%	113		0,9					5 044,87
	812/пр от 21.12.2020 п.25 прочее		%	77		0,85					5 130,63
	1пр/74-021 1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и		%								
	774/пр от 11.12.2020 п.16 прочее		%								
		Всего по позиции				65,45					3 301,87
59	ФСБЦ.02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3	0,03537	1	0,03537	616,20	2,36	217 564,73		14 250,49
		Всего по позиции							1 454,23		51,44
60	ФСБЦ.04.3.02.13-0357	Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В0,75 (М15)	т	0,3546825	1	0,3546825	3 083,81	1,88	5 797,56		2 056,29
		Всего по позиции									
58	ФСБЦ.05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	6,681	1	6,681	341,02	3,24	1 104,90		2 056,29
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 2 Монтажные работы :									7 381,84
		Всего прямые затраты (справочно)									244 226,52
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									52 254,66
		Эксплуатация машин									14 302,69
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									6 264,07
		Материалы									14 302,69
		накладные расходы									171 405,10
		сметная прибыль									54 419,35
		Всего ФОТ (справочно)									31 003,83
		Всего накладные расходы (справочно)									58 518,73
		Всего сметная прибыль (справочно)									54 419,35
		Всего по разделу 2 Монтажные работы									31 003,83
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									329 649,70
		Затраты труда машинистов									
		Итого по смете:									90,0630041
		Всего прямые затраты (справочно)									7,9407772
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									305 751,29
		Эксплуатация машин									86 652,21
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									16 580,74
											6 409,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									
		Перевозка									1771 869,60
		Строительные работы									24 238,75
		Строительные работы									440 333,44
		в том числе:									416 094,69
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									86 652,21
		оплата труда машинистов (Отв)									16 580,74
		Материалы									6 409,99
		накладные расходы									1771 869,60
		сметная прибыль									85 693,71
		Перевозка									48 888,44
		Всего ФОТ (справочно)									24 238,75
		Всего накладные расходы (справочно)									93 062,20
		Всего сметная прибыль (справочно)									85 693,71
		НДС 22%									48 888,44
		ВСЕГО по смете									96 873,36
		справочно:									537 206,80
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
						150,5473923					
						8,1765232					

Составил: начальник ОКСиР ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу

Проверил: начальник ОКСиР ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)] К.А. Шкапа

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)] К.А. Шкапа

Форма согласована Сторонами

Заказчик _____

Порядчик _____

**Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы в «Нежилом здании»
ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу
расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 37.**

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормами, правилами и прочими регламентирующими документами в строительстве выполнить работы по капитальному ремонту входной группы в «Нежилом здании» ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 37, на условиях, определенных контрактом, согласно перечня работ, указанных в локальной смете (приложение № 1).

1. Место выполнения работ

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 37.

2. Требования к выполнению работ

1. Работы должны быть выполнены в полном и точном соответствии с локальной сметой (приложение № 1) и настоящим техническим заданием, качество должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, ГОСТ, нормативными актами.

2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативной и технической документации, строительных норм и правил, а также условий контракта, не подлежат оплате до устранения отклонений.

3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса РФ, ст.721 «Качество работы»;
- Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Международный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- ГОСТ Р 59106-2020 «Сваи стальные винтовые. Технические условия»;
- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;
- ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- ГОСТ Р 58739-2019 — Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 29.13330.2011 «Полы»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

4. Подрядчик обязан представить Заказчику технические характеристики, сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество и применимость материалов, изделий и оборудования, используемых при производстве работ на объекте, на бумажных носителях, а также копии счетов

(счетов-фактур) и товарных накладных на стоимость используемых материалов, указанных в смете согласно прайс-листам.

5. Все скрытые работы оформляются Актом освидетельствования скрытых работ.

6. Помещения для размещения инструмента и строительных материалов Заказчик не предоставляет.

7. Заказчик не несет ответственность за сохранность строительных материалов и инструмента Подрядчика.

3. Требования к подрядчику

Выполнение работ осуществляется с момента подписания контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней. Работы могут производиться круглосуточно, без выходных.

Работы выполнять в соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» от 16.06.2006 № 89-ОЗ.

4. Требования к безопасности выполняемых работ

В период выполнения работ на объекте обеспечивается соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, соблюдение тишины и покоя граждан. Подрядчик обязан гарантировать безопасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды во время проведения работ.

Для обеспечения безопасности к производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности с обязательным занесением записи в журнал инструктажа.

5. Требования к применяемым материалам

Материалы, оборудование, инструменты и транспортные средства для выполнения работ обеспечивает Подрядчик. Работы выполняются с использованием новых материалов, которые не были в употреблении, не прошли ремонт (в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Все применяемые строительные материалы должны являться новыми, экологически безопасными для окружающей среды, не причинять вреда здоровью и самочувствию лиц, находящихся в помещениях, использоваться в соответствии с требованиями инструкций производителя относительно указанного назначения и способа применения, а также не иметь истекший к моменту применения срок годности.

При производстве работ обязательное согласование с Государственным заказчиком образцов используемых материалов, оборудования, а также обязательное согласование цвета, размера, фактуры, формы по всем используемым материалам и оборудования. Строительный материал должен соответствовать требованиям ГОСТ (при его отсутствии ТУ) и условиям государственного контракта.

Составил:

Начальник ОКСиР ГУФСИН России
по Кемеровской области – Кузбассу



К.А. Шкапа

Заказчик:

_____ /

Подрядчик:

_____ /

ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

на сумму _____

Руководитель заказчика
(уполномоченное лицо)

(подпись) _____
" ____ " ____ 20 ____ г.

Приложение № 3 к государственному контракту
от " ____ " ____ 2026 № _____
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(подпись) _____
" ____ " ____ 20 ____ г.

АКТ № _____
приемки товаров, работ, услуг
от " ____ " ____ 20 ____ г.

КОДЫ
0510452

Форма по ОКУД
Дата

Учреждение (получатель)	
Обособленное подразделение	
Структурное подразделение	
Главный администратор доходов бюджета (Учредитель)	
Наименование бюджета	
Валюта (наименование)	
Адрес грузополучателя	
Заказчик	
ИНН	
ОТРН	
КПП	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК по ОКТМО	
по ОКЕИ	

Адрес заказчика	
Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	
Документ-основание о создании приемочной комиссии	
Основание премии товаров, работ, услуг	
Номер	
Дата	
Номер	
Дата	

(идентификатор государственного контракта, договора)

Номер	
Дата	
Номер	
Дата	

1. Сведения о поставщике, грузоотправителе, страхователе

Код строки	Наименование реквизитов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица	Сведения о поставщике (подрядчике)	Сведения о грузоотправителе	Сведения о страхователе
1	2	3	4	5
1	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица			
2	Краткое наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя			

3	Адрес (местонахождение) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица			
4	ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального предпринимателя			
5	ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица			
6	КПП юридического лица			

2. Сведения о транспортировке и приемке груза

Форма 0510452 с. 2

Код строки	Информация о транспортировке груза										Место составления Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)		
	отправка груза со станции (пристань, порта)	прибытие на место назначения (станция, пристань)		выдана груза транспортной организацией		вскрытие вагона (других транспортных средств)		доставка на склад получателя		Время приемки (час, мин.)			
	дата	время	дата	время	дата	время	дата	время	дата	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

Код строки	Целостность опломбирования	Вид упаковки или тары	Состояние упаковки или тары при приемке	Единица измерения		Способ измерения (взвешиванием, счетом мест, обмером, т.п.)	Количество мест груза	Масса груза, т		Товары, содержащиеся в упаковке (таре), по маркировке	Условия хранения товара на складе получателя
				наименование	кол по ОКЕИ			в пункте отправления	в пункте прибытия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Представитель поставщика (подразчика)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
" _____ г.	20		
Товары, работы, услуги приняты	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
" _____ г.	20		

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг

По документам поставщика (подразчика)										Фактически принято	
		страна происхождения товара	Единица измерения								в том числе:

Форма 0510452 с. 3

Код строки	код товара/работ, услуг	наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	цифровой код	краткое наименование	код по ОКЕИ	условное обозначение (наименование)	количество (объем)	цена (тариф) за единицу измерения	стоимость товаров (работ, услуг), без НДС	ставка НДС	сумма НДС, подлежащая уплате	стоимость товаров (работ, услуг), с НДС	регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	номер сертификата соответствия товара	всего	количество (объем) фактически принятого товара, работ, услуг, не соответствующее количеству	отклонение по количеству (объему)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

Код строки	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Всего отклонений по количеству и качеству		В том числе отклонения по количеству						В том числе отклонения по качеству					
					В том числе отклонения по количеству		В том числе отклонения по качеству		В том числе отклонения по количеству		В том числе отклонения по качеству					
			количество (объем)	стоимость товаров (работ, услуг), с НДС	количество товаров с НДС	количество товаров с НДС	количество (объем)	стоимость товаров (работ, услуг) с НДС	цифровой код	краткое наименование	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Итого		Итого		Итого		Итого							

(НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА)

(имя файла.pdf)

Приложение № _____

(имя файла pdf)

Председатель комиссии

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(написи/фривка пописи)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(наименование полтавы)

(должность)

(подпись)

(номер контактного телефона)

(электронный адрес)

Представитель поставщика
(подрядчика)

_____ 20 ____ г.

Товары, работы, услуги приняты

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ " _____ 20 ____ г.

Форма согласована Сторонами

Заказчик _____

Подрядчик _____

И.О. *И.О. Буш*

07 СЕН 2026

РАБОТА ЭКСПЕРТНО