

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю
генерал-майор внутренней службы И.В. Милько

УТВЕРЖДАЮ:

17.08.2026 2026 года

2026 года

Наименование проработанного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр.

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации

Текущий ремонт электрооборудования по адресу: Камчатский край, Тигильский р-он, пгт Палана, ул. Индустриальная, д. 1
(наименование строки)

Текущий ремонт электрооборудования по адресу: Камчатский край, Тигильский р-он, пгт Палана, ул. Индустриальная, д. 1
(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАПНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Сети электрооборудования
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость 134,35 тыс. руб.

в том числе:
строительных работ 13,82 тыс. руб.
монтажных работ 90,25 тыс. руб.
оборудования 6,05 тыс. руб.
прочих затрат 0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 35,75 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов 1,38 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих 34,62 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 1,08 чел.-ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабелей 1 ОТ(3Т)	100 м чел.-ч	0,65	1	0,65	6,266				5 656,13
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		6,266					5 656,13
		2 ЗМ									0,46
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,01		0,0065					6,41
		91.06-06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0065	37,32	1,91	71,28		0,46
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0065					6,41
		Итого прямые затраты ФОТ									5 663,00
		Пр/812-101.0-3 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	96		96					5 662,54
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					5 436,04
		Всего по позиции									2 718,02
2	ГЭСНм08-03-626-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	1	1					21 257,02
		648/пр_2022_п.145_т.3-стр Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5	чел.-ч			1					1 106,19
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2		1					1 106,19
		2 ЗМ									22,29
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,01		0,01					13,10
		91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,5	0,005					12,05
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,5	0,005					7,51
		91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	0,005					3,94
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,5	0,005					5,59
		91.17-04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108	0,5	0,054					4,23
		91.21-16-012 Прессы гидравлические с электроприводом 4 М	маш.-ч	0,175	0,5	0,0875					2,07
		01.3.01.02-0002 Вазелин технический	кг	0,009	0	0	150,04	2,29	343,59		0,00
		01.7.02-09-0002 Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,004	0	0	187,38	1,15	215,49		0,00
		01.7.03-04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0	0			17,35		0,00
		01.7.06-05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3	0	0	5,87	1,15	6,75		0,00
		01.7.11-07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ЮНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07	0	0	155,63	1,09	169,64		0,00
		01.7.15-03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,38	0	0	174,93	1,66	290,38		0,00
		01.7.15-07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	шт	0,014	0	0	41,71	1,39	57,98		0,00
		01.7.20-04-0005 Нити швейные армированные	кг	0,002	0	0	395,65	2,03	803,17		0,00
		07.2.07-04-0007 Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката	т	0,002	0	0	105 278,81	1,74	183 185,13		0,00
		14.4.02-04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,047	0	0	79,88	2,3	183,72		0,00
		14.4.03-06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,014	0	0	157,44	1,36	214,12		0,00
		20.1.02-23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0	0	944,69	1,65	1 558,74		0,00
		Итого прямые затраты									1 141,58
2.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					22,12
		ФОТ	%	102		102					1 119,29
		Пр/812-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 141,68
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%								570,84
		Всего по позиции									2 876,22
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									2 876,22
		Всего прямые затраты (справочно)									6 826,70
		в том числе:									6 762,32
		Оплата труда рабочих									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЛ 62.1.01.00.60.9716233	Автоматический выключатель ЭР, 100А, 25 кА, ВА-302	шт	1	1	1			6 051,76		6 051,76
О	764_01.11.2026_01_69.1										6 051,76
Всего по позиции											
5	ГЭСНм10-01-055-03	Прокладка кабеля, масса 1 м. до 1 кг, по стене бетонной	100 м	0,65	1	0,65					26 772,14
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			25,35					26 772,14
	1-100-35	Средний разряд, работы 3,5	чел.-ч	39		25,35					2 457,08
	2 ЗМ		чел.-ч			1,04					1 337,11
	ОТм(3Тм)		маш.-ч	1,6		1,04					2 457,08
	91.06.05-011	Порезки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, комбинированная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5т				1,04					1 337,11
	4-100-050	Средний разряд, машинистов 5	чел.-ч	1,6							1 300,46
	4 М		т	0,00139		0,0009035	110 308,96	1,39			138,53
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,0033		0,002145	4 338,27	4,79			44,57
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00036		0,000234	88 783,86	1,42			29,50
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	100 шт	3,12		2,028	325,10	1,65			1 087,96
	22.2.02.15-0003	Среды фигурные СФс-30									536,42
	Итого прямые затраты			2		2					31 666,79
5.1	421Пр_2020_п.75_та	Восприимчивые ненормируемые материальные ресурсы									535,44
	ФОТ										28 109,25
	Пр812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи									26 703,79
	Пр774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи									12 930,26
	Всего по позиции										72 036,28
6	ФСБЦ.212.01.01-0066	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1	1000 м	0,065	1	0,065	87 268,05	1,57			8 905,70
	Всего по позиции										44 318,42
Итого по разделу 2 Монтажные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Оборудование											
Инженерное оборудование											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 2 Монтажные работы											
справочно:											
Оборудование, отсутствующее в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
5 656,13											
0,46											
6,41											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	накладные расходы сметная прибыль										5 436,04
	Монтажные работы										2 718,02
	в том числе:										90 253,75
	оплата труда										30 090,71
	эксплуатация машин и механизмов										2 523,95
	оплата труда машинистов (Отм)										1 376,43
	материалы										11 491,03
	накладные расходы										30 128,84
	сметная прибыль										14 642,79
	Оборудование										6 051,76
	Инженерное оборудование										6 051,76
	Всего										110 122,57
	Всего ФОТ (справочно)										37 129,68
	Всего накладные расходы (справочно)										35 564,88
	Всего сметная прибыль (справочно)										17 360,81
	НДС 22%										24 226,97
	ВСЕГО по смете										134 349,54
	справочно:										6 051,76
	Оборудование, отсутствующее в ФРСН										34 616
	Затраты труда рабочих										1,0765
	Затраты труда машинистов										

Составит:

Бскал

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Начальник отдела ЭРЭСИР И УИТО Главного управления МЧС России по Камчатскому краю старший
лейтенант внутренней службы Е. В. Буракова)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]