

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления
МЧС России по Камчатскому краю
генерал-майор внутренней службы
И.В. Михно
«14» августа 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту сетей электроснабжения

1. Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по текущему ремонту сетей электроснабжения.

Заказчик: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю (далее – Главное управление МЧС России по Камчатскому краю).

Адрес выполнения Работ: Камчатский край, Тигильский р-он, пгт. Палана, ул. Индустриальная, д. 1 (далее – Объект).

2. Требования к выполнению Работ.

2.1. Срок выполнения Работ: 60 календарных дней с даты подписания Контракта.

2.2. Все Работы Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков должно производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

2.3. Характеристики материалов:

Кабель АВВГ	Материал жилы — Алюминиевые проволоки
	Форма поперечного сечения жилы — Круглая секторная
	Количество жил — 4
	Сечение кабеля — 25 мм
	Изоляция — ПВХ пластикат
Автоматический выключатель	Тип — Модульный
	Тип монтажа — На DIN рейку
	Номинальное напряжение — 380 В
	Степень защиты — IP20
	Тип расцепления — С
	Номинальный ток — 100 А

3. Требования к качеству Работ и материалов.

3.1. Все Работы должны быть выполнены качественно и в срок, в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения Работ, являющихся предметом закупки и указанных в настоящем техническом задании и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к техническому заданию) (далее – ЛСР).

3.2. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ материалами, необходимыми для выполнения полного объема Работ в соответствии с техническим заданием и ЛСР за свой счет, - авансирование не предусмотрено.

3.3. Товары, материалы и оборудование, подлежащие сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, применяемые и используемые в ходе выполнения Работ должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.

3.4. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, не бывшими ранее в эксплуатации. Использование материалов с дефектами и материалов, бывших в употреблении, запрещается.

3.5. В случае наличия в техническом задании и ЛСР указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования страны происхождения товара, данные указания читать с сопровождением словосочетания «или эквивалент».

Параметры эквивалентности:

а) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам оборудования и материалам, указанным в техническом задании и ЛСР;

б) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу оборудования или материалов);

в) должны соответствовать размерам, указанным в техническом задании и ЛСР. Указанные в техническом задании и ЛСР товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, наименования производителей, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

В случае если техническое задание и ЛСР содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы. ГОСТ, СНИП и т.д., следует применять действующие нормативные документы.

3.6. Заказчик на любом этапе выполнения Работ оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов и качества, выполняемых Подрядчиком Работ или привлечь для этой цели стороннюю организацию, представитель которой также может быть включен в состав рабочей комиссии.

4. Требования к безопасности Работ.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика техники безопасности, пожарной безопасности при проведении всех видов Работ.

Подрядчик обязан соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, включая законодательство о пожарной безопасности, охране труда (ОТ), промышленной безопасности (ПБ) и экологии (Э), иные нормативные акты, действующие на Объекте выполнения Работ, а также требования в области ОТ, ПБ и Э Заказчика в соответствии с условиями настоящего технического задания.

Заказчик имеет право не допускать Подрядчика к выполнению Работ по контракту в случае несоблюдения Подрядчиком требований Заказчика в области ОТ, ПБ и Э.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации при выполнении Работ.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение и охрану материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта, а также несет ответственность в случае причинения вреда имуществу Заказчика.

5. Порядок выполнения Работ.

5.1. Режим Работы персонала Подрядчика при выполнении Работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

5.2. Подрядчик до начала выполнения Работ представляет Заказчику списки рабочего персонала из числа работников Подрядчика, которые будут задействованы при выполнении Работ с указанием их Ф.И.О., недопустимо привлечение к оказанию Работ третьих лиц.

5.3. Во время выполнения Работ не допускается загрязнение мест общего пользования и прилегающей территории ремонтируемого объекта строительным мусором, пылью и грязью. Подрядчик обязан ежедневно, после окончания Работ, производить уборку на месте выполнения Работ.

5.4. После завершения Работ и до подписания документа о приемке Подрядчик вывозит за пределы участка, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

5.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на Объекте, препятствующего выполнению Работ.

5.6. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные Работы осуществляются силами и/или за счет средств Подрядчика.

5.7. Подрядчик обязан аккуратно относиться к зданию и расположенному в здании имуществу Заказчика. В случае повреждения при производстве Работ здания или имущества Заказчика Подрядчик обязуется за свой счет устранить все повреждения, нанесенные зданию, в том числе существующей отделке интерьера помещений, и (или) иному имуществу

5.8. Подрядчик в ходе выполнения Работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и отделку помещений, и другие элементы конструкций зданий Заказчика. В случае повреждения указанных систем, или отделки помещений Подрядчик обязан восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет выполнить данные мероприятия. По окончании Работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.

5.9. При выполнении Работ на объекте, Подрядчиком должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья граждан, сохранность имущества и санитарно-гигиенические требования. Подрядчик должен исключить нахождение на объекте своих работников с симптомами респираторных, вирусных и прочих заболеваний.

5.10. Используемые для выполнения Работ технологическое оборудование, инвентарь, подлежащие обязательной сертификации (в случае, если данное требование установлено законодательством Российской Федерации), должны иметь сертификат соответствия. При эксплуатации оборудования должны быть соблюдены меры безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность подключения к имеющимся у него источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ, предусмотренных настоящим техническим заданием и ЛСР.

5.12. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств.

6. Порядок сдачи Работ

6.1. По завершении Работ Подрядчик обязан предоставить Перечень исполнительной документации:

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;
- техническую документацию предприятий-изготовителей, паспорта, этикетки, руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования;
- акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;
- акт об окончании пусконаладочных работ.

7. Требования к гарантийному сроку на результат выполненных Работ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием, ЛСР и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 7.2. настоящего раздела технического задания.

7.2. Подрядчик гарантирует качество результатов выполненных Работ и используемых при выполнении Работ оборудования и материалов, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока. Гарантийный срок выполненных Работ составляет 24 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Гарантийный срок на применяемое оборудование и материалы устанавливается в соответствии с гарантийным сроком завода-изготовителя и исчисляется со дня приёмки выполненных работ. Если в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены несертифицированные материалы при условии того, что обязательная сертификация указанных материалов предусмотрена действующим законодательством, то все работы по их устранению и замене осуществляются Подрядчиком на общих основаниях предоставленной гарантии. В заявленный срок гарантии Подрядчик без каких-либо затрат со стороны Заказчика обязан устранить все возникшие дефекты в выполненных Работ, связанные с нарушением требований СНиП и применением некачественных материалов и оборудования, возместить в случае причинения ущерба все убытки Заказчика.

8. Требования нормативных документов

Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;
- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

К техническому заданию прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ЛСР.

Начальник отдела ЭРЗСиРИ УМТО
Главного управления
старший лейтенант внутренней службы



Е.В. Буракова