

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области — главного судебного пристава Брянской области

капитан внутренней службы

В.Е. Якушина

В.Е. Якушина

Наименование объекта : г.Брянск ул. Ульянова д.38-40

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 450 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Монтажные работы охранной сигнализации

Сметная стоимость 117 093,39 руб.
Нормативная трудоемкость 50,64 чел.-час
Сметная заработная плата 19 978,10 руб.

NN	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индекс ы та, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФЕРм 10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	5	81,31				
		ЗП		6					
		МР			72,43				
		НР от ФОТ			8,88	1	434,58	39,33	17 092,03
		СП от ФОТ	%	90		1	53,28	8,93	475,79
		ЗТР	%	46		90	391,12	90	15 382,83
			чел.-час.	7,20		46	199,91	46	7 862,33
		Всего по позиции				1			43,2
							1 078,89		40 812,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ФЕРМ 10-08-003-03	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля	шт	1	41,36				
		ЗП			36,76	1	36,76	39,33	1 445,77
		МР			4,60	1	4,60	8,93	41,08
		НР от ФОТ	%	90		90	33,08	90	1 301,19
		СП от ФОТ	%	46		46	16,91	46	665,05
		ЗТР	цел.- час.	3,60		1			3,6
		Всего по позиции					91,35		3 453,10
3	ФЕРМ 08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	шт	1	40,47				
		ЗП			19,82	1	19,82	39,33	779,52
		МР			20,65	1	20,65	8,93	184,40
		НР от ФОТ	%	97		97	19,23	97	756,13
		СП от ФОТ	%	51		51	10,11	51	397,56
		ЗТР	цел.- час.	2,06		1			2,06
		Всего по позиции					69,80		2 117,62
4	ФЕРМ 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,4	38,59				
		ЗП			26,51	1	10,60	39,33	417,06
		ЭМ			1,81	1	0,72	14,8	10,72
		в т.ч. ЗПМ			0,26	1	0,10	1	0,10
		МР			10,27	1	4,11	8,93	36,68
		НР от ФОТ	%	97		97	10,39	97	404,64
		СП от ФОТ	%	51		51	5,46	51	212,75
		ЗТР	цел.- час.	2,82		1			1,128
		Всего по позиции					31,28		1 081,85
5	ФЕРМ 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,04	206,76				
		ЗП			154,92	1	6,20	39,33	243,72
		ЭМ			0,31	1	0,01	14,8	0,18
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1	0,01	1	0,01
		МР			51,53	1	2,06	8,93	18,41
		НР от ФОТ	%	97		97	6,02	97	236,42
		СП от ФОТ	%	51		51	3,16	51	124,30
		ЗТР	цел.- час.	16,29		1			0,6516
		Всего по позиции					17,45		623,02
6	Юпитер-2444		шт	1	2 406,24				
	МР				2 406,24	1	2 406,24	8,93	21 487,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					2 406,24		21 487,72
7		РБП Юпитер-9132	шт	1	649,89				
		МР			649,89	1	649,89	8,93	5 803,52
		Всего по позиции					649,89		5 803,52
8		Юпитер-3812	шт	2	451,85				
		МР			451,85	1	903,70	8,93	8 070,04
		Всего по позиции					903,70		8 070,04
9		С2000 СП1	шт	3	347,06				
		МР			347,06	1	1 041,18	8,93	9 297,74
		Всего по позиции					1 041,18		9 297,74
10		Аккумулятор 7 А/ч	шт	1	79,28				
		МР			79,28	1	79,28	8,93	707,97
		Всего по позиции					79,28		707,97
11		КСНВ 6*0,5	м	40	5,38				
		МР			5,38	1	215,20	8,93	1 921,74
		Всего по позиции					215,20		1 921,74
12		ШВВП 2*0,75	м	5	6,33				
		МР			6,33	1	31,65	8,93	282,63
		Всего по позиции					31,65		282,63
13		Короб 25*16	м	2	9,9				
		МР			9,90	1	19,80	8,93	176,81
		Всего по позиции					19,80		176,81
14		Короб 15*10	м	2	5,29				
		МР			5,29	1	10,58	8,93	94,48
		Всего по позиции					10,58		94,48
15		Саморез	шт	20	0,07				
		МР			0,07	1	1,40	8,93	12,50
		Всего по позиции					1,40		12,50
16		Дюбель	шт	20	0,07				
		МР			0,07	1	1,40	8,93	12,50
		Всего по позиции					1,40		12,50
17		Коннектор RJ-45	шт	2	1,23				
		МР			1,23	1	2,46	8,93	21,97
		Всего по позиции					2,46		21,97
		Всего по смете					6 651,55		95 978,19

Всего по смете

в том числе

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

507,96

0,73

0,11

5 447,48

459,84

19 978,10

10,90

0,11

48 645,98

18 081,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							235,55		9 261,99

СП от ФОТ


В том числе:
 ОБОРУДОВАНИЕ
 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
 Налог на добавленную стоимость 22%
 ИТОГО

47 889,62
 48 088,57
 21 115,20
 117 093,39

(Сто семнадцать тысяч девяносто три руб. 39 коп.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела материально-технического обеспечения

 А.М. Бобкова