

ООО «Надежда-сервис»
ОГРН 1026401677280, ИНН 6441010483,
БИК 043601607

Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара
412913, г. Вольск, Саратовской обл.
ул. Хвалынская д4
Тел 8(84593)7-32-78, сот 89649940408
Volsknadegda@mail.ru

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Саратовской
области

Исх № 39 от 19.05 2026г

Коммерческое предложение

Стоимость ремонта оборудования составит:

№п /п	Наименование товара	Кол-во	Цена	Сумма
1	<u>Ремонт сплит системы AUX ASW-H24A4FGWR1</u>	2	9903-00	19806-00
2	<u>Ремонт холодильника ШСЗРГ-2-1,2</u>	1	37749-00	37749-00
3	<u>Ремонт холодильника КХН-12,1</u>	1	8088-00	8088-00
4	<u>Ремонт холодильника ШХС-1,2</u>	1	27552-00	27552-00
5	<u>Ремонт холодильника КХН-6,5 с моноблоком POLAIR MB214R</u>	1	66907-00	66907-00
	ИТОГО			160102-00

Всего на сумму 160102-00 (Сто шестьдесят тысяч сто два рубля) 00 копеек.

Директор ООО «Надежда-Сервис»  Даров Д.Ф.



СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО «Надежда-сервис»

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Саратов области

Директор

Д. Ф. Даров

« » 2026г.

Директор

В И Геращенко.

« » 2026г.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На ремонт Сплит системы AUX ASW-H24A4FGWR1-2шт

(Указать наименование, марку изделия, детали)

№№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Материалы: в том числе			7300
1.1	Труба медная ¼ дюйма	м	6,5	1170
1.2	Труба медная 5/8 дюйма	м	6,5	2080
1.3	Фреон R410A	кг	2,5	4050
2	Итого затрат на материалы			7300
3	Основная зарплата производственных рабочих, в т ч отчисления налогов			9620
3.1	Очищение радиаторов воздухоохладителя и конденсаторов холод. агрегата о пыли и мусора	шт	2	1500
3.2	Демонтаж конденсаторно-компрессорного блока	шт	2	570
3.3	Монтаж конденсаторно-компрессорного блока	шт	2	1140
3.4	Демонтаж медной трубы ¼ дюйма	м	6,5	660
3.5	Демонтаж медной трубы 5/8 дюйма	м	6,5	780
3.6	Монтаж медной трубы 5/8 дюйма	м	6,5	1560
3.7	Монтаж медной трубы 1/4 дюйма	м	6,5	1560
3.8	Пуско-наладочные работы по температурному режиму с заправкой фреоном	шт	1	1850
4	Потери от брака			
5	Прочие производственные расходы			
6	Итого заводская себестоимость			16920
7	Накладные расходы 14,2%			2403
8	Итого:			19323
9	Плановые накопления 2,5%			483
10	Итого:			19806

Составил:

Ясакова М.Ю.


СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО «Надежда-сервис»

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Саратов области

Директор



Д. Ф. Даров

«___» _____ 2026г.

Директор

В И Герашенко.

«___» _____ 2026г.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На ремонт холодильника ШСЗРП-2-1,2 №101360379

(Указать наименование, марку изделия, детали)

№№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Материалы: в том числе			25294
1.1	Компрессор SC12CL	шт	1	21800
1.2	Фильтр-осушитель REK-053S	шт	1	870
1.3	Клапан Шредера	шт	1	180
1.4	Припой БСР-40	прут	1	390
1.3	Фреон R404A	кг	1,3	2054
2	Итого затрат на материалы			25294
3	Основная зарплата производственных рабочих, в т ч отчисления налогов			6955
3.1	Демонтаж компрессора	шт	1	715
3.2	Демонтаж фильтр-осушителя	шт	1	530
3.3	Демонтаж эл. двигателя вентилятора холод. агрегата	шт	1	470
3.4	Монтаж эл. двигателя вентилятора холод. агрегата	шт	1	940
3.5	Монтаж фильтр-осушителя	шт	1	1060
3.6	Монтаж компрессора	шт	1	1390
3.7	Пуско-наладочные работы по температурному режиму с заправкой фреоном	шт	1	1850
4	Потери от брака			
5	Прочие производственные расходы			
6	Итого заводская себестоимость			32249
7	Накладные расходы 14,2%			4579
8	Итого:			36828
9	Плановые накопления 2,5%			921
10	Итого:			37749

Составил:

Ясакова М.Ю.

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО «Надежда-сервис»

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Саратов области

Директор

Д.Ф.Даров

«__» _____ 2026г.

Директор

В И Геращенко.

«__» _____ 2026г.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На ремонт холодильника КХН-12,1 №101341501

(Указать наименование, марку изделия, детали)

№№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Материалы: в том числе			0,00
2	Итого затрат на материалы			0,00
3	Основная зарплата производственных рабочих, в т ч отчисления налогов			6910
3.1	Демонтаж распашной двери	шт	1	380
3.2	Демонтаж уплотнителя двери	шт	1	570
3.3	Демонтаж тэна гибкого	м	6	720
3.4	Демонтаж тэна гибкого дренажа	м	1,5	570
3.5	Ремонт дверной коробки с восстановлением порога	шт	1	760
3.6	Монтаж тэна гибкого дренажа	м	1,5	570
3.7	Монтаж тэна гибкого	м	6	1440
3.8	Монтаж уплотнителя двери	шт	1	1140
3.9	Монтаж распашной двери	шт	1	760
4	Потери от брака			
5	Прочие производственные расходы			
6	Итого заводская себестоимость			6910
7	Накладные расходы 14,2%			981
8	Итого:			7891
9	Плановые накопления 2,5%			197
10	Итого:			8088

Составил:

Ясакова М.Ю.


СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО «Надежда-сервис»

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Саратов области

Директор



Д.Ф. Даров

« ___ » _____ 2026г.

Директор

В И Геращенко.

« ___ » _____ 2026г.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На ремонт холодильника ШХС-1,2 №101341534

(Указать наименование, марку изделия, детали)

№№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Материалы: в том числе			16583
1.1	Компрессор NL8.4 MF	шт	1	12360
1.2	Фильтр-осушитель REK-053S	шт	1	870
1.3	Клапан Шредера	шт	1	180
1.4	Припой БСР-40	прут	1	390
1.5	Эл. двигатель YZF-16-25	шт	1	1100
1.6	Фреон R134A	кг	1,1	1683
2	Итого затрат на материалы			16583
3	Основная зарплата производственных рабочих, в т ч отчисления налогов			6955
3.1	Демонтаж компрессора	шт	1	715
3.2	Демонтаж фильтр-осушителя	шт	1	530
3.3	Демонтаж эл. двигателя вентилятора холод. агрегата	шт	1	470
3.4	Монтаж эл. двигателя вентилятора холод. агрегата	шт	1	940
3.5	Пуско-наладочные работы по температурному режиму с заправкой фреоном	шт	1	1850
3.6	Монтаж фильтр-осушителя	шт	1	1060
3.7	Монтаж компрессора	шт	1	1390
4	Потери от брака			
5	Прочие производственные расходы			
6	Итого заводская себестоимость			23538
7	Накладные расходы 14,2%			3342
8	Итого:			26880
9	Плановые накопления 2,5%			672
10	Итого:			27552

Составил:

Ясакова М.Ю.

7	Накладные расходы 14,2%			8116
8	Итого:			65275
9	Плановые накопления 2,5%			1632
10	Итого:			66907

Составил:



Ясакова М.Ю.