

Техническое задание

Выполнение работ по ремонту: стен в душевой № 2, пола, стен, установка дверей в раздевалке № 1 бассейна МБОУ «СОШ № 20» города Кирова

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Выполнение работ по ремонту: стен в душевой № 2

1	Демонтаж сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,025
2	Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,025
3	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1

Выполнение работ по ремонт, пола, стен, установка дверей в раздевалке № 1

4	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,1052
5	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,1052
6	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1052
7	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1,6832
8	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,1052
9	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	10,7304
10	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3322
11	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,2415
12	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	100 м2	0,2415
13	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3322
14	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	33,22
15	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,017
16	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,03
17	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0336
18	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02
19	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0336
20	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь до 1,5 м2	м2	1,47
21	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	1,89