

«Утверждаю»
Директор ДФИЦ РАН

А. К. Муртазаев

« ___ » _____ 2026 г.

Дефектный акт

на замену металлических труб отопления на полипропиленовые (ПП) трубы и замена пожарной водогазопроводной трубы в подвале здания ДФИЦ РАН по ул. М. Ярагского 94.

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: начальника ООИК ДФИЦ РАН Халидова А. А., заведующей хозяйством отдела снабжения и закупок ДФИЦ РАН Казанова П.Р., слесаря- сантехника ООИК ДФИЦ РАН Рамазанова Н. М. составили настоящий акт о том, что на территории ДФИЦ РАН по адресу ул. М. Ярагского 94. необходимо произвести замену металлических труб отопления на полипропиленовые (ПП) трубы и замена металлических труб пожарных стояков в подвале здания (И.Ф.)

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Кол- во
1	2	3	4
1.	Демонтаж стеклоткани.	м ²	84
2.	Демонтаж стекловаты.	м ²	84
3.	Демонтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 50 мм	м/п	52
4.	Демонтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 40 мм	м/п	214
5.	Демонтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 32 мм	м/п	106
6.	Демонтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 25 мм	м/п	24
7.	Демонтаж металлических отводов Ø 50 мм	шт	16
8.	Демонтаж металлических отводов Ø 40 мм	шт	12
9.	Монтаж ПП водопроводной трубы со стекловолокном Ø 50 мм	м/п	110
10.	Монтаж ПП водопроводной трубы со стекловолокном Ø 40 мм	м/п	168
11.	Монтаж ПП водопроводной трубы со стекловолокном Ø 32 мм	м/п	92
12.	Монтаж ПП водопроводной трубы со стекловолокном Ø 25 мм	м/п	28
13.	Монтаж отводов Ø 50 мм	шт	16

14	Монтаж отводов Ø 40 мм	шт	26
15	Монтаж отводов Ø 32 мм	шт	12
16	Монтаж отводов Ø 25 мм	шт	20
17	Монтаж муфт соединительных Ø 50 мм	шт	28
18	Монтаж муфты соединительных Ø 40 мм	шт	58
19	Монтаж муфты соединительных Ø 32 мм	шт	22
20	Монтаж муфты соединительных Ø 25 мм	шт	6
21	Монтаж вентиля Ø 50 мм	шт	6
22	Монтаж вентиля Ø 40 мм	шт	8
23	Монтаж вентиля Ø 32 мм	шт	4
24	Монтаж вентиля Ø 25 мм	м/п	60
25	Монтаж вентиля Ø 20 мм для слива H ₂ O со стояка	шт	60
26	Монтаж тройника Ø 50 x25x50	шт	10
27	Монтаж тройника Ø 40 x25x40	шт	12
28	Монтаж тройника Ø 32 x25x32	шт	6
29	Монтаж тройника Ø 25 x25x25	шт	6
30	Монтаж муфты МК Ø 25 мм	шт	60
31	Монтаж переходников Ø 50 x40	шт	20
32	Монтаж переходников Ø 40 x 32	шт	18
33	Монтаж переходников Ø 32 x 25	шт	26
34	Сверление стен под анкерные болты Ø 12	шт	160
35	Установка анкерных болтов Ø 12	шт	160
36	Обмотка ГПП водопроводной трубы с стекловатой	м ²	84
37	Обмотка ГПП водопроводной трубы с стеклотканью	м ²	84
38	Демонтаж задвижки металлической Ø 100 мм	шт	10
39	Демонтаж стеклоткани и стекловаты	м ²	72
40	Демонтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 100 мм	м/п	86
41	Демонтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 50 мм	м/п	45
42	Демонтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 25 мм	м/п	40

43	Демонтаж переходника металлического 100 мм x 50 мм	шт	8
44	Демонтаж металлических отводов Ø 100 мм	шт	16
45	Демонтаж металлических отводов Ø 50 мм	шт	12
46	Демонтаж металлических отводов Ø 25 мм	шт	10
47	Монтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 100 мм	м/п	86
48	Монтаж задвижки металлической Ø 100 мм	шт	10
49	Монтаж фланец металлических 100мм	шт	20
50	Монтаж (болта +шайбы + гайки) М 22 X100	шт	50
51	Монтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 50 мм	м/п	45
52	Монтаж бронзового крана Ø 50 мм	шт	10
53	Монтаж водогазопроводной металлической трубы Ø 25 мм	м/п	40
54	Монтаж бронзового крана Ø 25 мм	шт	10
55	Монтаж переходника металлического 100 мм x 50 мм	шт	8
56	Монтаж металлических отводов Ø 100 мм	шт	16
57	Монтаж металлических отводов Ø 50 мм	шт	12
58	Монтаж металлических отводов Ø 25 мм	шт	10
59	Покрытие металлических труб битумной мастикой	м ²	75
60	Обмотка металлических труб стекловатой	м ²	75
61	Обмотка металлических труб стеклотканью	м ²	75

Начальник ООИК ДФИЦ РАН



А. А. Халидов

Заведующая хозяйством отдела
снабжения и закупок ДФИЦ РАН



П. Р. Казанова

Слесарь- сантехник ООИК ДФИЦ РАН



Н. М. Рамазанов