

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ
Минздрава России

И.В. Иванова

2026 года

Текущий ремонт кровли здания клиники ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская,
д. 19А, корп. 2

(наименование стройки)

Ведомость объёмов работ

Текущий ремонт кровли здания клиники ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская,
д. 19А, корп. 2

(наименование работ и затрат)

При выполнении работ отсутствует возможность применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Новый раздел						
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,4146		$((15+13+5,84+6,34+4,36+1,8+5,46+7,2+8,1)*0,6+2*0,6) / 100$
2	2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	2,575		$(235+22,5) / 100$
3	3	Праймер битумный с содержанием вяжущего менее 80 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +95 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,2/0,2 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг	0,115875		
4	4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	2,175		$(13*15+22,5) / 100$
5	5	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2	250,125		
6	6	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (±200), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	245,775		
7	7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (421/пр_2020_п.58_пп.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,72		$(67+5) / 100$
8	8	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2	181,44		
9	9	Установка прижимной планки (421/пр_2020_п.58_пп.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,72		$(67+5) / 100$
10	10	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,01449		$67*0,05*0,004025+5*0,05*0,004025$
11	11	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,323388		$41,46/100*0,78$

1	2	3	4	5	6	7
12	12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 31 км	т	0,323388		

Составил:


Зам. нач. АХУ



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

помощник райора



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]