

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реquisiteзы приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Реquisiteзы письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/п

Реquisiteзы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Система выпуска сметной документации АО «3.3.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.»

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/п; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/п; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/п; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/п; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/п; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/п; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/п; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/п; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/п; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/п; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/п; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/п; Приказ Минстроя России от 18.02.2025 №490/п

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/п; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/п; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/п; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/п; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/п; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/п; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/п; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/п; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/п; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/п; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/п; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/п; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/п; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/п; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/п; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/п; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/п; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/п; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/п; Приказ Минстроя России от 18.02.2025 №490/п

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Приказ Министерства строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

43. Кировская область

Кировская область

Wagner H.-C.

2

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Снос аварийных деревьев

МЕТОДОМ

акт оценки зеленых насаждений
(проектная и (или) иная техническая документация)

4 KB. 2025

102100 pyb.

Средства на оплату труда рабочих

79205,81 py6.

0 pyb.

0 pyb.

22894,19 руб.

СТР. 2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГЭСНр-68-01-010-01	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолоственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (Береза 1 шт диаметр 30см) Объем: 1 * 1,26=1,26м3	м3	1,26	1	1,26						
1	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				4,8258					1708,53
1-100-35	Заплаты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч.	3,83	1	4,8258				354,04	1	1708,53
2	ЭМ										2625,75
3	ОТм(3Тм)	чел.-ч				2,3436					1010,09
91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	1,86	1	2,3436				1120,39		2625,75
4-100-050	Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч.	1,86	1	2,3436				431	1	1010,09
4	М										56,92
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00067	1	0,0008442				67419,61		56,92
	Итого прямые затраты										5401,29
	ФОТ										2718,62
812/лр_2020_прип._т._п._102_гр.3	НР (102 Благоустройство)	%	102	1	102						2772,99
774/лр_2020_прип._т._п._102_гр.3	СП (102 Благоустройство)	%	54	1	54						1468,05
	Всего по позиции								7 652,64		9642,33
ГЭСНр-68-01-010-02	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолоственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (Клен 3 шт диаметр 50см, Береза 2 шт диаметр 50см) Объем: 3 * 4,715 + 2 * 3,82=21,785м3	м3	21,785	1	21,785						
1	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				66,2264					23446,79
1-100-35	Заплаты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч.	3,04	1	66,2264				354,04	1	23446,79
2	ЭМ										36123,39
3	ОТм(3Тм)	чел.-ч				32,2418					13896,22
91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	1,48	1	32,2418				1120,39		36123,39
4-100-050	Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч.	1,48	1	32,2418				431	1	13896,22
4	М										778,43
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00053	1	0,0115461				67419,61		778,43
	Итого прямые затраты										74244,83
	ФОТ										37343,01
812/лр_2020_прип._т._п._102_гр.3	НР (102 Благоустройство)	%	102	1	102						38089,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прпг_т_п_102_гр.3	СП (102 Благоустройство)	%	54	1	54			6 082,16		20165,23
		Всего по позиции							369,02	1	5102,44
	01-1	Погрузка при автомобильных перевозках лес круглый Объем: (1.26 + 21.785) * 0.6=13.827т	т груза	13,827	1	13,827			369,02		5102,44
		Всего по позиции							190,91	1	2639,71
	02-15-1-01-0012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км Объем: (1.26 + 21.785) * 0.6=13.827т	1т груза	13,827	1	13,827			190,91		2639,71
		Всего по позиции							190,91		2639,71

		Итого по смете									87388,27
		Прямые затраты									25155,32
		оплата труда									38749,14
		эксплуатация машин									14906,31
		оплата труда машинистов									835,35
		материальные ресурсы									0
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									7742,15
		перевозка									40061,63
		Итого ФОТ									40862,86
		Итого накладные расходы									21633,28
		Итого сметная прибыль									0
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									149884,41
		Итого									
		Справочно									0
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									71,06
		затраты труда рабочих									34,56
		затраты труда машинистов									22894,19
		Утилизация ТКО Решение РСТ от 11.12.2024 № 45/20-тко-2025 (1656,76 руб/т * 13,827 т) =									70220,83
		(М+ЭМ+Об+перевозка+Утилизация) (справочно)									15448,58
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+перевозка+Утилизация)									188227,18
		ИТОГО								0,54242963	102100
		ИТОГО с пониж. коэффициентом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									102100
		В том числе НДС 5% (справочно)									4861,90

Составил:

И.И. Мисюк


Проверил:

Сергей Владимирович Мисюк

Т. Шевченко