

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

УТВЕРЖДАЮ:  2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилы контроля цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт помещения в Багланевском районном отделении Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан

(наименование строки)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)

Багланевское районное отделение Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан, расположенное по адресу с. Старобайтаево ул. Комсомольская 2 Замена дверей

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2025

Сметная стоимость 124 781 3 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 102 28 тыс. руб.
монтажных работ 0 00 тыс. руб.
оборудования 0 00 тыс. руб.
прочих затрат 0 00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 25 29 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов 1 09 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих 66 62 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 2 73 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,09	1	0,09					
	Объем=9 / 100										
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3	0,8	12,9096			331,98		4 285,86
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	3,97	0,8	0,28584	115,43	1,36	156,98		44,87
	91.21.10-002	Мотопомпы отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93	0,8	0,57096			3,04		1,74
	999-9900	Строительный мусор	т	10,5	0,8	0,756					4 332,47
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	90		90					4 286,86
	Пр/612-090.0-1 НР	Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					3 857,27
	Пр/774-090.0 СП	Проемы (ремонтно-строительные)	%								2 014,35
	Всего по позиции										
									113 378,78		10 204,09
2	ГЭСН10-01-043-03	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м²	100 м²	0,144	1	0,144					
	Объем=14,4 / 100										
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	356	0,8	41,0112			392,76		16 107,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,11	0,8	0,127872			641,72		82,06
	4-100-040 ОТм(Зтм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,11	0,8	0,127872			387,20		50,79
	01.3.05.23-0129	Напильники фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0017	0,8	0,0001958	192 326,10	1,59	305 798,50		59,88
	01.7.03.01-0001	Вода	м³	1,6	0,8	0,18432			31,46		5,80
	01.7.15.06-0111	Газовые строительные	т	0,0043	0,8	0,0004954			88 238,54		43,71
	11.1.03.01-0063	Брусники обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м³	0,51	0,8	0,058752	16 486,03	0,96	15 836,19		930,41
	11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м³	0,08	0,8	0,009216	5 764,42	1,72	9 914,80		91,37
	11.1.01.10	Напильники	м	660	0,8	76,032					
	11.2.02.06	Коробки дверные	м	315	0,8	36,288					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	108	0,9	97,2					17 371,58
	Пр/612-010.0-1, Приказ № НР	Деревянные конструкции	%								16 158,35
	612Нр от 21.12.2020 п.25		%								15 706,92
	Пр/774-010.0, Приказ № СП	Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					7 554,03
	774Нр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
									282 163,40		40 631,53
3	ФСБЦ.11.1.01.10-0001	Напильники из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, Сплит-Форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2025 года(2).xlsx	м	76,032	1	76,032	21,31	1,72	36,66	0,8	2 229,26
	(Деревянные конструкции)										
	Всего по позиции										
											2 229,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФСБЦ-11.2.02.06-0002 Слит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2025 года(2).xlsx	Коробки дверные деревянные	м	36,288	1	36,288	175,96	1,92	337,84	0,8	9 807,63
(Деревянные конструкции) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)											
Всего по позиции			100 шт	0,09	1	0,09	9 807,63				
5	ГЭСНр56-01-021-01	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	Объем=9 / 100	100 шт	0,09	1	0,09				
1-100-45 Средний разряд работы 4,5			Чел.-ч	151,8	0,8	10,9296	426,84	4 665,19			
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	1,73	0,8	0,12456	57,47	7,16			
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	1,73	0,8	0,12456	352,74	43,94			
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.-ч	1,3	0,8	0,0936	641,72	60,06			
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	1,3	0,8	0,0936	397,20	37,18			
01.7.04.07-0022 Комплект скребных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при загромождении отдельными элементами в помещение			Компл	100	0,8	7,2	0,00	0,00			
01.7.15.14-0163 Шурпы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, Диаметр 3,5 мм, Длина 30-35 мм			кг	3,8	0,8	0,2736	114,90	1,37	157,41	43,07	
П,Н	11.2.02.07	Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий	м2	0	0,8	0					
Итого прямые затраты			4 856,60								
ФОТ			4 746,31								
Пр/812-090-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)			%	90	90		4 271,68				
Пр/774-090-0 СП Проемы (ремонтно-строительные)			%	47	47		2 230,77				
Всего по позиции			11 359,06								
6	ФСБЦ-11.2.02.07-0001 Слит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2025 года(2).xlsx	Полотна дверей деревянные	м2	14,4	1	14,4	899,61	1,92	1 727,26	0,8	19 897,92
(Проемы (ремонтно-строительные))			19 897,92								
Всего по позиции			19 897,92								
7	Скобяные изделия (замки) (Проемы (ремонтно-строительные))		шт	9	1	9	448,70	0,8	3 230,64		
Всего по позиции			3 230,64								
Раздел 2. Заголовки											
Уборка и вывоз мусора											
8	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,2	1	0,2					
1-100-10 Средний разряд работы 1,0			Чел.-ч	1,03	0,8	0,1648	48,85	48,85			
01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг			100 шт	0,2	0,8	0,032	1 828,55	1,48	2 706,25	86,60	
Итого прямые затраты			135,44								
ФОТ			48,85								
Пр/812-103-0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92	92		44,99				
Пр/774-103-0 СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44	44		21,45				
Всего по позиции			1 009,40								
			201,86								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									24 922,37
		сметная прибыль									12 319,25
		Перевозка									504,95
		Всего ФОТ (справочно)									26 372,58
		Всего накладные расходы (справочно)									24 922,37
		Всего сметная прибыль (справочно)									12 319,25
		НДС 22%									22 501,55
		ВСЕГО по смете									124 781,30
		справочно:									65 6168
		Затраты труда рабочих									2 746032
		Затраты труда машинистов									

Список переменных по смете:

8,32	К1	8,39
------	----	------

Составил:

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]