

г. Новосибирск

ИЯФ СО РАН

«30» 09 2025.

**Ведомость объемов работ**

Текущий ремонт кровли Здание (проходная №2), расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Пасечная,1. ИЯФ СО РАН

| № п/п                     | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                          | Ед. изм. | Кол-во    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Демонтажные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |
| 1.                        | Разборка (демонтаж) парапетных фартуков и карнизных водостоков из оцинкованной кровельной стали шириной 250мм                                                                                                                               | м.пог.   | 27,2      |
| 2.                        | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1 слой утопленного в битумную мастику гравия и 5 слоев рубероида)                                                                                                                         | м2       | 42,2      |
| 3.                        | Демонтаж примыканий мягкой кровли к парапетным стенам.                                                                                                                                                                                      | м2       | 8,7       |
| 4.                        | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 20мм                                                                                                                                                                                             | м2       | 42,2      |
| 5.                        | Демонтаж утеплителя из газобетона толщиной 240мм S=42,2                                                                                                                                                                                     | м3       | 10,1      |
| 6.                        | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3                                                                                                                                 | т        | 11,8      |
| 7.                        | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т        | 11,8      |
| <b>Ремонтные работы</b>   |                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |
| 8.                        | Обеспыливание поверхности кровли                                                                                                                                                                                                            | м2       | 42,2      |
| 9.                        | Устройство выравнивающей стяжки 30мм, из цементно-песчаного раствора М-150                                                                                                                                                                  | м2       | 42,2      |
| 10.                       | Огрунтовка поверхности ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или эквивалент                                                                                                                                                                                       | м2       | 42,2      |
| 11.                       | Устройство пароизоляции ТЕХНОБАРЬЕР или эквивалент                                                                                                                                                                                          | м2       | 42,2      |
| 12.                       | Устройство теплоизоляции из плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ PROF-50мм Г4 или эквивалент                                                                                                                                                                | м2       | 42,2      |
| 13.                       | Устройство теплоизоляции керамзитом 10-20мм                                                                                                                                                                                                 | м2/м3    | 42,2/5,66 |
| 14.                       | Устройство разделительной пленки из п/э толщиной 0,2-0,5мм в 1 слой                                                                                                                                                                         | м2       | 42,2      |
| 15.                       | Устройство цементно-песчаной стяжки М-150 50мм                                                                                                                                                                                              | м2       | 42,2      |
| 16.                       | Армирование цементно-песчаной стяжки сетками кладочными из проволоки ВР-1 diam.5мм, яч.100x100мм                                                                                                                                            | м2       | 42,2      |
| 17.                       | Огрунтовка цементно-песчаной стяжки праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №08(праймер полимерный) или эквивалент                                                                                                                                              | м2       | 42,2      |
| 18.                       | Устройство нижнего слоя водоизоляционного ковра Унифлекс Вент ЭПВ или эквивалент                                                                                                                                                            | м2       | 46,4      |
| 19.                       | Устройство верхнего слоя водоизоляционного ковра из ТЕХНОЭЛАСТ ПЛАМЯ СТОП или эквивалент                                                                                                                                                    | м2       | 46,4      |
| 20.                       | Оштукатуривание цементно-песчаным раствором М150 бортиков из кирпича толщиной 10мм                                                                                                                                                          | м2       | 9,3       |
| 21.                       | Огрунтовка поверхности ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или эквивалент                                                                                                                                                                                       | м2       | 9,3       |
| 22.                       | Устройство примыканий кровель к парапетам и изоляцию на парапетах из наплавливаемых материалов высотой до 600мм с фартуком                                                                                                                  | м.пог    | 21,1      |
| 23.                       | Техноэласт ЭПП нижний слой или эквивалент                                                                                                                                                                                                   | м2       | 23,8      |
| 24.                       | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП верхний слой или эквивалент                                                                                                                                                                                           | м2       | 23,8      |
| 25.                       | Крепление защитного фартука из оцинкованной стали 0,8мм шириной 400мм m=6,38x8,44 = 54кг                                                                                                                                                    | м.пог/м2 | 21,1/8,44 |

|     |                                                                                                                      |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 26. | Крепление водостока на карнизной панели из оцинкованной стали 0,8мм . шириной 400мм $m=6,38 \times 2,44=16\text{кг}$ | м.пог/м2 | 6,1/2,44 |
| 27. | Дюбель-гвоздь грибовидный полипропилен 6х60мм                                                                        | шт       | 60       |

Выполнил:

Ильичев А.А.

Проверил:

Плотников О.П.