

Заказчик	ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького» 123104, г. Москва, Тверской бульвар д.25, стр. 1	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик	—	по ОКПО	13155767
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	Ремонтные работы, связанные с содержанием объекта культурного наследия федерального значения		
	наименование, адрес		
Объект	Объект культурного наследия федерального значения (ансамбль) «Усадьба Яковлева А.А.», XVIII–XIX вв. в составе: - «Флигель городской усадьбы (А.А. Яковлева)» г. Москва, Тверской бульвар, д. 25, стр. 2 и стр. 1		
	наименование		

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф., нормы НР и СП	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. Пересчета	ВСЕГО затрат до применения понижающего коэффициента, руб.	Понижающий коэффициент	ВСЕГО затрат, руб.
п/п	поз. по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.1	10-3704-1-2/1	Разборка покрытий из керамических плиток Объем: 0,265=26,5/100	100м2	0,265							
			ЗП			37 177,83	1	1	1	9 852,12	1,0000	9 852,12
			МР			0,00	1	1	1	0,00	1,0000	0,00
			НР от ЗП	%	70					6 896,49	1,0000	6 896,49
			СП от ЗП	%	10					985,21	1,0000	985,21
			ЗТР	чел-ч	69,87		1	1				
										17 733,82		17 733,82
2	1.2	10-3103-2-1/1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: 0,265=0,265/1	100м2	0,265							
			ЗП			13 066,21	1	1	1	3 462,55	1,0000	3 462,55
			МР			12 148,60	1	1	1	3 219,38	1,0000	3 219,38
			НР от ЗП	%	70					2 423,78	1,0000	2 423,78
			СП от ЗП	%	10					346,25	1,0000	346,25
			ЗТР	чел-ч	26,83		1	1				
										9 451,96		9 451,96
3	1.3	10-3103-2-2/1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1 Объем: 1,59=1,59/1	100м2	1,59							
			ЗП			242,62	1	1	1	385,77	1,0000	385,77
			МР			2 989,19	1	1	1	4 752,81	1,0000	4 752,81
			НР от ЗП	%	70					270,04	1,0000	270,04
			СП от ЗП	%	10					38,58	1,0000	38,58
			ЗТР	чел-ч	0,51		1	1				
										5 447,19		5 447,19

4	1.4	10-3203-1-5/1	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции битумной мастикой толщиной 2 мм / мастика битумно-атактическая нетвердеющая Объем: 0,265=0,265/1	100м2	0,265							
			ЗП			13 910,80	1	1	1	3 686,36	1,0000	3 686,36
			МР			41 540,57	1	1	1	11 008,25	1,0000	11 008,25
			НР от ЗП	%	70					2 580,45	1,0000	2 580,45
			СП от ЗП	%	10					368,64	1,0000	368,64
			ЗТР	чел-ч	21,85		1	1				
										17 643,70		17 643,70
5	1.5	10-3703-3-2/3	Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток на клее из сухих смесей толщ. слоя 5 мм с затиркой швов / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150); плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: св.серый, серый, св.-зеленый, бежевый	100м2	0,265							
			Объем: 0,265=0,265/1									
			ЗП			62 058,77	1	1	1	16 445,57	1,0000	16 445,57
			МР			102 297,13	1	1	1	27 108,74	1,0000	27 108,74
			НР от ЗП	%	70					11 511,90	1,0000	11 511,90
			СП от ЗП	%	10					1 644,56	1,0000	1 644,56
			ЗТР	чел-ч	107,1		1	1				
										56 710,77		56 710,77
Итого по смете:										106 987,45		106 987,44
НДС 22%:												23 537,24
Итого с учетом НДС										106 987,45		130 524,68

Подрядчик

М.П.

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Заказчик

М.П.

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]