

УТВЕРЖДАЮ:



Директор филиала "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" _____
" 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРiНД-Смета, версия 2026.1

" 2026 года

Рекомендаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Рекомендаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Рекомендаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обновление принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

42. Кемеровская область - Кузбасс

г. Анжеро-Судженск

(наименование стройки)

К1-10кв ф. 28кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Работы К1-10кв

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость от 25.05.2026 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в текущем уровне цен _____

Сметная стоимость _____

в том числе:	190,37 тыс.руб.
строительных работ	
монтажных работ	1,07 тыс.руб.
оборудования	101,05 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.
	60,61 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	38,97 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	13,01 тыс.руб.
Нормативные затраты труда машинистов	53,17 чел.-ч.
	20,26 чел.-ч.

Экз. Филиппова

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Раздел 1. Земляные работы												
1	ГЭСН01-01-009-23	Разработка траншей электавтомобилей «сборная планета» с ковшем вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов: 2	1000 м ³	0,0027	1	0,0027						
	2 ЭМ											
	ОТМ(ЭТМ)											
	91 01 05 106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м ³	маш.-ч	45		0,1215						133,23
	4-100-050	Средний разряд, машинистов 5	чел.-ч	45		800,37		1,37				133,23
		Итого прямые затраты				0,1215						86,87
		ФОТ										220,10
	Пр/812-001 1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	80		80						86,87
	Пр/774-001 1,	Пр/маз № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	45	0,85	38,25						89,50
	11,12.2020 п.16											33,23
		Всего по позиции				0,003						322,83
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м ³	0,003	1	0,003						119 566,67
	1 ОТ(ЭТ)					0,462						233,81
	1-100-20	Средний разряд, работы 2,0	чел.-ч	154		0,462						233,81
		Итого прямые затраты				0,462						506,08
		ФОТ										233,81
	Пр/812-001 2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	122		122						293,51
	Пр/774-001 2,	Пр/маз № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	0,85	68						285,25
	11,12.2020 п.16											158,99
		Всего по позиции				0,003						678,05
3	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³	0,003	1	0,003						226 116,67
	2 ЭМ											
	ОТМ(ЭТМ)											
	91 01 01 034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,06		0,02418						29,84
	4-100-050	Средний разряд, машинистов 5	чел.-ч	8,06		0,02418	828,16	1,49				17,29
		Итого прямые затраты				0,02418						29,84
		ФОТ										17,29
	Пр/812-001 1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92						17,29
	Пр/774-001 1,	Пр/маз № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1						15,91
	11,12.2020 п.16											6,76
		Всего по позиции				0,03						69,80
		Всего по разделу 1 Земляные работы										23 266,67
Раздел 2. Монтажные работы												
4	ГЭСН08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг	100 м	0,03	1	0,03						1 070,88
	1 ОТ(ЭТ)											
	1-100-38	Средний разряд, работы 3,8	чел.-ч	17,44		0,5232						318,22
	2 ЭМ					0,5232						318,22
	ОТМ(ЭТМ)											
	91 05 05 015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,32		0,0792						99,32
	4-100-060	Средний разряд, машинистов 6	чел.-ч	1,32		0,0396						57,73
	91 05 01 003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-100 т	чел.-ч	3,97		0,0396						71,81
	91 06 03 082	Лифты электрические тяговые, усилена до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,97		0,1191	1,75	1,8				33,09
	91 14 02 001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,32		0,1191	13,44	1,67				0,36
						0,0396						2,67
												24,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ГЭСН01-11-001-01	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожогом, длина кабеля: до 500 м	кабель	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,26					16 743,57
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	10,13		10,13					8 465,84
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	10,13		10,13					8 277,73
	Итого прямые затраты					835,72					16 743,57
	ФОТ					817,15					16 743,57
	Пр/812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					16 743,57
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					12 390,24
	Итого по позиции					36					6 027,69
11	ГЭСН01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,62					1 338,82
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,81		0,81					1 338,82
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,81		0,81					676,93
	Итого прямые затраты					0,81					681,89
	ФОТ					817,15					681,89
	Пр/812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					1 338,82
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					1 338,82
	Итого по позиции					36					481,59
12	ГЭСН01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	3	1	3					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,58					2 811,53
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,94		1,94					10 779,14
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	2,92		5,82					3 620,91
	Итого прямые затраты					6,76					7 598,23
	ФОТ					817,15					7 598,23
	Пр/812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					10 779,14
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					7 976,56
	Итого по позиции					36					3 880,49
13	ФСЭМ-91-11-02-031	Лаборатория передвижная: измерительно-настроечная	маш.-ч	4	1	4					
	Слит-Форма Кемеровская		маш.-ч	4		4					22 538,19
	область - Кузбасс на 2 квартал					1 711,53					13 939,02
	2026 года.xlsx										
13.1	ФСЭМ-91-11-02-031	Лаборатория передвижная: измерительно-настроечная	маш.-ч	4	1	4					
	4-100-050 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1		4					6 846,12
	Итого прямые затраты					4					2 860,04
	ФОТ					1 024,87					2 860,04
	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на Других объектах		%	97		97					5 706,16
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на Других объектах		%	51		51					2 860,04
	Итого по позиции					51					1 459,62
	Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы					13 939,02					13 939,02
	Итого по смете:					74 548,24					74 548,24
	Итого по смете:					92 713,64					92 713,64
	Итого по смете:					38 974,78					38 974,78
	Итого по смете:					28 643,05					28 643,05
	Итого по смете:					13 005,48					13 005,48
	Итого по смете:					12 090,33					12 090,33
	Итого по смете:					1 070,58					1 070,58

