

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от
27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 №
817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025
№ 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026
№301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21


Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Ференгар *сметы* *№24 г. Кирова*
Лагунова *Лагунова Т. А.*

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

МБОУ СОШ №24 г. Кирова (г.Киров, ул. Ленина, 52)

(наименование стройки)

МБОУ СОШ №24 г. Кирова (г.Киров, ул. Ленина, 52)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №37

Промывка и гидравлическое испытание системы отопления в МБОУ СОШ №24 г. Кирова (г.Киров, ул. Ленина, 52)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Ресурсно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026

Сметная стоимость 30000 руб.

в том числе:

строительных работ 30000 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих затрат 0 руб.

Средства на оплату труда рабочих 10409.81 руб.

Средства на оплату труда машинистов 0 руб.

Нормативные затраты труда рабочих 23 чел. час.

Нормативные затраты труда машинистов 0 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН-22-06-002-01	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм	км	0.33	1	0.33						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.798						2417.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.6	1	6.798			355.56	1	2417.1
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									82.15
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7.1	1	2.343			35.06		82.15
		Итого прямые затраты									2499.25
		ФОТ									2417.1
	Пр/812-018-1	НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	117	1	117					2828.01
	Пр/774-018	СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	74	1	74					1788.65
		Всего по позиции							21 563.36		7115.91
2	ГЭСН-16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	3.3	1	3.3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16.533					7992.71
	ФСБЦ ТЗ-1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5.01	1	16.533			483.44	1	7992.71
		2 ЭМ									107.71
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	ФСБЦ 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	1	4.95	14.13	1.54	21.76		107.71
		4 М									157.25
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.165	79.88	1.84	146.98		24.25
	ФСБЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00002	1	0.000066	60697.21	1.23	74657.57		4.93
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1	1	3.3			35.06		115.7
	ФСБЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	1	0.066	128.4	1.46	187.46		12.37
		Итого прямые затраты									8257.67
		ФОТ									7992.71
	Пр/812-016-1	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	1	121					9671.18
	Пр/774-016	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	1	72					5754.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							7 176.85		23683.6

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									10756,92
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									10409,81
		эксплуатация машин и механизмов									107,71
		оплата труда машинистов (ОТм)									0
		материальные ресурсы									239,40
		перевозка									0
		Всего ФОТ									10409,81
		Всего накладные расходы									12499,19
		Всего сметная прибыль									7543,40
		Итого СМР									30799,51
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									30799,51
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									23,33
		затраты труда машинистов									0
		Итого без НДС									30799,51
		Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)							0,97404147		30000
		ИТОГО									30000

Составил:

Проверил:
