

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от
27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 №
817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025
№ 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026
№301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24 г. Кирова
Ломусова А.А.

" ____ " _____ 20 ____ г.

" ____ " _____ 20 ____ г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

МБОУ СОШ №24 г. Кирова (г.Киров, ул. Мопра ,19В)

(наименование стройки)

МБОУ СОШ №24 г. Кирова (г.Киров, ул. Мопра ,19В)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №36

Промывка и гидравлическое испытание системы отопления в МБОУ СОШ №24 г. Кирова (г.Киров, ул. Мопра ,19В)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Ресурсно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026

Сметная стоимость 20000 руб.

в том числе:

строительных работ 20000 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих затрат 0 руб.

Средства на оплату труда рабочих 6939.88 руб.

Средства на оплату труда машинистов 0 руб.

Нормативные затраты труда рабочих 16 чел. час.

Нормативные затраты труда машинистов 0 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН-22-06-002-01	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм	км	0.22	1	0.22					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.532					1611.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.6	1	4.532			355.56	1	1611.4
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									54.76
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7.1	1	1.562			35.06		54.76
		Итого прямые затраты									1666.16
		ФОТ									1611.4
	Пр/812-018-1	НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	117	1	117					1885.34
	Пр/774-018	СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	74	1	74					1192.44
		Всего по позиции							21 563.36		4743.94
2	ГЭСН-16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	2.2	1	2.2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11.022					5328.48
	ФСБЦ ТЗ-1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5.01	1	11.022			483.44	1	5328.48
		2 ЭМ									71.81
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	ФСБЦ 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	1	3.3	14.13	1.54	21.76		71.81
		4 М									104.83
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.11	79.88	1.84	146.98		16.17
	ФСБЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00002	1	0.000044	60697.21	1.23	74657.57		3.28
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1	1	2.2			35.06		77.13
	ФСБЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	1	0.044	128.4	1.46	187.46		8.25
		Итого прямые затраты									5505.12
		ФОТ									5328.48
	Пр/812-016-1	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	1	121					6447.46
	Пр/774-016	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	1	72					3836.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							7 176.86		15789.09

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									7171,28
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									6939,88
		эксплуатация машин и механизмов									71,81
		оплата труда машинистов (ОТм)									0
		материальные ресурсы									159,59
		перевозка									0
		Всего ФОТ									6939,88
		Всего накладные расходы									8332,80
		Всего сметная прибыль									5028,95
		Итого СМР									20533,03
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									20533,03
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									15,55
		затраты труда машинистов									0
		Итого без НДС									20533,03
		Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)							0,97404036		20000
		ИТОГО									20000

Составил:

Проверил:
