

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Т.М. Даровских

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова

(наименование стройки)

МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова

(наименование объекта)

Ведомость объемов работ №ЛСР_02-01-01

Замена покрытия полов в коридорах блока начальных классов в здании МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова по адресу: г. Киров, ул. А. Упита, д. 9 (по техническому паспорту помещения третьего этажа №21, №4)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,2836
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина ($V=77,1+77,1=154,2$)	100 м ²	1,542
3	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим.выравнивающий слой)	100 м ²	1,542
4	Устройство покрытий из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м ²	1,542
5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м	1,2836

Прочие работы

6	Погрузка в автотранспортное средство мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1т груза	0,87
7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием.	1т груза	0,87

Составил:

Л. Н. Шумайлова