



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России

В.В.Мишуков

2026г.

Ведомость объемов работ

Объект: Здания больницы № 3 ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России, расположенном по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, пос. Таежный, ул. Культуры, д. 5

Устройство ограждения для защиты зоны оборудования МРТ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Строительные работы						
1	1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	1 отверстие	8		
2	1.1	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	1 отверстие	8		
3	2	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,0052		
4	2.1	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,0052011		0,4*1,03*8*1,578/1000
5	3	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	11		
6	3.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3	0,6974		
7	3.2	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80x80 мм, высота 3000 мм	шт	10		
8	3.3	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 3000x80x80 мм, толщина стенки 4 мм	шт	1		
9	4	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	т	0,07282		(2*3*11,27+5,2)/1000
10	5	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	шт	9		

1	2	3	4	5	6	7
11	5.1	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50x200 мм, высота 2430 мм, с комплекующими деталями (крепеж, скобы, хомуты с антивандальными креплениями)	м	22,5		
12	5.2	Скоба стальная универсальная для крепления сетчатой панели к столбу в комплекте с болтом М6, длиной 80 мм, размеры скобы 45,5x45,5x6 мм, толщина стали скобы 3 мм	шт	44		
13	6	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	шт	1		
14	6.1	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2430 мм	компл	1		

Составил: Инженер по организации эксплуатации и ремонта зданий и сооружений СЭиРЭС ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

О.В.Белавина



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]