



Приложение № 3
Утверждено приказом Министра РФ № 221/лр от 24 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/лр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
В. В. Мишуков
2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 42/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/лр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/лр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

ФГИС ЦС Сплит-форма Свердловская область по состоянию на 25.05.2026г. (2 квартал 2026г)

66, Свердловская область

ЗАТО г. Лесной "Городской округ г. Лесной"

(наименование стройки)

Здании больницы № 3 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, расположенном по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, пос. Тажный, ул. Культуры, д. 5

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-26/М

Устройство граждения для защиты зоны оборудования МРТ

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	ведомость объемов работ	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен		
II квартал 2026 года		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		
монтажных работ		
оборудования		
прочих затрат		

Средства на оплату труда рабочих	11,42	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,08	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	18,47	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,20	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел										
1	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08	1	0,08				
		Объем=8 / 100								
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		0,4288		589,03		252,58
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,063232		7,91		0,50
	999-9900	Спроектировальный мусор	т	0,006		0,00048				
		Итого прямые затраты								253,08
		ФОТ								252,58
	Пр/812-103.0-1 НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				232,37
	Пр/774-103.0 СП	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44				111,14
		Всего по позиции						7 457,38		596,59
1.1	ГЭСНр69-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,08	1	0,08				
		Объем=8 / 100								
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,28		0,4224		589,03		248,81
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,76		0,0608		7,91		0,48
	999-9900	Спроектировальный мусор	т	0,006		0,00048				
		Итого прямые затраты								249,29
		ФОТ								248,81
	Пр/812-103.0-1 НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				228,91
	Пр/774-103.0 СП	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44				109,48
		Всего по позиции						7 346,00		587,68
2	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,0052	1	0,0052				
	421/нр_2020_п.59_п.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198	1,15	1,18404		626,15		741,39
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00091		1 693,98		1,54
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14	1,25	0,00091		890,96		0,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,19	1,25	0,001235		584,94		0,72
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,001235		663,27		0,82
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,0052				
		Итого прямые затраты								745,28
		ФОТ								743,02
	Пр/812-006.0-1, Приказ № НР	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в	%	102	0,9	91,8				682,09
	812/нр от 21.12.2020 п.25	строительстве								
	Пр/774-006.0, Приказ № СП	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в	%	58	0,85	49,3				366,31
	774/нр от 11.12.2020 п.16	строительстве								
		Всего по позиции						344 936,46		1 793,68
2.1	ФСБЦ.08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, Сплит-форма Свердловская гнутья, сверления (пробники) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,0052011	1	0,0052011	1,24	115 095,05		742,29
	Сплит-форма Свердловская гнутья, сверления (пробники) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно							142 717,86		
	года.xlsx									
		Объем=0,4*1,03*8*1,578/1000								
		Всего по позиции								
3	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,11	1	0,11				742,29
		Объем=11 / 100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03										
	421/лр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-30 Средний разряд работ 3,0		чел.-ч	35,64	1,1845	4,6437138			589,03		2 735,29
	91.04.01-031 Машины буровые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	10,93	1,25	1,502875		2 088,77	1,37	2 861,61	4 300,64
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,93	1,25	1,502875			762,27		1 145,60
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3		маш.-ч	10,74	1,25	1,47675		788,55	1,46	1 151,28	1 700,15
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,74	1,25	1,47675			762,27		1 125,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,81	1,25	0,111375			584,94		65,15
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81	1,25	0,111375			663,27		73,87
	11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,0153725		39 283,81	1,05	41 227,00	633,76
H	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	6,34		0,6974					
H	07.2.07.11 Стойки металлические опорные		шт	100		11					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					11 780,14
	812/лр от 21.12.2020 п.25										5 080,44
	Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					4 252,33
	774/лр от 11.12.2020 п.16										2 677,39
	Всего по позиции										
3.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0140 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, Сплит-форма Сверхдлинная F(1)150, W6	м3		0,6974	1	0,6974	4 955,98	1,09	5 402,02	170 089,64	18 709,86
	область на 2 квартал 2026 года.xlsx										3 767,37
3.2	ФСБЦ-08.1.06.01-0059 Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-Сплит-форма Сверхдлинная порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота область на 2 квартал 2026 года.xlsx	шт		10	1	10	1 987,46	1,3	2 583,70		25 837,00
	Всего по позиции										
3.3	ФСБЦ-08.1.06.01-0041 Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба Сплит-форма Сверхдлинная 3000х80х80 мм, толщина стенки 4 мм область на 2 квартал 2026 года.xlsx	шт		1	1	1	1 268,14	1,3	1 648,58		25 837,00
	Всего по позиции										
4	ГЭСН09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений Объем=(2*3+11,27*5,2)/10000	10 т		0,007282	1	0,007282					1 648,58
	Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03										
	421/лр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-48 Средний разряд работ 4,8		чел.-ч	372,86	1,1845	3,2161147			742,47		2 387,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0001821			584,94		0,11
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0001821			663,27		0,12
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		маш.-ч	362	1,25	3,295105			80,11		263,97
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		48,11		0,335773			7,91		2,66
	01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг		60		0,43692	142,68	0,92	131,27		57,35
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					2 712,08
	812/лр от 21.12.2020 п.25										2 387,99
											1 998,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 774/лр от 11.12.2020 п.16	3	%	62	0,85	52,7					1 258,47
	Всего по позиции								819 733,59		5 969,30
5	ГЭСН09-08-002-06 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м Объем=9 / 10 Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 421/лр_2020_п.58_лр.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		10 шт	0,9	1	0,9					
	1-100-30 Средний разряд работ 3,0		чел.-ч	7,89	1,1845	8,1979245			589,03		4 828,82
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19	1,25	0,21375			584,94		125,03
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19	1,25	0,21375			663,27		141,77
	91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт		маш.-ч	0,75	1,25	0,84375			85,60		72,23
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,75	1,25	0,84375			663,27		559,63
H	01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений		компл	160		144					
H	01.5.02.02 Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений		шт	10		9					
	Итого прямые затраты										5 727,48
	ФОТ										5 530,22
	Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	93	0,9	83,7			4 828,79		
	Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			2 914,43		
	Всего по позиции								14 745,22		13 270,70
5.1	ФСБЦ-08.1.06.02-0114 Сплит-форма Сверхдлинная область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 2430 мм, с комплектующими деталями (крепеж, скобы, хомуты с антивазальными креплениями)	м	22,5	1	22,5	1 993,90	1,3	2 592,07		58 321,58
	Всего по позиции								178,32		7 846,08
5.2	ФСБЦ-08.1.06.01-0124 Сплит-форма Сверхдлинная область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Скоба стальная универсальная для крепления сетчатой панели к столбу в комплекте с болтом М6, длиной 80 мм, размеры скобы 45,5х45,5х6 мм, толщина стали скобы 3 мм	шт	44	1	44	129,22	1,38			
	Всего по позиции										7 846,08
6	ГЭСН09-08-002-07 Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей Объем=1 / 10 421/лр_2020_п.58_лр.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		10 шт	0,1	1	0,1					
	1-100-30 Средний разряд работ 3,0		чел.-ч	3,31	1,15	0,38065			589,03		224,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,12	1,25	0,015			584,94		8,77
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,12	1,25	0,015			663,27		9,95
	91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт		маш.-ч	0,28	1,25	0,035			85,60		3,00
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,28	1,25	0,035			663,27		23,21
H	01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений		компл	20		2					
H	08.1.06.05 Калитка для барьерных ограждений		шт	10		1					
	Итого прямые затраты										269,14
	ФОТ										257,37
	Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	93	0,9	83,7			215,42		
	Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			135,63		
	Всего по позиции								6 201,90		620,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1	ФСБЛ-08.1.06.05-0056 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Калитка сечстая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2430 мм	компл	1	1	1	34 533,28	1,3	44 893,26		44 893,26
Всего по позиции 44 893,26											
Итого по разделу 1 Новый раздел :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих 11 418,97											
Эксплуатация машин 6 541,31											
Оплата труда машинистов (Отм) 3 081,46											
Материалы 143 750,91											
Строительные работы 184 604,16											
в том числе:											
оплата труда 11 418,97											
эксплуатация машин и механизмов 6 541,31											
оплата труда машинистов (Отм) 3 081,46											
материалы 143 750,91											
накладные расходы 12 238,66											
сметная прибыль 7 572,85											
Всего ФОТ (справочно) 14 500,43											
Всего накладные расходы (справочно) 12 238,66											
Всего сметная прибыль (справочно) 7 572,85											
Всего по разделу 1 Новый раздел 184 604,16											
справочно:											
Затраты труда рабочих 18,473843											
Затраты труда машинистов 4,2008271											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно) 164 792,65											
в том числе:											
Оплата труда рабочих 11 418,97											
Эксплуатация машин 6 541,31											
Оплата труда машинистов (Отм) 3 081,46											
Материалы 143 750,91											
Строительные работы 184 604,16											
в том числе:											
оплата труда 11 418,97											
эксплуатация машин и механизмов 6 541,31											
оплата труда машинистов (Отм) 3 081,46											
материалы 143 750,91											
накладные расходы 12 238,66											
сметная прибыль 7 572,85											
Всего ФОТ (справочно) 14 500,43											
Всего накладные расходы (справочно) 12 238,66											
Всего сметная прибыль (справочно) 7 572,85											
НДС 22% 40 612,92											
ВСЕГО по смете 225 217,08											
справочно:											
Затраты труда рабочих 18,473843											
Затраты труда машинистов 4,2008271											

Восстанов. Умственного

AS

Генерал О. В.