

Прокуратура г. Москвы

(наименование стройки)

Аппарат прокуратуры города, г. Москва, пл. Крестьянская Застава, д. 1

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный сметный расчет

Капитальный ремонт складских помещений расположенных на - 2 этаже здания, занимаемого аппаратом прокуратуры г. Москвы

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

Сметная стоимость _____ 598,44 (41,95) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 490,52 (34,39) тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 89,55 (1,19) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 129,03 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 5,89 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Перегородки+ ворота											
Монтажные работы											
1	ФЕР08-04-001-09	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,65772	1	0,65772					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОЗ,ТЗ*1,15 ЭМ,РасхЭММ,ЗПМ,ТЗМ*1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						924,52	1,15	699,29	74,94	52 404,79
	2 ЭМ						233,53	1,25	192,00	14,39	2 762,88
	3 в т.ч. ОТм						37,81	1,25	31,09	74,94	2 329,88
	4 М						1 120,03		736,67	8,15	6 003,86
	ЗТ		чел.-ч	100,71	1,15	76,1748284					
	ЗТм		чел.-ч	2,94	1,25	2,417121					
	Итого по расценке						2 278,08		1 627,96		61 171,53
	ФОТ								730,38		54 734,67
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			723,08		54 187,32
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			428,37		32 101,88
		Всего по позиции							2 779,41		147 460,73
1.1	ФССЦ-05.4.01.03-0001	Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные, толщина 80 мм	м2	66,561264	1	66,561264	184,44		12 276,56	8,15	100 053,96
		Всего по позиции							12 276,56		100 053,96
2	ФЕРр56-25-1	Изготовление и установка ворот в готовые проемы на готовые петли или крючки	т	0,079004	1	0,079004					
	1 ОТ						489,85		38,70	74,94	2 900,18
	2 ЭМ						66,37		5,24	14,39	75,40
	3 в т.ч. ОТм						11,72		0,93	74,94	69,69
	ЗТ		чел.-ч	54,61		4,3144084					
	ЗТм		чел.-ч	1,01		0,079794					
	Итого по расценке						556,22		43,94		2 975,58
	ФОТ								39,63		2 969,87
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			35,67		2 672,88
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			18,63		1 395,84
		Всего по позиции							98,24		7 044,30
2.1	ФССЦ-01.7.15.03-0011	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 8 мм	кг	0,44597	1	0,44597	19,97		8,91	8,15	72,62
		Всего по позиции							8,91		72,62
3	С-ф	Ворота №2	шт.	1	1	1	17 011,88		17 011,88	8,15	138 646,82
		Всего по позиции							17 011,88		138 646,82
4	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,09	1	0,09					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОЗ,ТЗ*1,15 ЭМ,РасхЭММ,ЗПМ,ТЗМ*1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						19,32	1,15	2,00	74,94	149,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					6,01	1,25	0,68	14,39	9,79
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,02	74,94	1,50
		4 М					138,16		12,43	8,15	101,30
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,220455					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00225					
		Итого по расценке					163,49		15,11		260,97
		ФОТ							2,02		151,38
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			1,71		128,07
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,88		65,62
		Всего по позиции							17,70		454,66
5	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,609	1	0,609					
		1 ОТ					695,60		423,62	74,94	31 746,08
		2 ЭМ					92,77		56,50	14,39	813,04
		3 в т.ч. ОТм					53,22		32,41	74,94	2 428,81
		4 М					1 130,40		688,41	8,15	5 610,54
		ЗТ	чел.-ч	74		45,066					
		ЗТм	чел.-ч	5,54		3,37386					
		Итого по расценке					1 918,77		1 168,53		38 169,66
		ФОТ							456,03		34 174,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			456,03		34 174,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			223,45		16 745,70
		Всего по позиции							1 848,01		89 090,25
6	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,609	1	0,609					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОЗ,ТЗ*1,15 ЭМ,РасхЭММ,ЗПМ,ТЗМ*1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	31,33	74,94	2 347,87
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,74	14,39	10,65
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,20	74,94	14,99
		4 М					0,18		0,11	8,15	0,90
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	3,2566275					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,015225					
		Итого по расценке					45,88		32,18		2 359,42
		ФОТ							31,53		2 362,86
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			28,38		2 126,57
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,13		984,13
		Всего по позиции							73,69		5 470,12
6.1	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,006273	1	0,006273				8,15	
		Всего по позиции							0,00		0,00
7	ФССЦ-14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	л	6,2725	1	6,2725	43,58		273,36	8,15	2 227,88
		Всего по позиции							273,36		2 227,88
Всего по разделу 1 Перегородки+ ворота									34 387,76		490 521,34
Раздел 2. ПНР											
Всего по разделу 2 ПНР											
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							32 458,43		345 938,44
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 194,94		89 548,80
		Эксплуатация машин							255,16		3 671,76
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							64,65		4 844,87
		Материалы							31 008,33		252 717,88
		Строительные работы							34 387,76		490 521,34
		в том числе:									
		оплата труда							1 194,94		89 548,80
		эксплуатация машин и механизмов							255,16		3 671,76
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							64,65		4 844,87
		материалы							31 008,33		252 717,88
		накладные расходы							1 244,87		93 289,73
		сметная прибыль							684,46		51 293,17
		Всего ФОТ (справочно)							1 259,59		94 393,67
		Всего накладные расходы (справочно)							1 244,87		93 289,73
		Всего сметная прибыль (справочно)							684,46		51 293,17
		НДС 22%							7 565,31		107 914,69
		ВСЕГО по смете							41 953,07		598 436,03
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					129,0323193				
		Затраты труда машинистов					5,88825				