

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации АО в. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реquisizиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №8335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №666/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09

Реquisizиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

Реquisizиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС_ЦС

Наименование субъекта Российской Федерации

43. Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Кировская область

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

" _____ " _____ 20__ г.



" _____ " _____ 20__ г.

Ремонт лестничной клетки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, Д. 57
(наименование стройки)

Ремонт лестничной клетки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, Д. 57
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт потолков и стен на лестничной клетке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, Д. 57
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____ Ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ ведомость объемов работ №2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 1 кв. 2026

Сметная стоимость	382.24 тыс. руб.	
в том числе:		
строительных работ	370.72 тыс. руб.	100.05 тыс. руб.
монтажных работ	11.02 тыс. руб.	0.96 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	287 чел. час.
прочих затрат	0.49 тыс. руб.	3 чел. час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/лр_2020_лрмл_т_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90		1	90				6984.22
	774/лр_2020_лрмл_т_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46		1	46				3569.71
		Всего по позиции									30174.3
2	ГЭСН-08-07-002-01	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (высота помещения 4,5м, потолок)	100 м2 горизонтальной пр	0,5893		1	0,5893				
	421/лр_2020_л_58_мл.6	Коп=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				47,574189				16244.68
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	70.2	1.15	47,574189		341.46	1	16244.68
		2 ЭМ									90.25
		3 ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0.1325925				50.35
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18	1.25	0.1325925		680.62		90.25
		4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.18	1.25	0.1325925		379.72	1	50.35
		4 М									2208.3
		11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0.008	1	0.0047144	16496.03	0.98		76.21
		01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без ципов настила, высота лесов до 60 м	т	0.029	1	0.0170897	91734.54	1.36	124758.97	2132.09
		Итого прямые затраты									18593.58
2.1		Ципы настила, толщина 25 мм	м2	3,24115		1	3,24115	317.4	1.45	460.23	1491.67
	1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров										
		ФОТ									16295.03
	812/лр_2020_лрмл_т_п_96_гр.3	НР (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	110		0.9	99				16132.08
	774/лр_2020_лрмл_т_п_96_гр.3	СП (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	69		0.85	58.65				9557.04
		Всего по позиции									45774.37
		Итого по разделу									
		Прямые затраты									39705.62
		оплата труда									23971.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571/пр_2022_п.84_т.3_ст.3 р.2_стб.3	Коат=0;6; Кам=0;6; Катг=0;6; Кмат=0 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)										
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч		2,7306							1290,72
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	Чел.-ч	0,05	0,6	0,009			308,87		2,78
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	Чел.-ч	7,56	0,6	1,3608			436,39		593,84
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	Чел.-ч	7,56	0,6	1,3608			510,07		694,1
	2 ЭМ										1,23
	3 ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,0018					0,68
	91.14.02-001 5 т	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	0,6	0,0018			680,62		1,23
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	Чел.-ч	0,01	0,6	0,0018			379,72		0,68
	4 М										0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,68					8,21		0
	01.7.15.07-0007	Дробели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4			170,67	1,22	208,22		0
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 80 мм	100 шт	0,4			224,8	1,22	274,26		0
		Итого прямые затраты									1292,63
5.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					25,81
		ФОТ									1291,4
	812/пр_2020_прил_т_п_п_51_п_р_3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					1162,26
	774/пр_2020_прил_т_п_п_51_п_р_3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					594,04
		Всего по позиции									3074,74
6	ГЭСН-10-01-036-01	Установка углолов ПВХ на клею (демонтаж профиля с откосов)	100 м	0,3056	1	0,3056					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст.3 р.2_стб.3	Катг=0;8; Кам=0;8; Кмат=0;8; Кмат=0 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций	Чел.-ч			1,638016					552,36
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч								
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	6,7	0,8	1,638016			337,21		552,36
		2 ЭМ									0
		3 ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч								0
		4 М									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8			234,33	1,6	374,93		0
		Итого прямые затраты									552,36
		ФОТ									552,36
	812/пр_2020_прпл_т_п_п_10_пр_3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108		0,9	97,2				536,89
	774/пр_2020_прпл_т_п_п_10_пр_3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55		0,85	46,75				258,23
		Всего по позиции							4 409,29		1347,48
7	ГЭСН-62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,4006		1	1,4006				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				35,99542				11117,91
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		1	35,99542		308,87		11117,91
		2ЭМ									0
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч								0
		4М									0
		Итого прямые затраты									11117,91
		ФОТ									11117,91
	812/пр_2020_прпл_т_п_п_96_пр_3	НР (096 Малярные работы)	%	90		1	90				10006,12
	774/пр_2020_прпл_т_п_п_96_пр_3	СП (096 Малярные работы)	%	46		1	46				5114,24
		Всего по позиции							18 733,59		26238,27
8	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед облицовкой плиткой)	100 м2	0,7773		1	0,7773				
	421/пр_2020_п_58_п_п_6	Колп=1,15; Кам=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	чел.-ч				4,1566118				1578,35
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								1578,35
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		1,15	4,1566118		379,72		1578,35
		2ЭМ									7,2
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0194326				6,97
	91.06.06-048	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		1,25	0,0097163		37,32		60,83
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01		1,25	0,0097163				337,21
	91.14.02-001	Автомобили Бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		1,25	0,0097163		680,62		6,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0097163			379,72		1	3,69
	4М											6,89
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	1	0,07773	56,11	1,58	88,65			6,89
		Итого прямые затраты										1599,41
8,1	14.4.01.02-0012 1 кв. 2026 ФГИС ЛС Ки рой паропроизводящая Объем: 0.0080062 * 1000	Грунтоса укреплённый, глыбкокого пронингования, быстророхнущая, Объем: 0.0080062 * 1000	кг	8,0062	1	8,0062	68,29	1,88	128,39			1027,92
		ФОТ										1585,32
	812/лр_2020_лрмл_т_п 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0,9	90						1426,79
	774/лр_2020_лрмл_т_п 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65						680,29
		Всего по позиции							6 065,11			4714,41
9	ГЭСН-15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток углепного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,7773	1	0,7773						
	421/лр_2020_л.58_лп.6	Колп=1,15; Кам=1,25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкций объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			103,0303377						37370,13
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	103,0303377			362,71		1	152,44
		2 ЗМ										548,31
		3 ОТМ(3Тм)	чел.-ч			1,6031813						131,34
	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная емкость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 Т	маш.-ч	0,08	1,25	0,07773			1689,67			
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0,08	1,25	0,07773			436,39		1	33,92
	91.06.06-046	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,2623388	37,32	1,63	60,83			15,96
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,27	1,25	0,2623388			337,21		1	88,46
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	1,2631125	2,31	1,76	4,07			5,14
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1,3	1,25	1,2631125			337,21		1	425,93
		4М										36,77
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085	1	0,0660705			35,06			2,32
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5	1	0,38865	56,11	1,58	88,65			34,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									38107.65
9.1	14.1.06.02-0011 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего. для плитки, керамогранита, мозаики, камня	Т	0.2914875	1	0.2914875	36038.35	1.24	44667.55		13025.86
9.2	06.2.01.02-0042 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	77.73	1	77.73	572.27	1.14	652.39		50710.27
9.3	04.3.02.09-0102 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	Т	0.038865	1	0.038865	37800.3	2.01	75978.6		2952.91
		ФОТ									37918.44
	812/пр_2020_лрпл_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					34126.6
	774/пр_2020_лрпл_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					15793.03
		Всего по позиции							199 043.25		154716.32
10	ГЭСН-15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. стен	100 м2	0.6233	1	0.6233					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козп=1.15, Кам=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкци объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23.2886696					7853.17
		1-100-30	чел.-ч	32.49	1.15	23.2886696			337.21		7853.17
		2 ЭМ									38.5
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0.7245863					245.88
		91.06.05-011	маш.-ч	0.02	1.25	0.0155825			1689.67		26.33
		Фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т									
		4-100-050	чел.-ч	0.02	1.25	0.0155825			436.39		6.8
		Средний разряд машинистов 5,0									
		91.06.06-048	маш.-ч	0.21	1.25	0.1636163	37.32	1.63	60.83		9.95
		Подъемники однолестничные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									
		4-100-030	чел.-ч	0.21	1.25	0.1636163			337.21		55.17
		Средний разряд машинистов 3,0									
		91.07.08-024	маш.-ч	0.7	1.25	0.5453875	2.31	1.76	4.07		2.22
		Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л									
		4-100-030	чел.-ч	0.7	1.25	0.5453875			337.21		183.91
		Средний разряд машинистов 3,0									
		4 М									11.14
		01.7.03.01-0001	вода	0.51	1	0.317863			35.06		11.14
		Итого прямые затраты									8148.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	04.3.02.05-0004 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Объем: 8,5 * 62,33 : 1000	Т	0,529805	1	0,529805	12024,05	1,25	15030,06		7963
10.2	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, Быстротехношущая, Объем: ОКРУГ(0,2 * 62,33; 2)	кг	12,47	1	12,47	68,29	1,88	128,39		1601,02
		ФОТ									8099,05
	812/пр_2020_прил_т_п_п 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0,9	90					7289,15
	774/пр_2020_прил_т_п_п 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					3573,25
		Всего по позиции							45 524,00		28375,11
11	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6233	1	0,6233					
	421/пр_2020_п_58_п_6	Козп=1,15; Кам=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			31,2235902					10794,31
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч	43,56	1,15	31,2235902			345,71		10794,31
		2ЭМ	Чел.-ч								80,32
		3 ОТМ(3ТМ)	Чел.-ч			0,1324513					49,63
	91.06.06-046	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	Маш.-ч	0,02	1,25	0,0155825	30,61	1,63	49,89		0,76
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0155825			337,21		5,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,15	1,25	0,1168688			680,62		79,54
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	Чел.-ч	0,15	1,25	0,1168688			379,72		44,38
		4М									3211,91
	14.5.11.02-0101	Шпателька водо-дисперсионная	Т	0,051	1	0,0317883	52790,33	1,67	8159,85		2802,45
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	1	0,523572	531,44	1,41	749,33		382,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31	1	0,193223	56,11	1,58	88,65		17,13
		Итого прямые затраты									14136,17
11.1	14.3.02.01-0381 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	Т	0,018699	1	0,018699	64105,1	1,85	118594,44		2217,6
11.2	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, Быстротехношущая, Объем: 0,012466 * 1000	кг	12,466	1	12,466	68,29	1,88	128,39		1600,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									10843,94
	812/лр_2020_лрлп_т_л_п_15_лр_3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0,9	90					9759,55
	774/лр_2020_лрлп_т_л_п_15_лр_3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					4516,5
		Всего по позиции							51 709,18		32230,33
12	ГЭСНм-08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (ранее демонтированная)	100 м	0,075	1	0,075					
	421/лр_2020_л_7_5_л_п_а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			1,428					530,09
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	19,04	1,428			371,21	1	530,09
		2ЭМ									22,47
		3 ОТм(3Тм)	Чел.-ч			0,0135					6
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,09	0,00675			1720,87		11,82
		4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	Чел.-ч	0,09	0,00675			510,07	1	3,44
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,09	0,00675			680,62		4,59
		4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	Чел.-ч	0,09	0,00675			379,72	1	2,56
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	2,16	0,162			38,65		6,26
		4М									14,66
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2	0,015			249,71		3,75
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192	0,04644			8,21		0,38
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96	0,072			155,63		10,53
		Итого прямые затраты									573,22
12.1	ФСБЦ-421_лр-2020-л_7_5_л_п_а_1кв_2026_ФГИС_ЦС_Км_ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы: 2% от ОТ	%	2	1	2					10,6
		ФОТ									636,09
	812/лр_2020_лрлп_т_л_п_49_3_лр_3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					520,01
	774/лр_2020_лрлп_т_л_п_49_3_лр_3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					273,41
		Всего по позиции							18 363,20		1377,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

13	ГЭСНМ-10-10-001-01 421/лр_2020_л.7.5_л.а	Камеры гидронаблюдения: внутренняя (ранее демонтированные)	10 шт	0.3	1	0.3						
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы											
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4.551						2151.2
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.05	1	0.015			308.87			4.63
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7.56	1	2.288			436.39		1	989.73
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7.56	1	2.268			510.07		1	1156.84
	2 ЭМ											2.04
	3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0.003						1.14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.003			680.62			2.04
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4.0	чел.-ч	0.01	1	0.003			379.72		1	1.14
	4М											59.57
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.68	1	0.204			8.21			1.67
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0.4	1	0.12		170.67	1.22		208.22	24.99
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0.4	1	0.12		224.8	1.22		274.26	32.91
		Итого прямые затраты										2213.95
13.1	ФСБЦ.421_лр-2020-л.7.5 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ	%	2	1	2						43.02
		ФОТ										2152.34
	812/лр_2020_лрлп_т.п.51.1_лр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90						1937.11
	774/лр_2020_лрлп_т.п.51.1_лр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46						990.08
		Всего по позиции										5184.16
14	ГЭСН-10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0.3056	1	0.3056						
	421/лр_2020_л.58_лп.б	Козы=1,15; Кам=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	чел.-ч			2.354648						794.01
	1-100-30	Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	6.7		1.15		2.354648				794.01
		2 ЭМ							337.21		1	0
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4М										91,66
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8	1	0,24448	234,33	1,6	374,93		91,66
		Итого прямые затраты									885,67
14.1	11.3.03.13-0045 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки Ров	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	3,056	1	3,056	188,79	1,09	205,78		628,86
		ФОТ									794,01
	812/пр_2020_прим_т_п_п 10_гр_3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0,9	97,2					771,78
	774/пр_2020_прим_т_п_п 10_гр_3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75					371,2
		Всего по позиции									8 696,04
											2657,51

		Итого по разделу									
		Прямые затраты									162434,52
		оплата труда									76008,27
		эксплуатация машин									317,69
		оплата труда машинистов									862,22
		материальные ресурсы									85246,34
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									76870,49
		Итого накладные расходы									69323,86
		Итого сметная прибыль									32920,73
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									264679,11
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									216,63
		затраты труда машинистов									2,49

Погрузка и вывоз строительного мусора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ГЭСНр-69-01-015-01 Затаривание строительного мусора в мешки	Т	0,233058	1	0,233058						
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2400497						68,02
	1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03	1	0,2400497				283,37	1	66,02
	2 ЭМ										0
	3 ОТМ(ЗТм)	чел.-ч									0
	4 М										134,67
	01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2	1	0,0466116	1828,56	1,58	2889,11			134,67
	Итого прямые затраты										202,69
	ФОТ										68,02
	812/пр_2020_прп_т.п.103_гр.3 НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1	92						62,58
	774/пр_2020_прп.т.п.103_гр.3 СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1	44						29,93
	Всего по позиции							1 266,64			295,2
16	1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,233058	1	0,233058				942,24	1	219,6
	Всего по позиции								942,25		219,6
17	02-15-1-01-0029 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки Перевозка груза I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 29 км	1т груза	0,233058	1	0,233058				278,05	1	64,8
	Всего по позиции								278,04		64,8
	Итого по разделу										
	Прямые затраты										487,09
	оплата труда										68,02
	эксплуатация машин										0
	оплата труда машинистов										0
	материальные ресурсы										134,67
	в т.ч. дополнительная перевозка материалов										0
	перевозка										284,40
	Итого ФОТ										68,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы									62,58
		Итого сметная прибыль									29,93
		Итого оборудование									0
		в т.ч. Дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									579,60
		Справочно									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									0,24
		затраты труда машинистов									0

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									202627,23
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									100047,91
		эксплуатация машин и механизмов									435,59
		оплата труда машинистов (ОТм)									945,87
		материальные ресурсы									100913,46
		перевозка									284,40
		Всего ФОТ									100993,78
		Всего накладные расходы									92502,74
		Всего сметная прибыль									46077,41
		Итого СМР									341207,38
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									341207,38
		Справочно									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									287,07
		затраты труда машинистов									2,71
		Итого с оборудованием									341207,38
		Итого без НДС									341207,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортровка)								22 %	22359,36
		Затраты на захоронение строительного мусора (решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2025 № 45/21-т/ю-2026) 1655,76 руб/т * 0,233058 т * 1,22 = 470,78 руб									470,78
		ИТОГО									364037,52
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС								5 %	18201,88
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									382239,40

Составил:

Проверил:
