

Техническое задание

Выполнение работ по ремонту системы экстренного оповещения и управления эвакуацией при угрозе совершения террористического акта в МБОУ «СОШ № 20» города Кирова

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Громкоговоритель настенный LPA-6W)	шт	46
2	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1
3	Дюбели монтажные стальные	10 шт	2
4	Хомут FR ПР-25	ШТ	20
5	Кабель-канал Промрукав 25*16 2-й замок	М	10
6	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,5
7	Кабель огнестойкий сечением 0,75 мм ² КПСнг(А)-FRHF-1х2х0,75	М	50
8	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении -ранее демонтированные	шт	46
9	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами	100 шт	0,4
10	Коробка огнестойкая, 75х75х30 40-0450-FR6.0-4-E60 (латунь)	ШТ	40