

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонт имущества (выполнение работ по ремонту стен в актовом зале) МБОУ "СОШ № 20" города Кирова

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ	Всего
1	2	3	4	5

Стены

1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	293,49	293,49
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	293,49	293,49
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	293,49	293,49
4	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекц	51	51
5	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01	м2 горизонтальной проекц	25,5	25,5