

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

Ремонт внутренней отделки помещений (по предписанию РПН)
(наименование стройки)

МКДОУ №133 г Кирова

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

— Ремонт внутренней отделки помещений (по предписанию РПН) в МКДОУ №133 г Кирова
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____ Ресурсно-индексным _____ методом _____

Основание _____ ведомость объемов _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____

1 кв. 2026

Сметная стоимость _____

в том числе:

590807.44 руб.

Средства на оплату труда рабочих

121852.61 руб.

строительных работ

584769.59 руб.

Средства на оплату труда машинистов

2334.24 руб.

монтажных работ

6037.85 руб.

Нормативные затраты труда рабочих

351

чел. час.

оборудования

0 руб.

Нормативные затраты труда машинистов

7

чел. час.

прочих затрат

0 руб.

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
---	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от
27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 №
817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025
№ 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п/п			измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Группа 1 "Золотой ключик"

туалет

1	ГЭСНр-62-01-017-06	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземельсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% Объем: 2 * 2	100 м2	0.04	1	0.04						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.3512					461.38	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.78	1	1.3512	341.46		341.46	1	461.38	
	2	ЭМ	чел.-ч			0.0064					1.87	
	3	ОТм(ЗТм)	маш.-ч			0.004	37.32	1.63	60.83		0.24	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0.1	1	0.004					0.24	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.1	1	0.004			337.21	1	1.35	
	91.14.02-001	Автомобили Бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1	0.0024			880.62		1.63	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.06	1	0.0024			379.72	1	0.91	
	4	М	чел.-ч								466.35	
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	4.02	1	0.1608	93.01	1.4	130.21		20.94	
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеваая	т	0.0076	1	0.000304	25237.94	1.67	42147.36		12.81	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.0204			35.06		0.72	
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5.1	1	0.204	18.59	1.41	26.21		5.35	
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	1	0.00102	3616.92	1.41	5089.86		5.2	
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2.64	1	0.1056	2507.62	1.41	3535.74		373.37	
	01.7.17.11-0011	Шкура шлфовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	1	0.064	531.44	1.41	749.33		47.96	
		Итого прямые затраты									931.86	
1.1	14.3.02.01-0391 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 Объем: 0.00284 * 1000	кг	2.84	1	2.84	76.86	1.85	142.19		403.82	
		ФОТ									463.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил_Т_п_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					417.28
	774/пр_2020_прил_Т_п_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					213.27
		Всего по позиции							49 155.75		1966.23
2	ГЭСН-15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0.04	1	0.04					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.26128					99.21
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5.68	1.15	0.26128			379.72	1	99.21
	2	ЗМ									0.37
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.001					0.36
	91.06.06-048	Подъемники одноимачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0005	37.32	1.63	60.83		0.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0005			337.21	1	0.17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0005			680.62		0.34
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0005			379.72	1	0.19
	4М										0.35
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.004	56.11	1.58	88.65		0.35
		Итого прямые затраты									100.29
2.1	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем: 0.000412 * 1000	кг	0.412	1	0.412	68.29	1.88	128.39		52.9
	812/пр_2020_прил_Т_п_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					99.57
	774/пр_2020_прил_Т_п_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					89.61
		Всего по позиции							7 106.75		41.47
3	ГЭСН-15-04-027-06	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0.04	1	0.04					284.27
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.69					259.07
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1.15	0.69			375.47	1	259.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										1.39
	3 ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0.0025					0.93
	91.06.06-048	Подъемники одноначтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0005	37.32	1.63	60.83		0.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0005			337.21	1	0.17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.002			680.62		1.36
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.002			379.72	1	0.76
	4М										67.15
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	1	0.00128	24995.33	1.67	41742.2		53.43
	01.7.17.11-0011	Шурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.44	1	0.0176	531.44	1.41	749.33		13.19
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.15	1	0.006	56.11	1.58	88.66		0.53
		Итого прямые затраты									328.54
		ФОТ									260
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр_3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					234
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр_3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					108.29
		Всего по позиции							16 770.75		670.83
4	ГЭСНр-63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (высота 1,2м)	100 м2	0.09	1	0.09					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6.687					2084.4
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	1	6.687			311.71	1	2084.4
	2 ЭМ										30.59
	3 ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0.0315					10.62
	91.06.06-048	Подъемники одноначтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	1	0.0315	37.32	1.63	60.83		1.92
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1	0.0315			337.21	1	10.62
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.64	1	0.1476	115.43	1.63	188.15		27.77
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3.28	1	0.2952	2.11	1.44	3.04		0.9
	4М										0
		Итого прямые затраты									2125.61
4.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.3969	1	0.3969					
		ФОТ									2095.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил_Т_п_п_97_гр.3	НР (097 Стеклольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1	90					1885.52
	774/пр_2020_прил_Т_п_п_97_гр.3	СП (097 Стеклольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1	45					942.76
		Всего по позиции							55 043.22		4953.89
5	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.09	1	0.09					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.481275					182.75
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.481275			379.72	1	182.75
		2 ЭМ									0.84
		3 ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0.00225					0.81
	91.06.06-048	Подъемники одноначтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.001125	37.32	1.63	60.83		0.07
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001125			337.21	1	0.38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.001125			680.82		0.77
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001125			379.72	1	0.43
		4 М									0.8
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.009	56.11	1.58	88.95		0.8
		Итого прямые затраты									185.2
5.1	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.927	1	0.927	68.29	1.88	128.39		119.02
		ФОТ									183.56
	812/пр_2020_прил_Т_п_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					165.2
	774/пр_2020_прил_Т_п_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					76.45
		Всего по позиции							6 065.22		545.87
6	ГЭСН-15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0.09	1	0.09					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.7275					2411.54
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1.15	6.7275			358.46	1	2411.54
		2 ЭМ									13.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.5985					201.82
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.25	0.06975	37.32	1.63	60.83		4.24
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3.0	чел.-ч	0.62	1.25	0.06975			337.21	1	23.52
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.52875	10.81	1.6	17.3		9.15
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3.0	чел.-ч	4.7	1.25	0.52875			337.21	1	178.3
		4М									117.54
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	Т	0.006	1	0.00054	4338.27	1.39	6030.2		3.26
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм	м2	2.77	1	0.2493	353.61	1.29	456.16		113.72
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	Т	0.00007	1	0.000006	76630.4	1.22	93489.09		0.56
		Итого прямые затраты									2744.29
6.1	04.3.01.09.0015 1 кв_2026_отГИС_ЦС_Ки пов	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.1359	1	0.1359	3948.62	1.7	6712.65		912.25
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	ФОТ	%	100	0.9	90					2613.36
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					2352.02
		Всего по позиции							79 855.78		7097.02
7	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.09	1	0.09					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Колп=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1-100-40	Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	4.65	1.15	0.481275			379.72	1	182.75
	2ЭМ										0.84
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00225					0.81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.001125	37.32	1.63	60.83		0.07
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3.0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001125			337.21	1	0.38
	91.14.02-0011	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.001125			680.62		0.77
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4.0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001125			379.72	1	0.43
		4М									0.8
	01.7.20.08-0061	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.009	56.11	1.56	86.65		0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого прямые затраты										185.2
7.1	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, перпропицеиная	кг	0.927	1	0.927	68.29	1.88	128.39			119.02
		ФОТ										183.56
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_пр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90						165.2
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_пр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65						76.45
		Всего по позиции					6 065.22					545.87
8	ГЭСН-15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, плилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (на высоту 1,2 м)	100 м2	0.09	1	0.09						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козл=1,15; Кзм=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			11 92941						4326.92
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115.26	1.15	11 92941			362.71	1		4326.92
		2 ЭМ										17.66
		3 ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.185625						63.49
	91.06.05-011	Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 Т	маш.-ч	0.08	1.25	0.009	1689.67					15.21
		4-100-050	чел.-ч	0.08	1.25	0.009			436.39	1		3.93
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.27	1.25	0.030375	37.32	1.63	60.93			1.85
		4-100-030	чел.-ч	0.27	1.25	0.030375			337.21	1		10.24
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.3	1.25	0.14625	2.31	1.76	4.07			0.6
		4-100-030	чел.-ч	1.3	1.25	0.14625			337.21	1		49.32
		4М										4.26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.085	1	0.00765			35.06			0.27
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.045	56.11	1.58	88.65			3.99
		Итого прямые затраты										4412.33
8.1	14.1.06.02-0011 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.03375	1	0.03375	36038.35	1.24	44687.55			1508.2
8.2	06.2.01.02-0042 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	9	1	9	572.27	1.14	652.39			5871.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3	04.3.02.09-0102 1 кв. 2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-5 мм (различная цветовая гамма)	Т	0.0045	1	0.0045	37800.3	2.01	75978.6		341.9
		ФОТ									4390.41
	812/пр_2020_прил_Т_п_п 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					3951.37
	774/пр_2020_прил_Т_п_п_п 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1828.61
		Всего по позиции					199 043.56				17913.92
9	ГЭСНр-62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.14	1	0.14					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			3.598					1111.31
	1-100-20	Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	25.7	1	3.598	308.87			1	1111.31
	2	ЭМ									0
	3	ОТМ(3Тм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									1111.31
		ФОТ									1111.31
	812/пр_2020_прил_Т_п_п_п 96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					1000.18
	774/пр_2020_прил_Т_п_п_п 96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					511.2
		Всего по позиции					18 733.50				2622.69
10	ГЭСН-15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворовных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0.14	1	0.14					
	421/пр_2020_п_58_пп.6	Козл=1.15; Кам=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			5.23089					1763.91
	1-100-30	Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	32.49	1.15	5.23089	337.21			1	1763.91
	2	ЭМ									8.65
	3	ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0.16275					55.23
	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная местимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.0035	1689.67				5.91
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5.0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0035				1	1.53
	91.06.06-048	Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.03675	60.83	1.63			2.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.09875			337.21	1	12.39
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7	1.25	0.1225	2.31	1.76	4.07		0.5
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7	1.25	0.1225			337.21	1	41.31
	4М										2.5
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.0714			35.06		2.5
		Итого прямые затраты									1830.29
10.1	04.3.02.05-0004 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0.119	1	0.119	12024.05	1.25	15030.06		1788.58
10.2	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2.8	1	2.8	68.29	1.88	128.39		359.49
		ФОТ									1819.14
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1637.23
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					757.67
		Всего по позиции							45 523.29		6373.26
11	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.14	1	0.14					
	421/пр_2020_л_58_пп.б	Коэф=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			7.01316					2424.52
	1-100-32	Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	43.56	1.15	7.01316			345.71	1	2424.52
	2	ЭМ									18.04
	3	ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.02975					11.15
	91.06.06-046	Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0095	30.61	1.63	49.89		0.17
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0095			337.21	1	1.18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.02625			680.62		17.87
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.02625			379.72	1	9.97
	4М										721.43
	14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.00714	52790.33	1.67	88159.85		629.46
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.1176	531.44	1.41	749.33		88.12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.0434	56.11	1.58	88.65		3.85
		Итого прямые затраты									3175.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	14.3.02.01-0362 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	Т	0.0042	1	0.0042	87665.56	1.85	162181.29		681.16
11.2	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2.8	1	2.8	68.29	1.88	128.39		359.49
		ФОТ									2435.67
	812/пр_2020_прил_Т_п_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					2192.1
	774/пр_2020_прил_Т_п_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1014.46
		Всего по позиции							53 016.79		7422.35
12	ГЭСНр-65-03-004-01	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т (старый вентилятор в вентканале)	100 шт	0.01	1	0.01					
	1-100-30	1 ОТ(3Т)	чел.-ч			4.6					1551.17
	2 ЭМ	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	460	1	4.6			337.21	1	1551.17
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч			0.0075					0.46
	91.06.06-048	Подъемники одномащтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.75	1	0.0075	37.32	1.63	60.83		0.46
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.75	1	0.0075			337.21	1	2.53
	4М										0
		Итого прямые затраты									1554.16
		ФОТ									1553.7
	812/пр_2020_прил_Т_п_п_99_Т_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					1351.72
	774/пр_2020_прил_Т_п_п_99_Т_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					683.63
		Всего по позиции							358 951.00		3589.51
13	ГЭСН-20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0.01	1	0.01					
	421/пр_2020_п.68_п.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники сметной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1-100-30	1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0.2852					96.17
	2 ЭМ	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	1.15	0.2852			337.21	1	96.17
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч			0.000288					0.17
											0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	1.25	0.000038	37.32	1.63	60.83		0
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.003	1.25	0.000038			337.21	1	0.01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.00025			680.62		0.17
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.00025			379.72	1	0.09
		4М									21.38
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	2.1267	1	0.021267	768.53	1.12	860.75		18.31
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 ШТ	4.04	1	0.0404	52.34	1.45	75.89		3.07
		Итого прямые затраты									117.82
13.1	ТЦ_19.2.03.07_43_43452_44486_15.04.2026_01	Решетка вентиляционная Р сетка разъемная 300x300 пластик (ЦЕНА 484,2/1,22*1,02)	ШТ	1	1	1			404.82		404.82
		ФОТ									96.27
	812/пр_2020_прил_Т_п_16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					104.84
	774/пр_2020_прил_Т_п_16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					58.92
		Всего по позиции							68 640.00		686.4
14	ГЭСНр-62-03-005-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей груб. стальных 1 раз Объем: 0.13 * 15	100 м2	0.0195	1	0.0195					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.1544					369.65
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	59.2	1	1.1544			320.21	1	369.65
		2ЭМ									0.13
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.000195					0.07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.000195			680.62		0.13
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.000195			379.72	1	0.07
		4М									5.75
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0038	1	0.000076	60697.21	1.21	73443.62		5.58
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.00195	56.11	1.58	88.65		0.17
		Итого прямые затраты									375.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1	14.4.02.04-0162 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0.30225	1	0.30225	77.22	1.84	142.08		42.94
		ФОТ									369.72
	812/пр_2020_прил_т_п_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					332.75
	774/пр_2020_прил_т_п_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					170.07
		Всего по позиции							47 249.23		921.36

УМЫВАЛЬНАЯ

15	ГЭСНр-63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (высота 1,23м)	100 м2	0.1185	1	0.1185					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8.80455					2744.47
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	1	8.80455			311.71	1	2744.47
		2ЭМ	чел.-ч								40.27
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.041475					13.99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	1	0.041475	37.32	1.63	60.83		2.52
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1	0.041475			337.21	1	13.99
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.64	1	0.19434	115.43	1.63	188.15		36.57
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3.28	1	0.38868	2.11	1.44	3.04		1.18
		4М									0
		Итого прямые затраты									2798.73
15.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.522585	1	0.522585					
		ФОТ									2758.46
	812/пр_2020_прил_т_п_п_97_гр.3	НР (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1	90					2482.61
	774/пр_2020_прил_т_п_п_97_гр.3	СП (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1	45					1241.31
		Всего по позиции							55 043.46		6522.65
16	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.1185	1	0.1185					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козы=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.633679					240.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-00	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,633679			379,72		240,62
	2ЭМ										1,1
	3ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,002962					1,06
	91.06.06-048	Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001481	37,32	1,63	60,83		0,09
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,001481			337,21	1	0,5
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001481			680,62		1,01
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,001481			379,72	1	0,56
	4М										1,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	1	0,01185	56,11	1,58	88,65		1,05
		Итого прямые затраты									243,83
16.1	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстрохлущая, паропроницаемая	кг	1,22055	1	1,22055	69,29	1,88	128,39		156,71
		ФОТ									241,68
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0,9	90					217,51
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					100,66
		Всего по позиции							6 065,06		718,71
17	ГЭСН-15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,1185	1	0,1185					
	421/пр_2020_п.56_пп.б	Козл=1,15; Кэм=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1ОТ(3Т)		чел.-ч			8,857875					3175,19
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1,15	8,857875			358,46	1	3175,19
	2ЭМ										17,63
	3ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,788026					265,73
	91.06.06-048	Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	1,25	0,091838	37,32	1,63	60,83		5,59
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,62	1,25	0,091838			337,21	1	30,97
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,25	0,696188	10,81	1,6	17,3		12,04
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4,7	1,25	0,696188			337,21	1	234,76
	4М										154,77
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006	1	0,000711	4338,27	1,39	6030,2		4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм	м2	2.77	1	0.328245	353.61	1.29	456.16		149.73
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00007	1	0.000008	76630.4	1.22	93489.09		0.75
		Итого прямые затраты									3613.32
17.1	04.3.01.09-0015 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.178935	1	0.178935	3948.62	1.7	6712.65		1201.13
		ФОТ									3440.92
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					3096.83
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1433.14
		Всего по позиции							78 655.86		9344.42
18	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.1185	1	0.1185					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козал=1,15; Козал=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.633679					240.62
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.633679			379.72	1	240.62
		2ЭМ									1.1
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0.002962					1.06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.001481	37.32	1.63	60.83		0.09
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001481			337.21	1	0.5
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.001481			680.62		1.01
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001481			379.72	1	0.56
		4М									1.05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.01185	56.11	1.58	88.65		1.05
		Итого прямые затраты									243.83
18.1	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.22055	1	1.22055	68.29	1.88	128.39		156.71
		ФОТ									241.68
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					217.51
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					100.66
		Всего по позиции							6 065.06		718.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ГЭСН-15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (на высоту 1,2 м)	100 м2	0.1185	1	0.1185					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15.707057					5697.11
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115.26	1.15	15.707057			362.71	1	5697.11
	2	ЭМ	чел.-ч			0.244407					23.23
	3	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0.244407					83.59
	91.06.05-011	Погружки одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.25	0.01185			1689.67		20.02
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.08	1.25	0.01185			436.39	1	5.17
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.27	1.25	0.039994	37.32	1.63	60.83		2.43
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.27	1.25	0.039994			337.21	1	13.49
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.3	1.25	0.192563	2.31	1.76	4.07		0.78
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.3	1.25	0.192563			337.21	1	64.93
	4	М									5.6
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.085	1	0.010073			35.06		0.35
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.05925	56.11	1.58	88.95		5.25
		Итого прямые затраты									5609.53
19.1	14.1.06.02-0011 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.044438	1	0.044438	36038.35	1.24	44687.55		1985.83
19.2	06.2.01.02-0042 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	11.85	1	11.85	572.27	1.14	652.39		7730.82
19.3	04.3.02.09-0102 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.005925	1	0.005925	37800.3	2.01	75978.6		450.17
		ФОТ									5780.7
	912/пр_2020_прил_т_п_15_гр_3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					5202.63
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр_3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					2407.66
		Всего по позиции							199 043.38		23586.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ГЭСНр-62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.14	1	0.14					
	1-100-20	Средний разряд, работы 2,0	чел.-ч	25.7	1	3.598			308.87	1	1111.31
	2ЭМ										0
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч								0
	4М										0
		Итого прямые затраты									1111.31
		ФОТ									1111.31
	812/пр_2020_прил_т_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					1000.18
	774/пр_2020_прил_т_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					511.2
		Всего по позиции							18 733.50		2622.69
21	ГЭСН-15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0.14	1	0.14					
	421/пр_2020_л_58_пп.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	32.49	1.15	5.23089			337.21	1	1763.91
	1-100-30	Средний разряд, работы 3,0	чел.-ч			5.23089					1763.91
	2ЭМ										8.65
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.16275					55.23
	91.06.05-011	Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.0035			1689.67		5.91
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0035			436.39	1	1.53
	91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.03675	37.32	1.63	60.83		2.24
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.03675			337.21	1	12.39
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7	1.25	0.1225	2.31	1.76	4.07		0.5
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7	1.25	0.1225			337.21	1	41.31
	4М										2.5
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.0714			35.06		2.5
		Итого прямые затраты									1830.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.1	04.3.02.05-0004 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М60), ручное нанесение	Т	0.119	1	0.119	12024.05	1.25	15030.06		1788.58
21.2	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2.8	1	2.8	68.29	1.88	128.39		359.49
		ФОТ									1819.14
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1637.23
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					757.67
		Всего по позиции							45 523.29		6373.26
22	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.14	1	0.14					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Колп=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			7.01316					2424.52
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	7.01316			345.71	1	2424.52
		2 ЭМ									18.04
		3 ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.02975					11.15
	91.06.06-046	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0035	30.61	1.63	49.89		0.17
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0035			337.21	1	1.18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.02625			680.62		17.87
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.02625			379.72	1	9.97
		4 М									721.43
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	Т	0.051	1	0.00714	52790.33	1.67	88159.86		629.46
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.1176	531.44	1.41	749.33		88.12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.0434	56.11	1.58	88.65		3.85
		Итого прямые затраты									3175.14
22.1	14.3.02.01-0362 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	Т	0.0042	1	0.0042	87665.56	1.85	162181.29		681.16
22.2	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2.8	1	2.8	68.29	1.88	128.39		359.49
		ФОТ									2435.67
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					2192.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)		%	49	0.85	41.65					1014.46
	Всего по позиции								53 016.79		7422.35
23	ГЭСНр-62-03-005-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб; стальных за 1 раз (диам трубы 20 мм) Объем: 3 * 0,13	100 м2	0.0039	1	0.0039					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0.23088					73.93
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	59.2	1	0.23088			320.21	1	73.93
	2 ЭМ										0.03
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.000039					0.01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.000039			680.62		0.03
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.000039			379.72	1	0.01
	4М										1.13
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0039	1	0.000015	60697.21	1.21	73443.62		1.1
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.00039	56.11	1.58	88.65		0.03
		Итого прямые затраты									75.1
23.1	14.4.02.04-0162 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0.06045	1	0.06045	77.22	1.84	142.08		8.59
	812/пр_2020_прил_Т_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					73.94
	774/пр_2020_прил_Т_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					66.55
		ФОТ									34.01
	Всего по позиции								47 243.59		184.25
24	ГЭСНр-65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (для облицовки плиткой - батарея 6 ребер)	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1.1					342.88
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110	1	1.1			311.71	1	342.88
	2 ЭМ										1.36
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.0224					7.55
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.24	1	0.0224	37.32	1.63	60.83		1.36
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	2.24	1	0.0224			337.21	1	7.55
	4М										0
		Итого прямые затраты									351.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	812/пр_2020_прил_т_п_99_т_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					350.43
	774/пр_2020_прил_т_п_99_т_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					154.19
		Всего по позиции							81 085.00		810.85
25	ГЭСН-18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 (ранее демонтированного)	100 шт	0.01	1	0.01					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Колп=1.15; Ком=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.68977					238.46
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59.98	1.15	0.68977			345.71	1	238.46
		2 ЭМ									9.4
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00975					4.13
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.32	1.25	0.004			1720.87		6.88
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.32	1.25	0.004			510.07	1	2.04
	91.06.06-048	Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м	маш.-ч	0.18	1.25	0.00225	37.32	1.63	60.83		0.14
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.18	1.25	0.00225			337.21	1	0.76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.28	1.25	0.0035			680.62		2.38
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.28	1.25	0.0035			379.72	1	1.33
		4 М									0.48
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.048	1	0.04048			8.21		0.33
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0.1847	1	0.001847	64.96	1.24	80.55		0.15
		Итого прямые затраты									252.47
		ФОТ									242.59
	812/пр_2020_прил_т_п_16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					264.18
	774/пр_2020_прил_т_п_16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					148.47
		Всего по позиции							66 512.00		665.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Группа 2 "Почемучки" - туалет

26	ГЭСН-10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах Кзм=0,8; Кзм=0,8; Кзм=0,8; Кзм=0,8; Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов; сборных деревянных конструкций	100 м2	0.0625	1	0.0625					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1,15; Кзм=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	574/пр_2022_п.83_т.2_ст.р.2_стб.3	Кзм=0,8; Кзм=0,8; Кзм=0,8; Кзм=0,8; Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов; сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			5.11175					1767.18
	1-100-32	Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	88.9	0.92	5.11175			345.71	1	1767.18
	2	ЭМ									148.89
	3	ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.21875					83.06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.5	1	0.21875			680.62		148.89
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	3.5	1	0.21875			379.72	1	83.06
	4	М									0
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.0684			55898.18	1.36	76021.52		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.1748					8.21		0
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0.0008			76110.2	1.22	92854.44		0
		Итого прямые затраты									1989.13
		ФОТ									1850.24
	812/пр_2020_прил_т.п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					1988.26
	774/пр_2020_прил_т.п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					1017.63
		Всего по позиции							80 240.32		5015.02
27	ГЭСНр-63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (высота 1,2м)	100 м2	0.11	1	0.11					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			8.173					2547.61
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	1	8.173			311.71	1	2547.61
	2	ЭМ									37.38
	3	ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.0385					12.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	1	0.0385	37.32	1.63	60.83		2.34
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1	0.0385			337.21	1	12.98
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	1.64	1	0.1804	115.43	1.63	188.15		33.94
	91.21.10-002	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3.28	1	0.3608	2.11	1.44	3.04		1.1
	4М										0
		Итого прямые затраты									2597.97
27.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.4851	1	0.4851					2560.59
		ФОТ									2304.53
	812/пр_2020_прил_т_п_97_гр.3	НР (097 Стеклольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1	90					1152.27
	774/пр_2020_прил_т_п_97_гр.3	СП (097 Стеклольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1	45					6054.77
		Всего по позиции							55 043.36		
28	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.11	1	0.11					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козал=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.588225					223.36
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.588225			379.72	1	223.36
	2ЗМ										1.02
	3ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0.00275					0.98
	91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.001375	37.32	1.63	60.83		0.08
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001375			337.21	1	0.46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.001375			680.62		0.94
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001375			379.72	1	0.52
	4М										0.98
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.011	56.11	1.58	88.65		0.98
		Итого прямые затраты									226.34
28.1	14.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.133	1	1.133	68.29	1.88	128.39		145.47
		ФОТ									224.34
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					201.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					93.44
		Всего по позиции							6 065.09		667.16
29	ГЭСН-15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементными растворами по камню и бетону: простая стен	100 м2	0.11	1	0.11					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козл=1.15; Кам=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8.2225					2947.44
	1-100-35	Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	65	1.15	8.2225			358.46	1	2947.44
		2 ЭМ									16.37
		3 ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0.7315					246.67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.25	0.08525	37.32	1.63	60.83		5.19
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.62	1.25	0.08525			337.21	1	28.75
	91.07.87-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.64625	10.81	1.6	17.3		11.18
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.64625			337.21	1	217.92
		4 М									143.72
	03.1.01.01-0002	Тип строительный Г-3	Т	0.006	1	0.00066	4338.27	1.39	6030.2		3.98
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2.77	1	0.3047	353.61	1.29	456.16		138.99
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	Т	0.00007	1	0.000008	76630.4	1.22	93489.09		0.75
		Итого прямые затраты									3354.2
29.1	04.3.01.09-0015 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.1661	1	0.1661	3948.62	1.7	6712.65		1114.97
		ФОТ									3194.11
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					2874.7
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1330.35
		Всего по позиции							78 856.55		8674.22
30	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.11	1	0.11					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козл=1.15; Кам=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.588225					223.36
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.588225			379.72	1	223.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2ЭМ										
	3 ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0.00275					1.02
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.001375	37.32	1.63	60.83		0.98
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001375			337.21	1	0.46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.001375			680.62		0.94
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001375			379.72	1	0.52
	4М										0.98
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.011	56.11	1.58	88.65		0.98
		Итого прямые затраты									226.34
30.1	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФТИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.133	1	1.133	68.29	1.88	128.39		145.47
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	ФОТ									224.34
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					201.91
		СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					93.44
		Всего по позиции							6 065.09		667.16
31	ГЭСН-15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (на высоту 1,2 м)	100 м2	0.11	1	0.11					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козал=1,15; Кэм=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14.58039					5288.45
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115.26	1.15	14.58039			362.71	1	5288.45
	2ЭМ										21.58
	3 ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0.228875					77.6
	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.25	0.011			1689.67		18.59
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.08	1.25	0.011			436.39	1	4.8
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.27	1.25	0.037125	37.32	1.63	60.83		2.26
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.27	1.25	0.037125			337.21	1	12.52
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.3	1.25	0.17875	2.31	1.76	4.07		0.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3.0	чел.-ч	1.3	1.25	0.17875			337.21	1	60.28
	4М										5.21
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.085	1	0.00895			35.06		0.33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.055	56.11	1.58	88.65		4.88
		Итого прямые затраты									5392.84
31.1	14.1.06.02-0011 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Кв_ров	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.04125	1	0.04125	36038.35	1.24	44687.55		1843.36
31.2	06.2.01.02-0042 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Кв_ров	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, глянцевая, цветная, толщина 8 мм	м2	11	1	11	572.27	1.14	652.39		7176.29
31.3	04.3.02.09-0102 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Кв_ров	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.0055	1	0.0055	37800.3	2.01	75978.6		417.88
		ФОТ									5366.05
	812/пр_2020_прил_т_п_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					4829.45
	774/пр_2020_прил_т_п_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					2234.96
		Всего по позиции							199 043.45		21894.78
32	ГЭСНр-62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.196	1	0.196					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5.0372					1555.84
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25.7	1	5.0372			308.87	1	1555.84
	2ЭМ										0
	3ОТм(ЗТм)		чел.-ч								0
	4М										0
		Итого прямые затраты									1555.84
		ФОТ									1555.84
	812/пр_2020_прил_т_п_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					1400.26
	774/пр_2020_прил_т_п_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					715.69
		Всего по позиции							18 733.62		3671.79
33	ГЭСН-15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (Однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0.196	1	0.196					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Колп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.323246					2489.47
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.49	1.15	7.323246			337.21	1	2489.47
		2ЗМ									12.11
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.22785					77.32
	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.0049			1689.67		8.28
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0049			436.39	1	2.14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.05145	37.32	1.63	60.83		3.13
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.05145			337.21	1	17.35
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7	1.25	0.1715	2.31	1.76	4.07		0.7
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7	1.25	0.1715			337.21	1	57.83
		4М									3.5
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.09996			35.06		3.5
		Итого прямые затраты									2562.4
33.1	04.3.02.05-0004 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0.1666	1	0.1666	12024.05	1.25	15030.06		2504.01
33.2	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3.92	1	3.92	68.29	1.88	128.39		503.29
		ФОТ									2546.79
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					2292.11
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1060.74
		Всего по позиции							45 523.21		8922.55
34	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.196	1	0.196					
	421/пр_2020_п.68_пп.6	Козл=1,15; Кзм=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники сметной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9.818424					3394.33
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	9.818424			345.71	1	3394.33
		2ЗМ									25.25
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.04165					15.6
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0049	30.61	1.63	49.89		0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0049			337,21		1,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,03675			680,62		25,01
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,15	1,25	0,03675			379,72		13,95
	4М										1010,01
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051	1	0,009996	52790,33	1,67	88159,85		881,25
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	1	0,16464	531,44	1,41	749,33		123,37
	01.7.20.08-0051	Веgetь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31	1	0,06076	56,11	1,58	88,65		5,39
		Итого прямые затраты									4445,19
34.1	14.3.02.01-0362 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00588	1	0,00588	87665,56	1,85	162181,29		953,63
34.2	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,92	1	3,92	68,29	1,88	128,39		503,29
		ФОТ									3409,93
	812/пр_2020_прил_Т_п_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0,9	90					3068,94
	774/пр_2020_прил_Т_п_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					1420,24
		Всего по позиции							53 016,79		10391,29
35	ГЭСНр-62-01-017-09	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% Объем: 3.32 * 2.19	100 м2	0,072708	1	0,072708					
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	38,4	1	2,791987			341,46	1	953,35
	2ЭМ										3,41
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,011633					4,11
	91.06.06-048	Подъемники одноментовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	1	0,007271	37,32	1,63	60,83		0,44
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,1	1	0,007271			337,21	1	2,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1	0,004362			680,62		2,97
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06	1	0,004362			379,72	1	1,66
	4М										847,7
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	4,02	1	0,292286	93,01	1,4	130,21		38,06
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0076	1	0,000553	25237,94	1,67	42147,36		23,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.037081			35.06		1.3
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5.1	1	0.370811	18.59	1.41	26.21		9.72
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	1	0.001854	3616.92	1.41	5099.86		9.46
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2.64	1	0.191949	2507.62	1.41	3535.74		678.68
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	1	0.116333	531.44	1.41	749.33		87.17
		Итого прямые затраты									1808.57
35.1	14.3.02.01-0391 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 Объем: 0.005182 * 1000	кг	5.162	1	5.162	76.86	1.85	142.19		733.98
		ФОТ									957.46
	812/пр_2020_прил_т_п_п_96_гр_3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					861.71
	774/пр_2020_прил_т_п_п_96_гр_3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					440.43
		Всего по позиции							52 878.50		3844.69
36	ГЭСН-15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем: 3.32 * 2.19	100 м2	0.072708	1	0.072708					
	421/пр_2020_п_58_пп_6	Козырек=1,15; Кам=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.474929					180.34
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5.68	1.15	0.474929			379.72	1	180.34
		2ЭМ									0.68
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.001818					0.66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.000909	37.32	1.63	60.83		0.06
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.000909			337.21	1	0.31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.000909			680.62		0.62
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.000909			379.72	1	0.35
		4М									0.64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.007271	56.11	1.58	88.65		0.64
		Итого прямые затраты									182.32
36.1	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокое проникновения, быстросохнущая, ларолпроицающая Объем: 0.000749 * 1000	кг	0.749	1	0.749	68.29	1.88	128.39		96.16
		ФОТ									181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2ЭМ										0
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч								0
	4М										34412.36
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	20.312	1	1.2695			8.21		10.42
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	6.25	2490.64	2.21	5504.31		34401.94
		Итого прямые затраты									35883.5
38.1	09.3.04.03-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-6.25	1	-6.25	2490.64	2.21	5504.31		-34401.94
38.2	ТЦ_00.00.00.00_000000 0000000_23.04.2026_01	Перегородка сантехническая ЛДСП 16 мм, обрамление - алюминиевый профиль (Цена 5600/1,22*1,02)	м2	6.25	1	6.25			4681.97		29262.31
		ФОТ									1471.14
	812/пр_2020_прил_Т_п_30_пр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1429.95
	774/пр_2020_прил_Т_п_10_пр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					687.76
		Всего по позиции							525 785.28		32861.58

Группа №7

Разделка

39	ГЭСНр-62-01-017-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.17	1	0.17					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5.7426					1960.87
	1-100-31	Средний разряд работы 3.1	чел.-ч	33.78	1	5.7426			341.46	1	1960.87
	2ЭМ										7.97
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч			0.0272					9.6
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	1	0.017	37.32	1.63	60.83		1.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.1	1	0.017			337.21	1	5.73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1	0.0102			680.62		6.94
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.06	1	0.0102			379.72	1	3.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4М										1981.97
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0.004 кг/м2	кг	4.02	1	0.6834	93.01	1.4	130.21		88.99
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0076	1	0.001292	25237.94	1.67	42147.36		54.45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.0867			35.06		3.04
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5.1	1	0.867	18.59	1.41	26.21		22.72
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	1	0.004335	3616.92	1.41	5099.86		22.11
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2.64	1	0.4488	2507.62	1.41	3535.74		1586.84
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	1	0.272	531.44	1.41	749.33		203.82
		Итого прямые затраты									3960.41
39.1	14.3.02.01-0362 1кв_2026_ФТИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.01207	1	0.01207	87665.56	1.85	162181.29		1957.53
	812/пр_2020_прил_т_п_96_гр.3	ФОТ	%	90	1	90					1970.47
	774/пр_2020_прил_т_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					1773.42
		Всего по позиции							50 575.18		8597.78
40	ГЭСН-15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0.17	1	0.17					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Колп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.11044					421.66
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5.68	1.15	1.11044			379.72	1	421.66
	2ЭМ		чел.-ч								1.58
	3ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.00425					1.53
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.002125	37.32	1.63	60.83		0.13
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.002125			337.21	1	0.72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.002125			680.62		1.45
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.002125			379.72	1	0.81
	4М										1.51
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.017	56.11	1.58	88.65		1.51
		Итого прямые затраты									426.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.1	14.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров перепрофилиемая	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая	кг	1.751	1	1.751	68.29	1.88	128.39		224.81
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр_3	ФОТ									423.19
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр_3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					380.87
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр_3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					176.26
		Всего по позиции					7 107.18				1208.22
41	ГЭСН-15-04-027-06	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0.17	1	0.17					
	421/пр_2020_п_58_пп_б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.9325					1101.07
	1-100-39	Средний разряд работы 3.9	чел.-ч	15	1.15	2.9325			375.47	1	1101.07
	2	ЭМ	чел.-ч								5.92
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.010625					3.95
	81.06.06-048	Подъемники одноначальные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.002125	37.32	1.63	60.83		0.13
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.002125			337.21	1	0.72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.0085			680.62		5.79
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.0085			379.72	1	3.23
	4	М									285.39
	14.5.11.01-0003	Шпателька масляно-клеевая	т	0.032	1	0.00544	24995.33	1.67	41742.2		227.08
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.44	1	0.0748	531.44	1.41	749.33		56.05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.15	1	0.0255	56.11	1.58	88.65		2.26
		Итого прямые затраты									1396.33
		ФОТ									1105.02
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр_3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					994.52
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр_3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					460.24
		Всего по позиции					16 771.12				2851.09
42	ГЭСНр-67-01-008-02	Смена светильников: с люминесцентными лампами (демонтаж/монтаж существующих)	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.532					2480.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	163.3	1	6.532			379.72	1	2480.33
		2ЭМ									0.19
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0032					1.08
	91.06.06-048	Подъемники одноначетные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	1	0.0032	37.32	1.63	60.83		0.19
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.08	1	0.0032			337.21	1	1.08
		4М									0
		Итого прямые затраты									2481.6
		ФОТ									2481.41
	812/пр_2020_прил._Т_п_10Т_гр.3	НР (101 Электромонтажные работы)	%	91	1	91					2256.08
	774/пр_2020_прил._Т_п_10Т_гр.3	СП (101 Электромонтажные работы)	%	48	1	48					1191.08
		Всего по позиции							148 269.00		5930.76
43	ГЭСНм-10-08-002-02	Извешатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиолокационный, световой в нормальном исполнении К=2% от выполнения К=2% от	шт	2	1	2					
		материальные ресурсы Козп=0,6; Кзм=0,6; Кзмт=0,6; Кмат=0 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) Кресс=0,6 Кдплм=2									
	421/пр_2020_п.75_п.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
	571/пр_2022_п.84_т.3_ст.р.2_стб.3	Козп=0,6; Кзм=0,6; Кзмт=0,6; Кмат=0 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки и тому подобное) хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.016					765.52
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	1.68	0.6	2.016			379.72	1	765.52
		2ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4М									0
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.00001			4338.27	1.39	6030.2		0
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бесурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.01			899.56	1.61	1448.29		0
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0005			284.15	1.58	448.96		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0832					8.21		0
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.025			978.09	1.22	1193.27		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									765.52
43.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	15.31
		ФОТ									765.52
	812/пр_2020_прил_т_п_а 51_т_гр_3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					688.97
	774/пр_2020_прил_т_п_а 51_т_гр_3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					352.14
		Всего по позиции							910.97		1821.94
44	ГЭСНм-10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиозотопный, световой в нормальном исполнении К=2%, от ОТ. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (ранее демонтированный) Кдопм=2	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.75_п.а	К=2% от ОТ. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	3.36		3.36					1275.86
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.68	1	3.36			379.72	1	1275.86
	2 ЭМ		чел.-ч								0
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч								0
	4 М										90.57
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.00001	1	0.00002	4338.27	1.39	6030.2		0.12
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.01	1	0.02	899.56	1.61	1448.29		28.97
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0005	1	0.001	284.15	1.58	448.96		0.45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0832	1	0.1664			8.21		1.37
	01.7.15.07-0012	Дробели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.025	1	0.05	978.09	1.22	1193.27		59.86
		Итого прямые затраты									1366.43
44.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					25.52
		ФОТ									1275.86
	812/пр_2020_прил_т_п_а 51_т_гр_3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					1148.27
	774/пр_2020_прил_т_п_а 51_т_гр_3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					586.9
		Всего по позиции							1 563.56		3127.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Туалет											
45	ГЭСН-10-04-014-03	Устройство сантехнических перегородок: (детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.0696	1	0.0696					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козл=1,15; Кам=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч	4.570284							1638.26
	1-100-35	Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	57.1	1.15	4.570284			358.46	1	1638.26
	2	ЭМ									0
	3	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч								0
	4	М									38321.61
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	20.312	1	1.413715			8.21		11.61
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	6.96	2490.64	2.21	5504.31		38310
		Итого прямые затраты									39959.87
45.1	09.3.04.03-0001 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-6.96	1	-6.96	2490.64	2.21	5504.31		-38310
45.2	ТЦ_11.2.14.09_43_43453 52804_23.04.2026_01	Перегородка сантехническая ЛДСП 16 мм, обрамление - алюминиевый профиль (Цена 5600/1,22*1,02)	м2	6.96	1	6.96			4881.97		32586.51
		ФОТ									1638.26
	812/пр_2020_прил_т_п_10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1592.39
	774/пр_2020_прил_т_п_10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					765.89
		Всего по позиции							525 785.34		36594.66

Группа №9

Туалет											
46	ГЭСНр-63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0.187	1	0.187					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч	13.8941		13.8941					4330.93
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	1	13.8941			311.71	1	4330.93
	2	ЭМ									63.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ОТМ(ЗТМ)				0.06545					22.07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0.35	1	0.06545	37.32	1.63	60.83		3.98
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1	0.06545			337.21	1	22.07
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.64	1	0.30868	115.43	1.63	188.15		57.7
	91.21.10-002	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3.28	1	0.61336	2.11	1.44	3.04		1.86
	4М										0
		Итого прямые затраты									4416.54
46.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.82467	1	0.82467					
		ФОТ									4353
	812/пр_2020_прил_т_п_97_пр.3	НР (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1	90					3917.7
	774/пр_2020_прил_т_п_97_пр.3	СП (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1	45					1958.85
		Всего по позиции							55 043.26		10293.09
47	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.15	1	0.15					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козл=1,15; Кзм=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0.802125					304.58
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.802125			379.72	1	304.58
	2ЭМ										1.39
	3 ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0.00375					1.34
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.001875	37.32	1.63	60.83		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001875			337.21	1	0.63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.001875			680.62		1.28
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001875			379.72	1	0.71
	4М										1.33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.015	56.11	1.58	88.65		1.33
		Итого прямые затраты									308.64
47.1	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки Ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.545	1	1.545	68.29	1.88	128.39		198.36
		ФОТ									305.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_пр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					275.33
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_пр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					127.42
		Всего по позиции							6 065.00		909.75
48	ГЭСН-15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0.15	1	0.15					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11.2125					4019.23
	1-100-35	Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	65	1.15	11.2125			358.46	1	4019.23
	2	ЭМ									22.32
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.9975					336.37
	91.06.06-048	Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.25	0.11625	37.32	1.63	60.83		7.07
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.62	1.25	0.11625			337.21	1	39.2
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.86125	10.81	1.6	17.3		15.25
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.86125			337.21	1	297.17
	4	М									195.99
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.0009	4338.27	1.39	6030.2		5.43
	08.1.02.17-0101	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2.77	1	0.4155	353.91	1.29	456.16		189.53
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00007	1	0.000011	76630.4	1.22	93489.09		1.03
		Итого прямые затраты									4573.91
48.1	04.3.01.09-0015 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.2265	1	0.2265	3948.62	1.7	6712.65		1520.42
		ФОТ									4355.6
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_пр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					3920.04
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_пр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1814.11
		Всего по позиции							78 856.53		11828.48
49	ГЭСН-15-04-006-03	Покрываемые поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.15	1	0.15					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.802125					304.58
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.802125			379.72	1	304.58
		2ЭМ									1.39
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00375					1.34
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.001875	37.32	1.63	60.83		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001875			337.21	1	0.63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.001875			680.62		1.28
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.001875			379.72	1	0.71
		4М									1.33
	01.7.20.08-0051	Веgetь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.015	56.11	1.58	88.65		1.33
		Итого прямые затраты									308.64
49.1	14.4.01.02.0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Хи	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.545	1	1.545	68.29	1.88	128.39		188.36
	812/пр_2020_прил_15_пр.3	ФОТ	%	100	0.9	90					305.92
	774/пр_2020_прил_15_пр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					275.33
		СП (015 Отделочные работы)	%								127.42
		Всего по позиции							6 065.00		909.75
50	ГЭСН-15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (на высоту 1,2 м)	100 м2	0.15	1	0.15					
	421/пр_2020_л.58_пп.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19.88235					7211.53
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115.26	1.15	19.88235			362.71	1	7211.53
		2ЭМ									29.42
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.309375					105.81
	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.25	0.015	1689.67				25.35
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.08	1.25	0.015			436.39	1	6.55
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.27	1.25	0.050825	37.32	1.63	60.83		3.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.27	1.25	0.050625			337.21		17.07
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.3	1.25	0.24375	2.31	1.76	4.07		0.99
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.3	1.25	0.24375			337.21		82.19
	4М										7.1
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.085	1	0.01275			35.06		0.45
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.075	56.11	1.58	88.65		6.65
		Итого прямые затраты									7353.86
50.1	14.1.06.02-0011 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.05625	1	0.05625	36038.35	1.24	44687.55		2513.67
50.2	06.2.01.02-0042 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	15	1	15	572.27	1.14	652.39		9785.85
50.3	04.3.02.09-0102 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.0075	1	0.0075	37800.3	2.01	75978.6		569.84
		ФОТ									7317.34
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					6685.61
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					3047.67
		Всего по позиции							199 043.33		28856.5
51	ГЭСНр-62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перловиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.3	1	0.3					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.71					2381.39
	1-100-20	Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	25.7	1	7.71			308.87	1	2381.39
	2ЭМ										0
	3ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								0
	4М										0
		Итого прямые затраты									2381.39
		ФОТ									2381.39
	812/пр_2020_прил_т_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					2143.25
	774/пр_2020_прил_т_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					1095.44
		Всего по позиции							18 733.60		5620.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ГЭСН-15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0.3	1	0.3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11.20905					3779.8
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	32.49	1.15	11.20905			337.21	1	3779.8
	2	ЗМ									18.53
	3	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0.34875					118.35
	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.0075			1689.67		12.67
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0075			436.39	1	3.27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.07875	37.32	1.63	60.83		4.79
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.07875			337.21	1	26.56
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7	1.25	0.2625	2.31	1.76	4.07		1.07
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7	1.25	0.2625			337.21	1	88.52
	4	М									5.36
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.153			35.06		5.36
		Итого прямые затраты									3922.04
52.1	04.3.02.05-0004 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0.255	1	0.255	12024.05	1.25	15030.06		3632.67
52.2	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6	1	6	68.29	1.88	128.39		770.34
		ФОТ									3898.15
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					3508.34
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1623.58
		Всего по позиции							45 523.23		13656.97
53	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.3	1	0.3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15.0282					5195.4
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	15.0282			345.71	1	5195.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2ЭМ									38.65
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0.06375							23.89
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0075	30.61	1.63	49.89		0.37
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0075			337.21	1	2.53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.05625			680.62		38.28
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.05625			379.72	1	21.36
		4М									1545.92
	14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.0153	52790.33	1.67	88159.85		1348.85
	01.7.17.11-0011	Шурика шифровая/двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.252	531.44	1.41	749.33		188.83
	01.7.20.08-0051	Вегошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.093	56.11	1.58	88.65		8.24
		Итого прямые затраты									6803.86
53.1	14.3.02.01-0362 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.009	1	0.009	87665.56	1.85	162181.29		1459.63
53.2	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, перепропицедемая	кг	6	1	6	68.29	1.88	128.39		770.34
		ФОТ									5219.29
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					4697.36
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					2173.83
		Всего по позиции							53 016.73		15905.02
54	ГЭСН-46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0.2	1	0.2					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.54					552.03
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	7.7	1	1.54			358.46	1	552.03
		2ЭМ									87.79
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч								0
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.26	1	0.452	115.43	1.63	188.15		85.04
	91.21.10-002	Мололки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	4.52	1	0.904	2.11	1.44	3.04		2.75
		4М									0
		Итого прямые затраты									639.82
54.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.476	1	0.476					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,1	1,25	0,003125			510,07		1,59
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,005625			1720,87		9,68
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,18	1,25	0,005625			510,07	1	2,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,005625			680,62		3,83
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,18	1,25	0,005625			379,72	1	2,14
	4 М										18,5
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,786	1	0,01965			35,06		0,69
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0336	1	0,00084			8,21		0,01
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266	1	0,000067	145801,49	1,12	163297,67		10,94
	01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0,12	1	0,003	2628,13	0,87	2286,47		6,86
		Итого прямые затраты									637,87
56.1	24.3.05.18-0102 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Тройник полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	111,78	1,12	125,19		125,19
56.2	24.3.05.08-0204 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Отвод 87° полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	шт	2	1	2	88,67	1,12	99,31		198,62
56.3	24.3.02.02-1046 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Труба полипропиленовая расштубная для систем водоснабжения, размеры 110х2,7 мм, длина 3,0 м	шт	2,495	1	2,495	502,12	1,12	562,37		1403,11
		ФОТ									602,43
	812/пр_2020_прил_т_п_16_гр_3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние водопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0,9	108,9					656,05
	774/пр_2020_прил_т_п_16_гр_3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0,85	61,2					368,69
		Всего по позиции							135 581,20		3389,53
57	ГЭСНр-62-03-005-03	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	100 м2	0,02	1	0,02					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,81					259,37
	1-100-24	Средний разряд работы 2.4	чел.-ч	40,5	1	0,81			320,21	1	259,37
	2ЭМ										0,14
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0002					0,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1	0,0002			680,62		0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0002			379.72	1	0.08
	4М										5.91
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0.0039	1	0.000078	60697.21	1.21	73443.62		5.73
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.002	56.11	1.58	88.65		0.18
		Итого прямые затраты									265.5
57.1	14.4.02.04-0114 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки Ров	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0.31	1	0.31	55.64	1.84	102.38		31.74
		ФОТ									259.45
	812/пр_2020_прил_т_п_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					233.51
	774/пр_2020_прил_т_п_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					119.35
		Всего по позиции							32 505.00		650.1
58	ГЭСН-15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.01	1	0.01					
	421/пр_2020_п.59_пп.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	64.6	1.15	0.7429			349.96	1	259.99
	2ЭМ										0.27
	3ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.0005					0.18
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.000125	37.32	1.63	60.83		0.01
	4-100-050	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.000125			337.21	1	0.04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.000375			680.62		0.26
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.000375			379.72	1	0.14
	4М										4.63
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	1	0.027	133.31	1.21	161.31		4.36
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.3	1	0.003	56.11	1.58	88.65		0.27
		Итого прямые затраты									265.07
58.1	14.4.02.04-0114 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки Ров	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0.246	1	0.246	55.64	1.84	102.38		25.19
		ФОТ									260.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					234.15
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					108.36
		Всего по позиции							63 277.00		632.77
59	ГЭСНр-62-03-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз Объем: 0,24 * 6	100 м2	0,0144	1	0,0144					
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			0,69264					239,45
	2ЭМ		чел.-ч	48,1	1	0,69264			345,71	1	239,45
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,000144					0,1
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1	0,000144			680,62		0,1
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1	0,000144			379,72	1	0,05
	4М										3,95
	14.5.05.01-01012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0036	1	0,000052	60697,21	1,21	73443,62		3,82
	01.7.20.08-0051	Вегошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	1	0,00144	56,11	1,58	88,65		0,13
		Итого прямые затраты									243,55
59.1	14.4.02.04-0162 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,2232	1	0,2232	77,22	1,84	142,08		31,71
	812/пр_2020_прил_Т_п_96_гр.3	ФОТ									239,5
	774/пр_2020_прил_Т_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					215,55
		СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					110,17
		Всего по позиции							41 734,72		600,98
60	ГЭСН-15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (места выбоин после демонтажа старых унитазов)	100 м2	0,005	1	0,005					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Квал=1.15; Ком=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	0,021218			362,71	1	7,7
	2ЭМ		чел.-ч								0,28
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,000313					0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.000063	30.61	1.63	49.89		0
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3.0	чел.-ч	0.01	1.25	0.000063			337.21	1	0.02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.00025			680.62		0.17
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4.0	чел.-ч	0.04	1.25	0.00025			379.72	1	0.09
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2.82	1.25	0.017625	4.52	1.42	6.42		0.11
		4М									0.44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	1	0.00005			35.06		0
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1	1	0.005	56.11	1.58	88.65		0.44
		Итого прямые затраты									8.53
60.1	14.4.01.02.0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.069	1	0.069	66.29	1.88	128.39		8.86
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	ФОТ	%	100	0.9	90					7.81
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					7.03
		Всего по позиции							5 534.00		27.67
61	ГЭСН-11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.005	1	0.005					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1-100-22	Средний разряд работы 2.2	чел.-ч	35.6	1.15	0.2047			314.54	1	64.39
	2ЭМ										1.17
	3ОТм(3Тм)		чел.-ч			0.007938					2.68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	1.25	0.007938	37.32	1.63	60.83		0.48
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3.0	чел.-ч	1.27	1.25	0.007938			337.21	1	2.68
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7.82	1.25	0.048875	8.54	1.66	14.18		0.69
		4М									0.61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1	0.0175			35.06		0.61
		Итого прямые затраты									68.85
61.1	04.3.01.09-0014 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.0102	1	0.0102	3778.62	1.7	6423.65		65.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										67.07
	812/пр_2020_прил_Т_п_1Т_гр.3	НР (011 Польш)	%	112	0.9	100.8					67.61
	774/пр_2020_прил_Т_п_1Т_гр.3	СП (011 Польш)	%	65	0.85	55.25					37.06
	Всего по позиции										
62	ГЭСН-11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 5 см) Объем: 0.5 * 6	100 м2	0.03	1	0.03					239.04
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козл=1.15; Кам=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	10Т(3Т)	чел.-ч			0.01518					4.77
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0.44	1.15	0.01518			314.54	1	4.77
	2	ЭМ									1.54
	3	ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.007875					2.66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.007875	37.32	1.63	60.83		0.48
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.007875			337.21	1	2.66
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	1.25	0.075	8.54	1.66	14.18		1.06
	4	М									0
	Итого прямые затраты										
62.1	04.3.01.09-0014 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Кл М100 ров	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.0153	1	0.0153	3778.62	1.7	6423.65		98.28
	ФОТ										7.43
	812/пр_2020_прил_Т_п_1Т_гр.3	НР (011 Польш)	%	112	0.9	100.8					7.49
	774/пр_2020_прил_Т_п_1Т_гр.3	СП (011 Польш)	%	65	0.85	55.25					4.11
	Всего по позиции										
									3 961.67		118.85

Группа №3

63	ГЭСН-10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах Кзт=0,8; Кзм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций	100 м2	0.0868	1	0.0868					
----	-------------------	--	--------	--------	---	--------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.2	ТЦ_00.0.00.00_00.00000 0000000_23.04.2026_01	Перегородка сантехническая ЛДСП 16 мм, обрамление - алюминиевый профиль (Цена 5600/л, 22*1,02)	M2	7.28	1	7.28			4681.97		34084.74
		ФОТ									1713.59
	812/пр_2020_прил_Т_п_10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1665.61
	774/пр_2020_прил_Т_п_10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					801.1
		Всего по позиции							525 785.44		38277.18

Группа №5 - Буфет

65	ГЭСНр-63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0.075	1	0.075					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5.5725					1737
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	1	5.5725			311.71	1	1737
	2ЭМ		чел.-ч			0.02625					25.49
	3 ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0.02625					8.85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	1	0.02625	37.32	1.63	60.83		1.6
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1	0.02625			337.21	1	8.85
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.64	1	0.123	115.43	1.63	188.15		23.14
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3.28	1	0.246	2.11	1.44	3.04		0.75
	4М										0
		Итого прямые затраты									1771.34
65.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.33075	1	0.33075					1745.85
		ФОТ									1571.27
	812/пр_2020_прил_Т_п_97_гр.3	НР (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1	90					785.63
	774/пр_2020_прил_Т_п_97_гр.3	СП (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1	45					4128.24
		Всего по позиции							55 043.20		
66	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.075	1	0.075					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козы=1.15; Кам=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0.401063					152.29
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.401063			379.72	1	152.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2ЭМ										
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.001876					0.7
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.000938	37.32	1.63	60.83		0.68
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.000938			337.21	1	0.32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.000938			680.62		0.64
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.000938			379.72	1	0.36
	4М										0.66
	01.7.20.08-0051	Веgetь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.0075	56.11	1.58	88.65		0.66
		Итого прямые затраты									154.33
66.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубоко проникающая, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.7725	1	0.7725	68.29	1.88	128.39		99.18
	ФОТ										152.97
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					137.67
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					63.71
		Всего по позиции							6 065.20		454.89
67	ГЭСН-15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0.075	1	0.075					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Копз=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новой строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5.60625					2009.62
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1.15	5.60625			358.46	1	2009.62
	2ЗМ										11.16
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.49875					168.18
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.25	0.058125	37.32	1.63	60.83		3.54
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.62	1.25	0.058125			337.21	1	19.6
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.440625	10.81	1.6	17.3		7.62
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.440625			337.21	1	148.58
	4М										97.95
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.00045	4338.27	1.39	6030.2		2.71
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2.77	1	0.20775	353.61	1.29	456.16		94.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	Т	0.00007	1	0.000005	76630.4	1.22	93489.09		0.47
		Итого прямые затраты									2286.91
67.1	04.3.01.09-0015 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор готовый кладочный, цементный, М3	М3	0.11325	1	0.11325	3948.62	1.7	6712.65		760.21
		ФОТ									2177.8
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1960.02
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					907.05
		Всего по позиции							78 655.87		5914.19
68	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.075	1	0.075					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козл=1.15; Кам=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.401063					152.29
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.401063			379.72	1	152.29
		2 ЭМ									0.7
		3 ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0.001876					0.68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.000938	37.32	1.63	60.83		0.06
		4-100-030 Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.000938			337.21	1	0.32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.000938			680.92		0.84
		4-100-040 Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.000938			379.72	1	0.36
		4 М									0.66
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.0075	56.11	1.56	88.65		0.66
		Итого прямые затраты									154.33
68.1	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.7725	1	0.7725	68.29	1.88	128.39		99.18
		ФОТ									152.97
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					137.67
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					63.71
		Всего по позиции							6 065.20		454.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ГЭСН-15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пиллястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (на высоту 1,2 м)	100 м2	0.075	1	0.075					
	421/пр_2020_п_58_п.б	Копл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9.941175					3605.76
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115.26	1.15	9.941175			362.71	1	3605.76
	2	ЭМ									14.71
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.154888					52.91
	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.25	0.0075			1689.67		12.67
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.08	1.25	0.0075			436.39	1	3.27
	91.06.06-048	Подъемники одноамчатые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.27	1.25	0.025313	37.32	1.63	60.83		1.54
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.27	1.25	0.025313			337.21	1	8.54
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.3	1.25	0.121875	2.31	1.76	4.07		0.5
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.3	1.25	0.121875			337.21	1	41.1
	4	М									3.54
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.086	1	0.006375			35.06		0.22
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.0375	56.11	1.58	88.65		3.32
		Итого прямые затраты									3676.92
69.1	14.1.06.02-0011 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.028125	1	0.028125	36038.35	1.24	44687.55		1256.84
69.2	06.2.01.02-0042 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	7.5	1	7.5	572.27	1.14	652.39		4892.93
69.3	04.3.02.09-0102 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.00375	1	0.00375	37800.3	2.01	75978.6		284.92
	812/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	ФОТ	%	100	0.9	90					3658.67
	774/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					3292.8
		СП (015 Отделочные работы)	%								1523.84
		Всего по позиции							199 043.33		14928.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ГЭСНр-62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.08	1	0.08					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч			2.056					635.04
	2ЭМ		чел.-ч	25.7	1	2.056			308.87	1	635.04
	3ОТм(3Тм)		чел.-ч								0
	4М										0
		Итого прямые затраты									635.04
		ФОТ									635.04
	812/нр_2020_прил_Т_п_96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					571.54
	774/нр_2020_прил_Т_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					292.12
		Всего по позиции							18 733.75		1498.7
71	ГЭСН-15-02-049-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расстворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/нр_2020_п.58_пп.6	Козл=1.15; Кам=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1ОТ(3Т)		чел.-ч			2.98908					1007.95
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.49	1.15	2.98908			337.21	1	1007.95
	2ЭМ										4.94
	3ОТм(3Тм)		чел.-ч			0.093					31.55
	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.002			1689.67		3.38
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002			436.39	1	0.87
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.021	37.32	1.63	60.83		1.28
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.021			337.21	1	7.08
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7	1.25	0.07	2.31	1.76	4.07		0.28
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7	1.25	0.07			337.21	1	23.6
	4М										1.43
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.0408			35.06		1.43
		Итого прямые затраты									1045.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774/пр_2020_прил_т_п_15_гр.3		СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					579.69
		Всего по позиции							53 016.75		4241.34
73	ГЭСНр-62-03-005-03	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз Объем: 3.14 * 0.11 * 3	100 м2	0.010362	1	0.010362					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.419661					134.38
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	40.5	1	0.419661			320.21	1	134.38
	2	ЭМ									0.07
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.000104					0.04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.000104			680.62		0.07
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.000104			379.72	1	0.04
	4	М									3.03
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густошерстных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0039	1	0.00004	60697.21	1.21	73443.62		2.94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.001036	56.11	1.58	88.66		0.09
		Итого прямые затраты									137.52
73.1	14.02.04-0114 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0.160611	1	0.160611	55.64	1.84	102.38		16.44
	812/пр_2020_прил_т_п_96_гр.3	ФОТ	%	90	1	90					134.42
	774/пр_2020_прил_т_п_96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					120.98
		Всего по позиции							32 500.48		336.77
74	ГЭСН-15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (трубы 2-холодная и горячая) Объем: 3.14 * 0.02 * 1.5 * 2	100 м2	0.001884	1	0.001884					
	421/пр_2020_п_58_пп.6	Колп=1.15; Кам=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.139962					48.98
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	64.6	1.15	0.139962			349.96	1	48.98
	2	ЭМ									0.05
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.000095					0.04
	91.06.06-048	Подъемники одноментовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.000024	37.32	1.63	60.83		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.000024			337.21	1	0.01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.000071			680.62		0.05
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.000071			379.72	1	0.03
		4М									0.87
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	1	0.005087	133.31	1.21	161.31		0.82
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.3	1	0.000565	56.11	1.58	88.65		0.05
		Итого прямые затраты									49.94
74.1	14.4.02.04-0162 1кв_2026_ФГИС_ЛЦС_Ки ров	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0.046346	1	0.046346	77.22	1.84	142.08		6.58
		ФОТ									49.02
	812/пр_2020_прил_Т_п_15_гр_3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					44.12
	774/пр_2020_прил_Т_п_15_гр_3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					20.42
		Всего по позиции							64 256.90		121.06
75	ГЭСНр-65-01-001-01	Разборка трубопроводов из вологазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0.104	1	0.104					
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28.03	1	2.91512			325.88	1	949.98
		2ЭМ									1.78
		3ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.0052					1.75
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	1	0.0052	37.32	1.63	60.83		0.32
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.05	1	0.0052			337.21	1	1.75
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.5	1	0.26	4.35	1.29	5.61		1.46
		4М									52.66
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.36	1	0.03744	340.41	1.84	626.35		23.45
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.29	1	0.23816	114.64	1.07	122.66		29.21
		Итого прямые затраты									1006.17
75.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.01976	1	0.01976					
		ФОТ									951.73
	812/пр_2020_прил_Т_п_99_Т_гр_3	НР (098.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					828.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил_Т_п_99_Т_пр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					418.76
		Всего по позиции							21 662.88		2252.94
76	ГЭСН-16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0.104	1	0.104					
	421/пр_2020_п_58_п.6	Козп=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	164	1.15	19.6144			379.72	1	7447.98
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			19.6144					7447.98
		2 ЗМ									150.75
		3 ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.0364					15.18
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.05	1.25	0.0065			1097.98		7.14
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.05	1.25	0.0065			510.07	1	3.32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.0039			1720.87		6.71
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.0039			510.07	1	1.99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2	1.25	0.026			680.62		17.7
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.2	1.25	0.026			379.72	1	9.87
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	11.43	1.25	1.4859	50.77	1.58	80.22		119.2
		4М									123.52
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0.0016	1	0.000166	59.41	1.54	91.49		0.02
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0.25	1	0.026	303.48	1.6	485.57		12.62
	01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический	кг	0.25	1	0.026	134.64	0.92	123.87		3.22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.47	1	0.04888			35.06		1.71
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0.1	1	0.0104	3671.85	1.45	5324.18		55.37
	01.7.15.07-0052	Дробель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0.00085	1	0.000088	471134.54	1.22	574784.14		50.58
		Итого прямые затраты									7737.43
76.1	23.8.03.02-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	1	1	1	31.73	1.34	42.52		42.52
76.2	24.3.05.07-0151 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт	5	1	5	4.62	1.12	5.17		25.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.3	24.3.02.05.0051 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RC1, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20x2,8 мм	М	9.3496	1	9.3496	119.17	1.12	133.47		1247.89
		ФОТ									7463.16
	812/пр_2020_прил_Т_п_16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					8127.38
	774/пр_2020_прил_Т_п_16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					4567.45
		Всего по позиции							209 120.38		21748.52

мусор

77	47-1 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	3.036	1	3.036			942.24	1	2860.64
		Всего по позиции							942.24		2860.64
78	02-15-1-01-0039 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, сборочным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 39 км	1т груза	3.036	1	3.036			327.59	1	994.56
		Всего по позиции							327.59		994.56

	Всего по смете										
	Всего прямые затраты										314826,24
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)										121852,61
	эксплуатация машин и механизмов										1171,15
	оплата труда машинистов (ОТм)										2334,24
	материальные ресурсы										185613,04
	перевозка										3855,20
	Всего ФОТ										124186,85
	Всего накладные расходы										114128,48
	Всего сметная прибыль										55313,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого СМР										484268,40
	Всего оборудование										0
	Сметная стоимость в текущих ценах										484268,40
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										96338,38
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										0
	затраты труда рабочих										350,60
	затраты труда машинистов										6,77
	Итого без НДС										484268,40
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ									22 %	106539,04
	ИТОГО										590807,44

Составил:

Проверил:

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ИТО
МОКРУШИНА Г.Р.

