

Ведомость объёмов работ

**Текущий ремонт помещения № III -11 (фундамент под оборудование и ремонт дверного блока) Лабораторного корпуса №2 ФГБУН
ФИЦ МГИ по адресу: г. Севастополь, ул. Капитанская, дом 2.**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1.						
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,009		0,9 / 100
2	2	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,87		
3	2.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	1		
4	3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,026		2,6 / 100
5	3.1	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400)	м3	2,652		
6	3.2	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,032175		1,287*0,025
7	4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0474		1,58*30/1000
8	4.1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,0474		
Мусор						
9	5	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6		(5*4)*0,3
10	6	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	14		(5*4)*0,7
11	7	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 135 км	т	20		(5*4)
12	8	Утилизация строительного мусора	т	20		
Сварочные работы - дверной блок						
13	9	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания. (Применительно - изготовление и монтаж дверного проёма из материалов заказчика)	т	0,025		

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]