

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации АО в. 3.8.2.1 Sorulight InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр  
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реquisiteзы приказа Минстроя России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;  
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;  
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реquisiteзы письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

Реquisiteзы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ г. 20\_\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ г. 20\_\_ г.

МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова

(наименование стройки)

МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3**

Частичный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 51» города Кирова (Отделка дверных откосов.)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а)

Ресурсно-индексным

методом

Основание

ведомость объемов

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

2 кв. 2026

Сметная стоимость

174180,28 руб.

в том числе:

строительных работ	174180,28	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих затрат	0	руб.

Средства на оплату труда рабочих	42177,42	руб.
Средства на оплату труда машинистов	62,64	руб.
Нормативные затраты труда рабочих	114	чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов	0	чел. час.

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
---	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	Чел.-ч	0,03	1	0,0162475			400,38	1	6,51
	4М										
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30	1	16,24746	65,33	1,54	100,61		2267,49
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепления, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9	1	4,8200798	68,29	1,89	129,07		1634,66
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182	1	0,0985679			8,04		622,13
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2	1	0,1083164	56,11	1,63	91,46		0,79
		<b>Итого прямые затраты</b>									9,91
2.1	11.2.11.01-Р102	Листы облицовочные Декоративные	М2	56,86611	1	56,86611					<b>36636,73</b>
		ФОТ									
	812/lpr_2020_прил_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0,9	90					34352,5
	774/lpr_2020_прил_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					30917,25
		<b>Всего по позиции</b>									14307,82
3	ТЦ_11.2.14.09.43.43453_33713_15.06.2026_01	Листы ДДСП, толщиной 10 мм, цвет Белый матовый Клз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	М2	54,1582	1	54,1582					<b>81861,8</b>
		Коэффициенты к ПЗ Клз=1/1,22									31695,86
		Коэффициенты к ПЗ Клз=1,02									
		<b>Всего по позиции</b>									
4	ГЭСН-10-01-060-01	Установка и крепление наличников Объем: (1,95 * 2 + 0,85 ) * 19 + (2,25 * 2 + 1,47 ) * 21	100 м	2,1562	1	2,1562					<b>585,25</b>
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			16,861484					5743,36
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч	7,82	1	16,861484					5743,36
		2ЭМ									5743,36
		3 ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,086248					49,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,04	1	0,086248					34,53
		4-100-040 Средний разряд машинистов 4,0	Чел.-ч	0,04	1	0,086248					49,71
		4М									34,53
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00071						131,29
		<b>Итого прямые затраты</b>									131,29
4.1	11.1.01.10-0041	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 75х12 мм	м	241,4944	1	241,4944	71,5	1,6	114,4		<b>5958,89</b>
		ФОТ									27626,96
											5777,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/лр_2020_лрп.т_л_10_лр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					5616.11
	774/лр_2020_лрп.т_л_10_лр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					2701.16
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 433.78</b>		<b>41903.12</b>

		<b>Всего по смете</b>									
		<b>Всего прямые затраты</b>									
		в том числе									104028,11
		оплата труда (ОТ)									42177,42
		эксплуатация машин и механизмов									66,45
		оплата труда машинистов (ОТм)									62,64
		материальные ресурсы									61721,60
		перевозка									0
		<b>Всего ФОТ</b>									42240,06
		<b>Всего накладные расходы</b>									38453,16
		<b>Всего сметная прибыль</b>									18106,01
		<b>Итого СМР</b>									160587,28
		<b>Всего оборудование</b>									0
		<b>Сметная стоимость в текущих ценах</b>									160587,28
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									31695,86
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									114,15
		затраты труда машинистов									0,17
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)									13593
		Итого без НДС								22 %	174180,28
		<b>ИТОГО</b>									174180,28

Составил:

Проверил:



**РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ**  
**ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ИТО**  
**Мокрушина Г.Р.**