



Директор
МБОУ СОШ № 59

Н.В. Булакова
2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 89/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/лр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 89/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/лр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Минстроя строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

43. Кировская область
Кировская область

Устройство покрытия стадиона МБОУ СОШ № 59, г. Киров, ул. Некрасова 57
(наименование стройки)

Устройство покрытия стадиона МБОУ СОШ № 59, г. Киров, ул. Некрасова 57
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство покрытия стадиона МБОУ СОШ № 59, г. Киров, ул. Некрасова 57
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость	580,91 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	580,91 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

10,44 тыс.руб.
3,42 тыс.руб.
29,88 чел.-ч.
7,07 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
Демонтажные работы											
1	ГЭСН01-01-022-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов: 1 Объем=(0,1432*1000*0,2) / 1000 2 ЭМ ОТМ(3Тм) 91.01.05-085 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м ³ 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 Итого прямые затраты	1000 м ³	0,02864	1	0,02864					
			чел.-ч			0,73032					1 054,60
			маш.-ч	25,5		0,73032	1 054,03	1,37	1 444,02		372,51
			чел.-ч	25,5		0,73032			510,07		1 054,60
											372,51
											1 427,11
		ФОТ	%	92		92					372,51
	Пр/612-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					342,71
	Пр/774-001.1 ОП Земляные работы, выполняемые механизированным способом										171,35
2	02-15-1-01-0010 Слит-Форма Кировская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км Объем=0,02864*1000*1,7 Всего по позиции	т	48,688	1	48,688			67 778,28		1 941,17
									185,37		9 025,29
3	ГЭСН01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) 2 ЭМ ОТМ(3Тм) 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 Итого прямые затраты	1000 м ²	0,1432	1	0,1432					
			чел.-ч			0,032936					42,09
			маш.-ч	0,23		0,032936	887,54	1,44	1 278,06		16,80
			чел.-ч	0,23		0,032936			510,07		42,09
											16,80
		ФОТ	%	92		92					58,89
	Пр/612-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					16,80
	Пр/774-001.1 ОП Земляные работы, выполняемые механизированным способом										15,46
											7,73
									573,18		82,08
Устройство основания											
4	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(0,1432*1000*0,1) / 100 1 ОТ(3Т) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЭМ ОТМ(3Тм)	100 м ³	0,1432	1	0,1432					
			чел.-ч			2,06208					654,44
			чел.-ч	14,4		2,06208			317,37		654,44
			чел.-ч								5 664,89
											954,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,77		0,253464	1 933,00	1,44	2 783,52		705,52
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,77		0,253464			510,07		129,28
	91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	4,29		0,614328			1 689,67		1 038,01
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	4,29		0,614328			436,39		268,09
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	7,08		1,013856	2 391,60	1,55	3 706,98		3 758,34
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7,08		1,013856			510,07		517,14
	91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м³		маш.-ч	0,74		0,105968			1 538,39		163,02
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,74		0,105968			379,72		40,24
	4 М										25,10
	01.7.03.01-0001 Вода		м³	5		0,716			35,06		25,10
	Итого прямые затраты										7 299,18
	ФОТ										1 609,19
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					2 365,51
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					2 156,31
	Всего по позиции										11 821,00
4.1	ФСЕЦ-02.3.01.02-1118 Сплит-форма Кировская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м³	15,762	1	15,762	566,20	1,54	870,41	82 548,88	13 710,70
	Объем=0,1432*1000*1,1										
5	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебня	100 м³	0,1432	1	0,1432					
	Объем=(0,1432*1000*0,1)/100										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			3,09312					981,66
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	21,6		3,09312			317,37		981,66
	2 ЗМ										8 696,68
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			2,94992					1 459,30
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	2,59		0,370888	887,54	1,44	1 276,06		474,02
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,59		0,370888			510,07		189,18
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	2,3		0,32936	1 933,00	1,44	2 783,52		916,78
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,3		0,32936			510,07		168,00
	91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	2,46		0,352272			1 689,67		595,22
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,46		0,352272			436,39		153,73
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	12,21		1,748472	2 391,60	1,55	3 706,98		6 481,55
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,21		1,748472			510,07		891,84
	91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м³		маш.-ч	1,04		0,148928			1 538,39		229,11
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04		0,148928			379,72		56,55
	4 М										35,14
	01.7.03.01-0001 Вода		м³	7		1,0024			35,06		35,14
	Итого прямые затраты										11 172,78
	ФОТ										2 440,96
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					3 586,21
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					3 270,89
	Всего по позиции										18 031,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2374 Слитг-форма Кировская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3	18,0432	1	18,0432			1 244,00		22 446,74
		Объем=0,1432*100*1,26									
6	ГЭСН27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,1432	1	0,1432					22 446,74
		Объем=143,2 / 1000									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	18,58		2,660656			362,71		965,05
	2 ЭМ		чел.-ч			2,660656					965,05
	91.08.01-02.1	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	чел.-ч			1,142736			2 497,76		523,16
	4-100-070	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 7	маш.-ч	1,68		0,240576					600,90
	91.08.02-002	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	чел.-ч	0,16		0,240576			544,07		130,89
	4-100-045	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4,5	маш.-ч	0,16		0,022912	1 324,58	1,47	1 947,13		44,61
	91.08.02-01.1	Гудронаторы ручные	чел.-ч	0,32		0,045824			408,05		18,70
	91.08.03-02.4	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т	чел.-ч	0,1		0,01432	8,22	1,29	10,80		0,15
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	1,71		0,244872	883,04	1,48	1 321,70		323,65
	91.08.03-02.7	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т	чел.-ч	1,71		0,244872			379,72		92,98
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	2,12		0,303584			1 061,58		322,28
	91.08.11-03.1	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	чел.-ч	2,12		0,303584			379,72		115,28
	4-100-080	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 8	маш.-ч	1,68		0,240576	8 883,76	1,47	13 059,13		3 141,71
	91.13.01-03.8	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	чел.-ч	0,47		0,067304			580,91		139,75
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,47		0,067304			1 538,39		103,54
	4 М		м3	0,92		0,131744			379,72		25,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,92		0,131744			35,06		4,62
		Итого прямые затраты									6 029,67
	Пр812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					1 488,21
	Пр774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					1 681,68
		Всего по позиции									1 145,92
6.1	ФСБЦ-01.2.03.07-0023 Слитг-форма Кировская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,09308	1	0,09308	16 539,78	1,23	51 852,44		8 857,27
		Всего по позиции							20 343,93		1 893,61
6.2	ФСБЦ-04.2.01.01-1146 Слитг-форма Кировская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД	т	13,56	1	13,56			10 363,34		140 526,89
		Объем=окр(0,1432*94,69,2)									
		Всего по позиции									140 526,89
Устройство покрытия											
7	ГЭСН27-07-018-01	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом	100 м2	1,432	1	1,432					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(0,1432*1000)/100									
		1 ОТ(3Т)									
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,29		22,06712					7 840,18
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч			3,27928			308,87		1 012,87
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	5,04		7,21728			337,21		2 433,74
		2 ЗМ	чел.-ч	8,08		11,57056			379,72		4 393,57
		ОТм(3Тм)									643,18
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч			0,22912					98,21
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,05		0,08592			1 720,87		147,86
		91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	чел.-ч	0,05		0,08592			510,07		43,83
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,04		0,05728			395,19		22,64
		91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водцементных и других растворов, объем емкости 350 л	чел.-ч	0,04		0,05728			379,72		21,75
		91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	2,02		2,89264			30,35		87,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,11		3,02152	78,28	1,38	108,03		326,41
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,06		0,08592			680,62		58,48
		4 М	чел.-ч	0,06		0,08592			379,72		32,63
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,11		0,15752			8,21		1,29
		01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	0,82		1,17424	14,89	1,09	16,23		19,06
		14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	236,9		339,2408	336,36	1,56	527,84		179 064,86
		14.5.09.13-0001 Схлиддар живичный	кг	3,1		4,4392	346,03	1,58	546,73		2 427,04
		Итого прямые затраты									190 093,82
		ФОТ									7 938,39
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					8 970,38
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					6 112,56
		Всего по позиции									205 176,76
7.1	ФСБЦ-01.7.10.06-1000 Сплит-форма Кировская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый	кг	73,748	1	73,748	138,31	1,21	143 279,86		12 342,47
		Всего по позиции							167,36		30 302,19
7.2	ФСБЦ-01.7.19.01-0021 Сплит-форма Кировская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Крошка резиновая	кг	1011,4216	1	1011,4216	19,08	1,57	25,96		12 342,47
		Всего по позиции									30 302,19
		Итого по смете:									446 328,34
		Всего прямые затраты (справочно)									10 441,33
		в том числе:									20 638,28
		Оплата труда рабочих									3 424,73
		Эксплуатация машин									402 798,71
		Оплата труда машинистов (Отм)									9 025,29
		Материалы									476 157,05
		Перевозка									
		Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									467 131,76
		в том числе:									
		оплата труда									10 441,33
		эксплуатация машин и механизмов									20 638,28
		оплата труда машинистов (ОТМ)									3 424,73
		материалы									402 798,71
		накладные расходы									16 963,95
		сметная прибыль									12 864,76
		Перевозка									9 025,29
		Всего ФОТ (справочно)									13 866,06
		Всего накладные расходы (справочно)									16 963,95
		Всего сметная прибыль (справочно)									12 864,76
		Компенсация НДС (402798,71+20638,28+9025,29)*22%									95 141,70
		Всего									571 298,75
		Понижающий коэффициент 0,96840600473									553 249,14
		НДС 5%									27 862,46
		ВСЕГО по смете									580 911,60
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									29 882976
		Затраты труда машинистов									7,072648

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
ИНЖЕНЕР-СТРУЖИТ: ЛЬ ИГО
МОКРУШИНА Г.Р.

