



Исх. № 33 от 13 августа 2026 года

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение работ по замене кондиционеров

Объекты выполнения работ:

- обл. Мурманская, г.о. город Мурманск, ул. Октябрьская, д.29;
- обл. Мурманская, г.о. город Мурманск, ул. Комсомольская, д.2;
- обл. Мурманская, г.о. город Мурманск, ул. Заводская, д.7.

Срок выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения Контракта.

№	Объект	Наименование работ	Сумма, руб.
1	город Мурманск, ул. Октябрьская, д.29	Исполнитель самостоятельно и за свой счет выполняет демонтаж двух кондиционеров марки «Berlinton» в составе: - наружный блок - 2 шт. (расположены на стене 1 (первого) этажа здания); - внутренний блок (кассета) установлены на потолке внутри помещения – 2 шт.; - демонтаж проложенных трубопроводов для хладагента и дренажа; - демонтаж кабеля электрического. Оборудование сохраняется для дальнейшей установки.	24 000,00
2	город Мурманск, ул. Комсомольская, д.2	Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит погрузочные работы, доставку демонтированного оборудования на место его установки и производит разгрузку и монтаж кондиционера. Работы по монтажу: - Демонтаж не рабочего кондиционера (наружный и внутренний блок) установленных в районе 3 (третьего этажа) административного здания. - Установка наружного блока: вместо снятого таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями руководства по монтажу и эксплуатации. - Внутренний блок: устанавливается в помещении серверной на 3-м этаже с учетом функциональных требований и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. Для монтажа необходима частичная разборка подвесного потолка Армстронг. - Монтаж трасс трубопроводов, дренажной системы (расстояние от внутреннего до наружного блока 6000 мм).	69 000,00



№	Объект	Наименование работ	Сумма, руб.
		- Монтаж кабеля питания внутреннего и наружного блока. Установка автоматического выключателя.	
3	город Мурманск, ул. Заводская, д.7	Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит погрузочные работы, доставку демонтированного оборудования на место его установки и производит разгрузку и монтаж кондиционера. Работы по монтажу: - Демонтаж не рабочего кондиционера (наружный и внутренний блок) установленных в районе 1 (первого этажа) административного здания. - Установка наружного блока: вместо снятого таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями руководства по монтажу и эксплуатации. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания на уровне 1 (первого) этажа. Здание обшито навесным фасадом из композитного материала. Потребуется демонтаж и установка навесных панелей. - Внутренний блок: устанавливается в помещении серверной на 1-м этаже с учетом функциональных требований и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. Для монтажа необходима частичная разборка подвесного потолка Армстронг. - Монтаж трасс трубопроводов, дренажной системы (расстояние от внутреннего до наружного блока 7000 мм). - Монтаж кабеля питания внутреннего и наружного блока. Установка автоматического выключателя.	50 000,00
Пусконаладочные работы:			
5	Дозаправка хладагентом	Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования.	6 000,00
6	Тестовый запуск системы во всех режимах	После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока.	7 000,00

Итого по коммерческому предложению стоимость работ составляет 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приёмки-передачи выполненных работ.

Генеральный директор
ООО «АРКТИК СЕРВИС»

  Старун/

Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, корпус 2, офис 3

ИНН 5190075770 КПП 519001001 ОГРН 1185190000951

Р/С 40702810820000213223 в ООО "Банк Точка"

БИК 044525104 К/С 3010101745374525104

Конт. телефон: (8152) 20-06-96

e-mail: arctic_servis@bk.ru