Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

21.07 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя

21.07 2026 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр, Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации ст 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области от 06.03.2026 № 49-О

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации: 68. Тамбовская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Тамбовская область

Текущий ремонт административного здания Управления Роскмонадзора по Тамбовской области

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Текущий ремонт административного здания Управления Роскмонадзора по Тамбовской области

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость 112,61 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	41,13	тыс.руб.
монтажных работ	50,93	тыс.руб.
оборудования	0,24	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	21,33	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,07	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	69,95	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,19	чел.-ч.

ПРОВЕРЕНО

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кабинет №419											
электромонтажные работы											
1	ГЭСНм08-03-608-02	**Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника** Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41		0,0041			242,51		0,99
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16		0,1916			324,96		62,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,0028			566,65		1,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,0028			324,96		0,91
		Итого прямые затраты									65,75
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,27
		ФОТ									64,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					62,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					32,72
		Всего по позиции							16 198,00		161,98
2	ФСБЦ-20.3.03.07-0091	**Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт** Объем=МАСТЕР*100	шт	1	1	1	2 279,73	1,49	3 396,80		3 396,80
		Всего по позиции									3 396,80
3	ГЭСНм08-02-409-09	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** Объем=(24+24) / 100	100 м	0,48	1	0,48					
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,0096			264,34		2,54
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		5,16			288,59		1 489,12
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		2,3184			324,96		753,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0048			566,65		2,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0048			324,96		1,56
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		2,1216			9,18		19,48
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		1,0032	52,34	1,45	75,89		76,13
		Итого прямые затраты									2 344,94
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					44,90
		ФОТ									2 246,61
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 179,21
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 145,77
		Всего по позиции							11 905,88		5 714,82
4	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм** Объем=МАСТЕР*102	м	48,96	1	48,96	12,11	1,05	12,72		622,77
		Всего по позиции									622,77
5	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	**Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм** Объем=МАСТЕР*20	10 шт	9,6	1	9,6	31,73	1,39	44,10		423,36
		Всего по позиции									423,36

ТОПБУ «ЦЦС»
Ленинг-
ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНм08-02-412-03	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,48**	**1**	**0,48**					
		Объем=(24+24) / 100									
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		3,0192			317,69		959,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0144			1 629,40		23,46
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0144			436,52		6,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0144			566,65		8,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0144			324,96		4,68
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		12,8016	5,87	0,86	5,05		64,65
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000504	43 821,53	1,36	59 597,28		30,04
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0096	79,88	1,48	118,22		1,13
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,024	1 239,94	1,3	1 611,92		38,69
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,005856	2 316,78	1,29	2 988,65		17,50
		Итого прямые затраты									**1 153,77**
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					19,18
		ФОТ									970,14
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					941,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					494,77
		Всего по позиции							**5 434,92**		**2 608,76**
7	**ФСБЦ-21.1.06.09-0152**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,04896**	**1**	**0,04896**	**72 551,44**	**1,16**	**84 159,67**		**4 120,46**
		Объем=МАСТЕР*0,102									
		Всего по позиции									**4 120,46**
8	**ГЭСНм08-02-390-01**	**Короба пластмассовые: шириной до 40 мм**	**100 м**	**0,075**	**1**	**0,075**					
		Объем=(1,5+6) / 100									
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		1,22175			321,33		392,58
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00075	37,32	1,58	58,97		0,04
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00075			288,59		0,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,49248			9,18		4,52
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,015	261,09	1,25	326,36		4,90
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,000075	99 190,96	1,25	123 988,70		9,30
		Итого прямые затраты									**411,56**
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,85
		ФОТ									392,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					381,02
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					200,33
		Всего по позиции							**13 343,47**		**1 000,76**
9	**ФСБЦ-20.2.05.04-0115**	**Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 20х12,5 мм**	**100 м**	**0,075**	**1**	**0,075**	**4 153,29**	**1,29**	**5 357,74**		**401,83**
		Всего по позиции									**401,83**
10	**ГЭСНм08-02-399-02**	**Провод в коробах, сечением: до 35 мм2**	**100 м**	**0,075**	**1**	**0,075**					
		Объем=7,5 / 100									
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76		0,282			317,69		89,59
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,00075			1 629,40		1,22
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,00075			436,52		0,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00075			566,65		0,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00075			324,96		0,24

ТОГБУ «ЦЦС» Лепин ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,99975	5,87	0,86	5,05		5,05
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,04125	37,71	1,53	57,70		2,38
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,00375	79,88	1,48	118,22		0,44
		Итого прямые затраты									**99,67**
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,79
		ФОТ									90,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					87,46
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					45,98
		Всего по позиции							3 132,00		**234,90**
11	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,00765**	**1**	**0,00765**	**72 551,44**	**1,16**	**84 159,67**		**643,82**
		Объем=МАСТЕР*0,102									
		Всего по позиции									**643,82**
12	ГЭСНм08-02-427-01	**Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами**	**100 шт**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Объем=5 / 100									
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,03		0,0015			264,34		0,40
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11,55		0,5775			288,59		166,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,001			566,65		0,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,001			324,96		0,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,05		0,3025			9,18		2,78
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,101		0,00505	261,09	1,25	326,36		1,65
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00142		0,000071	99 190,96	1,25	123 988,70		8,80
	01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1		0,05	53,58	1,22	65,37		3,27
		Итого прямые затраты									**184,45**
12.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,34
		ФОТ									167,38
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					162,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					85,36
		Всего по позиции							8 710,20		**435,51**
13	ФСБЦ-20.5.02.04-0001	**Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм**	**шт**	**5**	**1**	**5**	**98,59**	**0,87**	**85,77**		**428,85**
		Объем=МАСТЕР*100									
		Всего по позиции									**428,85**
14	ГЭСНм08-03-591-09	**Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		Объем=(3+1) / 100									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48		1,2192			334,66		408,02
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0012			1 629,40		1,96
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0012			436,52		0,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0008			566,65		0,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0008			324,96		0,26
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		1,4	5,87	0,86	5,05		7,07
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,06	174,93	1,13	197,67		11,86
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000126	4 338,27	1,4	6 073,58		0,77
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00408	3 658,94	1,39	5 085,93		20,75
		Итого прямые затраты									**451,66**
14.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8,16

ТОГБУ «ЦЦС» Лепин ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									408,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					396,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					208,49
		Всего по позиции							26 621,25		**1 064,85**
15	ФСБЦ-20.4.03.06-1038	**Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, без защитной шторки, 10 А, цвет белый, IP20**	**шт**	3	1	3	97,04	0,87	84,42		**253,26**
		Всего по позиции									**253,26**
16	ФСБЦ-20.4.03.06-1034	**Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20**	**шт**	1	1	1	74,94	0,87	65,20		**65,20**
		Всего по позиции									**65,20**
17	ГЭСНм08-03-575-01	**Прибор или аппарат**	**шт**	1	1	1					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		1,03			334,66		344,70
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,13	197,67		3,95
		Итого прямые затраты									**348,65**
17.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,89
		ФОТ									344,70
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					334,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					175,80
		Всего по позиции							865,70		**865,70**
18 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1103	**Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С** (Инженерное оборудование)	**шт**	1	1	1	103,63	1,16	120,21		**120,21**
		Всего по позиции									**120,21**
отделочные работы											
19	ГЭСНр63-02-002-03	**Смена обоев: высококачественных** Объем=45 / 100	**100 м2**	0,45	1	0,45					
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	68,77		30,9465			299,50		9 268,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,045	37,32	1,58	58,97		2,65
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,045			288,59		12,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,045			566,65		25,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,045			324,96		14,62
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,007		0,00315	56 758,82	0,86	48 812,59		153,76
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,015		0,00675	35,71	0,95	33,92		0,23
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,108	2 507,62	1,36	3 410,36		368,32
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	3		1,35	93,01	1,48	137,65		185,83
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,009		0,00405	25 237,94	1,71	43 156,88		174,79
Н	*01.6.02.01*	*Обои*	*100 м2*	*1,12*		*0,504*					
		Итого прямые затраты									**10 207,17**
		ФОТ									9 296,09
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 366,48
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 183,24
		Всего по позиции							50 570,87		**22 756,89**
20	ФСБЦ-01.6.02.01-1040	**Обои виниловые гладкие, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1** Объем=МАСТЕР.р1*100	**м2**	50,4	1	50,4	117,03	1,21	141,61		**7 137,14**
		Всего по позиции									**7 137,14**
21	ГЭСНр57-01-003-01	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** Объем=17,34 / 100	**100 м**	0,1734	1	0,1734					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,653718			264,34		172,80
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,11*		*0,019074*					

ТОГБУ "ЦЦС" Ленинградский ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									**172,80**
		ФОТ									172,80
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					153,79
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					84,67
		Всего по позиции							**2 371,74**		**411,26**
22	ГЭСН11-01-040-03	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** Объем=17,34 / 100	**100 м**	**0,1734**	**1**	**0,1734**					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68		1,158312			310,41		359,55
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005		0,000867	37,32	1,58	58,97		0,05
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005		0,000867			288,59		0,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,005202			566,65		2,95
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,005202			324,96		1,69
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,4405747			9,18		4,04
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0456042	174,13	1,25	217,66		9,93
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,456042	88,86	1,25	111,08		50,66
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,027744	1 815,16	1,1	1 996,68		55,40
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,06936	1 448,40	1,1	1 593,24		110,51
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,024276	1 275,12	1,1	1 402,63		34,05
Н	*11.3.03.06*	*Плинтуса для полов пластиковые*	*м*	*101*		*17,5134*					
		Итого прямые затраты									**629,08**
		ФОТ									361,49
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					404,87
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					234,97
		Всего по позиции							**7 317,88**		**1 268,92**
23	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	**Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм**	**м**	**17,5134**	**1**	**17,5134**	**29,45**	**1,1**	**32,40**		**567,43**
		Всего по позиции									**567,43**
		Итоги по разделу 1 Кабинет №419 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									34 223,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									14 470,25
		Эксплуатация машин									71,74
		Оплата труда машинистов (Отм)									44,88
		Материалы									19 636,93
		Строительные работы									32 141,64
		в том числе:									
		оплата труда									9 800,83
		эксплуатация машин и механизмов									31,15
		оплата труда машинистов (Отм)									29,55
		материалы									8 852,09
		накладные расходы									8 925,14
		сметная прибыль									4 502,88
		Монтажные работы									22 443,63
		в том числе:									
		оплата труда									4 669,42
		эксплуатация машин и механизмов									40,59
		оплата труда машинистов (Отм)									15,33
		материалы									10 784,84
		накладные расходы									4 544,23

ТОГБУ «ЦЦС» ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									2 389,22
		Оборудование									120,21
		Инженерное оборудование									120,21
		Всего ФОТ (справочно)									14 515,13
		Всего накладные расходы (справочно)									13 469,37
		Всего сметная прибыль (справочно)									6 892,10
		Всего по разделу 1 Кабинет №419									**54 705,48**
		справочно									
		Затраты труда рабочих				47,79338					
		Затраты труда машинистов				0,137719					
Раздел 2. Столовая											
электромонтажные работы											
24	ГЭСНм08-02-409-09	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** Объем=10 / 100	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,002			264,34		0,53
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		1,075			288,59		310,23
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		0,483			324,96		156,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,001			566,65		0,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,001			324,96		0,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,442			9,18		4,06
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,209	52,34	1,45	75,89		15,86
		Итого прямые затраты									**488,53**
	24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9,35
		ФОТ									468,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					454,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					238,70
		Всего по позиции							**11 905,80**		**1 190,58**
25	ФСБЦ-24.3.01.02-0002	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм** Объем=МАСТЕР*102	**м**	**10,2**	**1**	**10,2**	**21,32**	**1,05**	**22,39**		**228,38**
		Всего по позиции									**228,38**
26	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	**Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм** Объем=МАСТЕР*20	**10 шт**	**2**	**1**	**2**	**31,73**	**1,39**	**44,10**		**88,20**
		Всего по позиции									**88,20**
27	ГЭСНм08-02-412-03	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** Объем=10 / 100	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,629			317,69		199,83
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,003			1 629,40		4,89
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,003			436,52		1,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,003			566,65		1,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,003			324,96		0,97
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		2,667	5,87	0,86	5,05		13,47
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000105	43 821,53	1,36	59 597,28		6,26
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,002	79,88	1,48	118,22		0,24

ТОГБУ «ЦЦС» ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,005	1 239,94	1,3	1 611,92		8,06
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00122	2 316,78	1,29	2 988,65		3,65
		Итого прямые затраты									**240,38**
27.1	421/пр_2020_п 75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,00
		ФОТ									202,11
	Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					196,05
	Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					103,08
		Всего по позиции							**5 435,10**		**543,51**
28	ФСБЦ-21.1.06.09-0153	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-660** Объем=МАСТЕР*0,102	**1000 м**	**0,0102**	**1**	**0,0102**	**112 461,76**	**1,16**	**130 455,64**		**1 330,65**
		Всего по позиции									**1 330,65**
29	ГЭСНм08-02-409-09	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** Объем=(18,1+16) / 100	**100 м**	**0,341**	**1**	**0,341**					
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,00682			264,34		1,80
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		3,66575			288,59		1 057,90
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		1,64703			324,96		535,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00341			566,65		1,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00341			324,96		1,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		1,50722			9,18		13,84
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,71269	52,34	1,45	75,89		54,09
		Итого прямые затраты									**1 665,89**
29.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					31,90
		ФОТ									1 596,03
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 548,15
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					813,98
		Всего по позиции							**11 905,92**		**4 059,92**
30	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм** Объем=МАСТЕР*102	**м**	**34,782**	**1**	**34,782**	**12,11**	**1,05**	**12,72**		**442,43**
		Всего по позиции									**442,43**
31	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	**Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм** Объем=МАСТЕР*20	**10 шт**	**6,82**	**1**	**6,82**	**31,73**	**1,39**	**44,10**		**300,76**
		Всего по позиции									**300,76**
32	ГЭСНм08-02-412-03	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** Объем=(18,1+16) / 100	**100 м**	**0,341**	**1**	**0,341**					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		2,14489			317,69		681,41
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,01023			1 629,40		16,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,01023			436,52		4,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,01023			566,65		5,80
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01023			324,96		3,32
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		9,09447	5,87	0,86	5,05		45,93
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0003581	43 821,53	1,36	59 597,28		21,34
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,00682	79,88	1,48	118,22		0,81
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,01705	1 239,94	1,3	1 611,92		27,48

ТОГБУ «ЦЦС» Летин ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0041602	2 316,78	1,29	2 988,65		12,43
		Итого прямые затраты									**819,66**
32.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13,63
		ФОТ									689,20
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					668,52
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					351,49
		Всего по позиции							5 434,90		1 853,30
33	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660**	1000 м	0,034782	1	0,034782	72 551,44	1,16	84 159,67		2 927,24
		Объем=МАСТЕР*0,102									
		Всего по позиции									**2 927,24**
34	ГЭСНм08-02-390-01	**Короба пластмассовые: шириной до 40 мм**	100 м	0,045	1	0,045					
		Объем=4,5 / 100									
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		0,73305			321,33		235,55
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00045	37,32	1,58	58,97		0,03
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00045			288,59		0,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,295488			9,18		2,71
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,009	261,09	1,25	326,36		2,94
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,000045	99 190,96	1,25	123 988,70		5,58
		Итого прямые затраты									**246,94**
34.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,71
		ФОТ									235,68
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					228,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					120,20
		Всего по позиции							13 343,56		600,46
35	ФСБЦ-20.2.05.04-0115	**Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 20х12,5 мм**	100 м	0,045	1	0,045	4 153,29	1,29	5 357,74		241,10
		Всего по позиции									**241,10**
36	ГЭСНм08-02-399-02	**Провод в коробах, сечением: до 35 мм2**	100 м	0,045	1	0,045					
		Объем=4,5 / 100									
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76		0,1692			317,69		53,75
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,00045			1 629,40		0,73
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,00045			436,52		0,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00045			566,65		0,25
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00045			324,96		0,15
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,59985	5,87	0,86	5,05		3,03
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,02475	37,71	1,53	57,70		1,43
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,00225	79,88	1,48	118,22		0,27
		Итого прямые затраты									**59,81**
36.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,08
		ФОТ									54,10
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					52,48
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					27,59
		Всего по позиции							3 132,44		140,96
37	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660**	1000 м	0,00459	1	0,00459	72 551,44	1,16	84 159,67		386,29
		Объем=МАСТЕР*0,102									
		Всего по позиции									**386,29**
38	ГЭСНм08-02-427-01	**Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами**	100 шт	0,04	1	0,04					

ТОГБУ «ЦЦИС» Ленинг ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=4 / 100									
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,03		0,0012			264,34		0,32
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11,55		0,462			288,59		133,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0008			566,65		0,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0008			324,96		0,26
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,05		0,242			9,18		2,22
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,101		0,00404	261,09	1,25	326,36		1,32
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00142		0,0000568	99 190,96	1,25	123 988,70		7,04
	01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1		0,04	53,58	1,22	65,37		2,61
		Итого прямые затраты									**147,55**
38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,67
		ФОТ									133,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					129,89
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					68,29
		Всего по позиции							8 710,00		**348,40**
39	ФСБЦ-20.5.02.04-0001	**Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**98,59**	**0,87**	**85,77**		**343,08**
		Объем=МАСТЕР*100									
		Всего по позиции									**343,08**
40	ГЭСНм08-03-591-09	**Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		Объем=(3+1) / 100									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48		1,2192			334,66		408,02
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0012			1 629,40		1,96
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0012			436,52		0,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0008			566,65		0,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0008			324,96		0,26
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		1,4	5,87	0,86	5,05		7,07
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,06	174,93	1,13	197,67		11,86
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000126	4 338,27	1,4	6 073,58		0,77
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00408	3 658,94	1,39	5 085,93		20,75
		Итого прямые затраты									**451,66**
40.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8,16
		ФОТ									408,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					396,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					208,49
		Всего по позиции							26 621,25		**1 064,85**
41	ФСБЦ-20.4.03.06-1038	**Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, без защитной шторки, 10 А, цвет белый, IP20**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**97,04**	**0,87**	**84,42**		**253,26**
		Всего по позиции									**253,26**
42	ФСБЦ-20.4.03.06-1034	**Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**74,94**	**0,87**	**65,20**		**65,20**
		Всего по позиции									**65,20**
43	ГЭСНм08-03-575-01	**Прибор или аппарат**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		1,03			334,66		344,70
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,13	197,67		3,95
		Итого прямые затраты									**348,65**
43.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,89
		ФОТ									344,70
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					334,36

ТОГБУ «ЦЦС»
Лепин
ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					175,80
		Всего по позиции							865,70		**865,70**
44 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1103	**Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С**	**шт**	1	1	1	103,63	1,16	120,21		**120,21**
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									**120,21**
		Итоги по разделу 2 Столовая :									
		Всего прямые затраты (справочно)									11 158,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 119,55
		Эксплуатация машин									35,43
		Оплата труда машинистов (Отм)									13,02
		Материалы									6 990,05
		Монтажные работы									17 274,27
		в том числе:									
		оплата труда									4 119,55
		эксплуатация машин и механизмов									35,43
		оплата труда машинистов (Отм)									13,02
		материалы									6 990,05
		накладные расходы									4 008,60
		сметная прибыль									2 107,62
		Оборудование									120,21
		Инженерное оборудование									120,21
		Всего ФОТ (справочно)									4 132,57
		Всего накладные расходы (справочно)									4 008,60
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 107,62
		Всего по разделу 2 Столовая									**17 394,48**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				13,26814					
		Затраты труда машинистов				0,03502					
Раздел 3. Санузел											
электромонтажные работы											
45	ГЭСНм08-02-409-09	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,002			264,34		0,53
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		1,075			288,59		310,23
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		0,483			324,96		156,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,001			566,65		0,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,001			324,96		0,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,442			9,18		4,06
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,209	52,34	1,45	75,89		15,86
		Итого прямые затраты									**488,53**
45.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9,35
		ФОТ									468,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					454,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					238,70
		Всего по позиции							11 905,80		**1 190,58**
46	ФСБЦ-24.3.01.02-0002	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм**	**м**	10,2	1	10,2	21,32	1,05	22,39		228,38

ТОГБУ «ЦИС» Ленинский район ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=МАСТЕР*102									
		Всего по позиции									228,38
47	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	**Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм**	10 шт	2	1	2	31,73	1,39	44,10		88,20
		Объем=МАСТЕР*20									
		Всего по позиции									88,20
48	ГЭСНм08-02-412-03	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	100 м	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,629			317,69		199,83
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,003			1 629,40		4,89
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,003			436,52		1,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,003			566,65		1,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,003			324,96		0,97
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		2,667	5,87	0,86	5,05		13,47
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000105	43 821,53	1,36	59 597,28		6,26
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,002	79,88	1,48	118,22		0,24
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,005	1 239,94	1,3	1 611,92		8,06
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00122	2 316,78	1,29	2 988,65		3,65
		Итого прямые затраты									240,38
48.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,00
		ФОТ									202,11
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					196,05
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					103,08
		Всего по позиции							5 435,10		543,51
49	ФСБЦ-21.1.06.09-0153	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-660**	1000 м	0,0102	1	0,0102	112 461,76	1,16	130 455,64		1 330,65
		Объем=МАСТЕР*0,102									
		Всего по позиции									1 330,65
50	ГЭСНм08-02-409-09	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	100 м	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,0012			264,34		0,32
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		0,645			288,59		186,14
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		0,2898			324,96		94,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0006			566,65		0,34
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0006			324,96		0,19
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,2652			9,18		2,43
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,1254	52,34	1,45	75,89		9,52
		Итого прямые затраты									293,11
50.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,61
		ФОТ									280,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					272,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					143,22
		Всего по позиции							11 905,67		714,34
51	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм**	м	6,12	1	6,12	12,11	1,05	12,72		77,85
		Объем=МАСТЕР*102									

ТОГБУ «ЦЦС» ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**77,85**
52	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	**Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм** Объем=МАСТЕР*20	**10 шт**	**1,2**	**1**	**1,2**	**31,73**	**1,39**	**44,10**		**52,92**
		Всего по позиции									**52,92**
53	ГЭСНм08-02-412-03	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** Объем=6 / 100	**100 м**	**0,06**	**1**	**0,06**					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,3774			317,69		119,90
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0018			1 629,40		2,93
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018			436,52		0,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0018			566,65		1,02
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0018			324,96		0,58
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		1,6002	5,87	0,86	5,05		8,08
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000063	43 821,53	1,36	59 597,28		3,75
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0012	79,88	1,48	118,22		0,14
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,003	1 239,94	1,3	1 611,92		4,84
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,000732	2 316,78	1,29	2 988,65		2,19
		Итого прямые затраты									**144,22**
53.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,40
		ФОТ									121,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					117,63
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					61,85
		Всего по позиции							**5 435,00**		**326,10**
54	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660** Объем=МАСТЕР*0,102	**1000 м**	**0,00612**	**1**	**0,00612**	**72 551,44**	**1,16**	**84 159,67**		**515,06**
		Всего по позиции									**515,06**
55	ГЭСНм08-02-390-01	**Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** Объем=4 / 100	**100 м**	**0,04**	**1**	**0,04**					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		0,6516			321,33		209,38
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0004	37,32	1,58	58,97		0,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0004			288,59		0,12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,262656			9,18		2,41
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,008	261,09	1,25	326,36		2,61
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00004	99 190,96	1,25	123 988,70		4,96
		Итого прямые затраты									**219,50**
55.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,19
		ФОТ									209,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					203,22
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					106,85
		Всего по позиции							**13 344,00**		**533,76**
56	ФСБЦ-20.2.05.04-0115	**Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 20х12,5 мм**	**100 м**	**0,04**	**1**	**0,04**	**4 153,29**	**1,29**	**5 357,74**		**214,31**
		Всего по позиции									**214,31**
57	ГЭСНм08-02-399-02	**Провод в коробах, сечением: до 35 мм2** Объем=4 / 100	**100 м**	**0,04**	**1**	**0,04**					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76		0,1504			317,69		47,78

ТОГБУ «ЦЦС»
ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0004			1 629,40		0,65
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0004			436,52		0,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0004			566,65		0,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0004			324,96		0,13
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,5332	5,87	0,86	5,05		2,69
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,022	37,71	1,53	57,70		1,27
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,002	79,88	1,48	118,22		0,24
		Итого прямые затраты									**53,16**
57.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					0,96
		ФОТ									48,08
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					46,64
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					24,52
		Всего по позиции							3 132,00		**125,28**
58	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,00408**	**1**	**0,00408**	**72 551,44**	**1,16**	**84 159,67**		**343,37**
		Объем=МАСТЕР*0,102									
		Всего по позиции									**343,37**
59	ГЭСНр67-01-004-03	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,0632			264,34		16,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0003	37,32	1,58	58,97		0,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0003			288,59		0,09
		Итого прямые затраты									**16,82**
		ФОТ									16,80
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					15,29
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					8,06
		Всего по позиции							4 017,00		**40,17**
60	ГЭСНм08-03-608-02	**Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41		0,0041			242,51		0,99
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16		0,1916			324,96		62,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,0028			566,65		1,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,0028			324,96		0,91
		Итого прямые затраты									**65,75**
60.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,27
		ФОТ									64,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					62,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					32,72
		Всего по позиции							16 198,00		**161,98**
61	ФСБЦ-20.3.03.07-0091	**Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**2 279,73**	**1,49**	**3 396,80**		**3 396,80**
		Объем=МАСТЕР*100									
		Всего по позиции									**3 396,80**
62	ГЭСНм08-02-427-01	**Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами**	**100 шт**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		Объем=4 / 100									

ТОГБУ «ЦИС» Лепин ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,03		0,0012			264,34		0,32
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11,55		0,462			288,59		133,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0008			566,65		0,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0008			324,96		0,26
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,05		0,242			9,18		2,22
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,101		0,00404	261,09	1,25	326,36		1,32
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00142		0,0000568	99 190,96	1,25	123 988,70		7,04
	01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1		0,04	53,58	1,22	65,37		2,61
		Итого прямые затраты									**147,55**
62.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,67
		ФОТ									133,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					129,89
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					68,29
		Всего по позиции							**8 710,00**		**348,40**
63	ФСБЦ-20.5.02.04-0001	**Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**98,59**	**0,87**	**85,77**		**343,08**
		Объем=МАСТЕР*100									
		Всего по позиции									**343,08**
64	ГЭСНм08-03-591-09	**Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=(1+1) / 100									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48		0,6096			334,66		204,01
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0006			1 629,40		0,98
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0006			436,52		0,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0004			566,65		0,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0004			324,96		0,13
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		0,7	5,87	0,86	5,05		3,54
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,03	174,93	1,13	197,67		5,93
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000063	4 338,27	1,4	6 073,58		0,38
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00204	3 658,94	1,39	5 085,93		10,38
		Итого прямые затраты									**225,84**
64.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,08
		ФОТ									204,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					198,27
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					104,24
		Всего по позиции							**26 621,50**		**532,43**
65	ФСБЦ-20.4.03.06-1038	**Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, без защитной шторки, 10 А, цвет белый, IP20**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**97,04**	**0,87**	**84,42**		**84,42**
		Всего по позиции									**84,42**
66	ФСБЦ-20.4.03.06-1034	**Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**74,94**	**0,87**	**65,20**		**65,20**
		Всего по позиции									**65,20**
сантехнические работы											
67	ГЭСНр65-01-005-07	**Смена смесителей: без душевой сетки**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	145,23		1,4523			306,78		445,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0009			566,65		0,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0009			324,96		0,29
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	0,4		0,004	92,95	1,36	126,41		0,51
	14.4.02.04-0175	Краска масляная МА-15, сурик железный	кг	0,8		0,008	57,21	1,48	84,67		0,68

ТОГБУ «ЦЦС» Ленинг ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0019		0,000019	60 697,21	1,23	74 657,57		1,42
Н	*18.1.10.10*	*Смесители*	*шт*	*100*		*1*					
Н	*999-9899*	*Строительный мусор и масса возвратных материалов*	*т*	*0,23*		*0,0023*					
		Итого прямые затраты									**448,95**
		ФОТ									445,83
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					459,20
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					231,83
		Всего по позиции							113 998,00		**1 139,98**
68	**ФСБЦ-18.1.10.10-0052**	**Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 200-130 мм, диаметр излива 18 мм**	**компл**	1	1	1	1 469,46	1,42	2 086,63		2 086,63
		Всего по позиции									**2 086,63**
69	**ГЭСНр65-01-005-04**	**Смена кранов: писсуарных**	**100 шт**	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,2		0,242			306,78		74,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,0005			566,65		0,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0005			324,96		0,16
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	0,3		0,003	92,95	1,36	126,41		0,38
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,7		0,007	79,88	1,48	118,22		0,83
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0003		0,000003	60 697,21	1,23	74 657,57		0,22
Н	*18.1.10.08*	*Кран писсуарный*	*шт*	*100*		*1*					
Н	*999-9899*	*Строительный мусор и масса возвратных материалов*	*т*	*0,04*		*0,0004*					
		Итого прямые затраты									**76,11**
		ФОТ									74,40
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					76,63
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					38,69
		Всего по позиции							19 143,00		**191,43**
70	**ФСБЦ-18.1.10.11-0001**	**Кран для писсуара горизонтальный смывной кнопочный, с застенным подводом воды диаметром 15 мм, отвод-патрубок с манжетой**	**компл**	1	1	1	2 374,13	1,52	3 608,68		3 608,68
		Всего по позиции									**3 608,68**
71	**ГЭСНр65-01-006-10**	**Смена: гибких подводок**	**100 шт**	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	47,2		1,416			306,78		434,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,0015	37,32	1,58	58,97		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,0015			288,59		0,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,0015			566,65		0,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0015			324,96		0,49
Н	*18.2.06.08*	*Подводки гибкие*	*компл*	*100*		*3*					
		Итого прямые затраты									**436,26**
		ФОТ									435,32
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					448,38
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					226,37

ТОГБУ «ЦЦС» Ленинг ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							37 033,67		1 111,01
72	ФСБЦ-18.2.06.08-0013	**Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм** Объем=2 / 10	10 шт	0,2	1	0,2	651,49	1,52	990,26		198,05
		Всего по позиции									198,05
73	ФСБЦ-18.2.06.08-0016	**Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм** Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1	885,60	1,52	1 346,11		134,61
		Всего по позиции									134,61
74	ГЭСНр65-01-005-05	**Смена кранов: водоразборных и туалетных** Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	14,3		0,143			306,78		43,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,0005			566,65		0,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0005			324,96		0,16
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	0,15		0,0015	92,95	1,36	126,41		0,19
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,6		0,006	79,88	1,48	118,22		0,71
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0003		0,000003	60 697,21	1,23	74 657,57		0,22
	Н *18.1.10.08*	*Краны водоразборные и туалетные*	*шт*	*100*		*1*					
	Н *999-9899*	*Строительный мусор и масса возвратных материалов*	*т*	*0,05*		*0,0005*					
		Итого прямые затраты									45,43
		ФОТ									44,03
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					45,35
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					22,90
		Всего по позиции							11 368,00		113,68
75	ФСБЦ-18.1.09.06-1018	**Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**294,93**	**1,22**	**359,81**		**359,81**
		Всего по позиции									359,81
		Итоги по разделу 3 Санузел :									
		Всего прямые затраты (справочно)									16 064,16
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 740,91
		Эксплуатация машин									17,63
		Оплата труда машинистов (Отм)									7,76
		Материалы									13 297,86
		Строительные работы									8 984,05
		в том числе:									
		оплата труда									1 014,76
		эксплуатация машин и механизмов									2,03
		оплата труда машинистов (Отм)									1,62
		материалы									6 392,94
		накладные расходы									1 044,85
		сметная прибыль									527,85
		Монтажные работы									11 216,62
		в том числе:									
		оплата труда									1 726,15
		эксплуатация машин и механизмов									15,60
		оплата труда машинистов (Отм)									6,14
		материалы									6 904,92
		накладные расходы									1 680,34

ТОГБУ «ЦЦС» Ленинг- ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									883,47
		Всего ФОТ (справочно)									2 748,67
		Всего накладные расходы (справочно)									2 725,19
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 411,32
		Всего по разделу 3 Санузел									**20 200,67**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				8,8894					
		Затраты труда машинистов				0,0222					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									61 446,01
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									21 330,71
		Эксплуатация машин									124,80
		Оплата труда машинистов (Отм)									65,66
		Материалы									39 924,84
		Строительные работы									41 125,69
		в том числе:									
		оплата труда									10 815,59
		эксплуатация машин и механизмов									33,18
		оплата труда машинистов (Отм)									31,17
		материалы									15 245,03
		накладные расходы									9 969,99
		сметная прибыль									5 030,73
		Монтажные работы									50 934,52
		в том числе:									
		оплата труда									10 515,12
		эксплуатация машин и механизмов									91,62
		оплата труда машинистов (Отм)									34,49
		материалы									24 679,81
		накладные расходы									10 233,17
		сметная прибыль									5 380,31
		Оборудование									240,42
		Инженерное оборудование									240,42
		Всего									**92 300,63**
		Всего ФОТ (справочно)									21 396,37
		Всего накладные расходы (справочно)									20 203,16
		Всего сметная прибыль (справочно)									10 411,04
		НДС 22%									20 306,14
		ВСЕГО по смете									**112 606,77**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				69,95092					
		Затраты труда машинистов				0,194939					

Сметные нормативы применены верно
Лепих- Лепихова И.А.

Составил: _____ П. Ермаков
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ТОГБУ «ЦЦС» _____ Е.Г. Лутовина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]