

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

2026 г.



2026 г.

Наименование стройки:

Клинико-диагностическая лаборатория МСЧ № 118 России, Мурманская обл., г. Полярные Зори

Ведомость объемов работ №

на ремонтные работы

Наименование объекта:

Текущий ремонт пола коридора клинико-диагностической лаборатории МСЧ № 118 России, Мурманская обл., г. Полярные Зори

Основание:

дефектная ведомость

№ п.п.	Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Формула подсчета	Единица измерения	Количество	Дефект(степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Общестроительные работы								
1			Разборка покрытий полов: из линолеума	78/100	100 м2	0,78		
2			Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм - с предварительной огрунтовкой	78/100	100 м2	0,78		
2.1			Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм - Ветонит 4100 аналог	0.78*0.842	т	0,65676		
2.2			Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок - Церезит СТ17 аналог	0.78*0.02	т	0,0156		
3			Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 - до т. 30 мм	78/100*25	100 м2	19,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1			Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм- Ветонит 4100 аналог	0.78*0.1684*2 5	т	3,2838		
4			Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен - полов Церезитом СТ17	78/100	100 м2	0,78		
4.1			Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок - Церезит СТ17 аналог	0.78*0.0103	т	0,008034		
5			Устройство покрытий: из линолеума на клею	78/100	100 м2	0,78		
5.1			Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	0.78*102	м2	79,56		
5.2			Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	0.78*50	кг	39		
Раздел 2. Прочие работы								
6			Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную		1т груза	0,4		
7			Перевозка мусора строительного автомобилями бортовыми на расстояние 35 км		1т груза	0,4		

Объемы работ и материалы согласованы:

Комиссия:

Зам. нач. по ХФ Вост. Кочубь
(должность) (подпись)

Кочубь ЮВ
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)