

**Пояснительная записка к сметной документации
на разработку локального сметного расчёта на выполнение работ по
текущему ремонту внутренних помещений**

Объект: внутренние помещения Заказчика.

Место выполнения работ: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 17
(зал, коридор, прихожая).

Сметная документация на текущий ремонт внутренних помещений разработана на основании Технического задания от 17.02.2026 г. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. от 30.01.2026).

Определение сметной стоимости выполнено с применением ресурсно-индексного метода (РИМ).

Сметные расчёты приведены к уровню цен 1 квартала 2026 года с использованием индексов изменения сметной стоимости, установленных письмом Минстроя России от 26.01.2026 № 3017 ИФ/09, для Архангельской области (1 зона).

Составил



А.А. Никулин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 42/1/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр
Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ09
Постановление Правительства Архангельской области от 11.03.2025 № 194-пп

29. Архангельская область
Архангельская область (1 зона)

Жилой дом усадьбы Куницыных г. Архангельск ул. Ч.-Лучинского, 17 (инв.№01830354)
(наименование стройки)

Жилой дом усадьбы Куницыных г. Архангельск ул. Ч.-Лучинского, 17
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Усадьба Куницыных смета 2026 вариант 5
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость в том числе:
строительных работ 548,82 тыс.руб.
монтажных работ 410,68 тыс.руб.
оборудования 30,35 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 119,34 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 0,43 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 209,09 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 0,72 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.		
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт помещения
1 ГЭСНр67-01-004-05 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,15 0,15
42/1/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,086025					1 585,85
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	17,89	1,15	3,086025			513,88		1 585,85
	2 ЭМ										0,97
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0138					7,53
	91.06.06-048 Подъемники одночачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08	1,15	0,0138	37,32	1,89	70,53		0,97
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08	1,15	0,0138			546,00		7,53
	Итого прямые затраты										1 594,35
	ФОТ										1 593,38
	Пр812-101-0-2 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92		92					1 465,91
	Пр774-101-0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					764,82
	Всего по позиции								25 500,53		3 825,08
2	ГЭСНр67-01-008-01	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,07	1	0,07					
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,17255					4 409,83
	1-100-40 Средний разряд работы 4 0		чел.-ч	89,1	1,15	7,17255			614,82		4 409,83
	2 ЭМ										0,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,002415					1,32
	91.06.06-048 Подъемники одночачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03	1,15	0,002415	37,32	1,89	70,53		0,17
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03	1,15	0,002415			546,00		1,32
	Итого прямые затраты										4 411,32
	ФОТ										4 411,15
	Пр812-101-0-2 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92		92					4 058,26
	Пр774-101-0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					2 117,35
	Всего по позиции								151 241,86		10 586,93
3	ГЭСНм08-02-390-01	Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм	100 м	0,3	1	0,3					
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,62005					3 416,65
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	16,29	1,15	5,62005			607,94		3 416,65
	2 ЭМ										0,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00345					1,88
	91.06.06-048 Подъемники одночачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,15	0,00345	37,32	1,89	70,53		0,24
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,15	0,00345			546,00		1,88
	4 м										77,65
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,5664		1,96992			9,67		19,05
	01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,2		0,06	261,09	1,29	336,81		20,21
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,001		0,0003	99 190,96	1,29	127 986,34		38,39
	Итого прямые затраты										3 486,42
	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					59,42
	ФОТ										3 418,53
	Пр812-049-3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					3 350,16
	Пр774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 743,45
	Всего по позиции								28 831,50		8 649,45
4	ФСБЦ-20.2.05.04-0012	Кабель-канал (короб), размеры 32x12,5 мм	м	30	1	30	129,41	1,35	174,70		5 241,00
	Всего по позиции										5 241,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	ГЭСНм08-02-399-01 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТМ(ЗТМ) 81.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный Итого прямые затраты	100 м	0,3	1	0,3	1	0,3					
			чел.-ч	2,82	1,15	0,9729			601,05		584,76	
			чел.-ч			0,9729					584,76	
			чел.-ч			0,0069					9,97	
			маш.-ч	0,01	1,15	0,00345			2 139,19		4,97	
			чел.-ч	0,01	1,15	0,00345			825,88		7,38	
			маш.-ч	0,01	1,15	0,00345			751,99		2,85	
			чел.-ч	0,01	1,15	0,00345			614,82		2,59	
			М	13,33		3,999	5,87	0,91	5,34		2,12	
			10 м	0,5		0,15	37,71	1,68	63,35		32,68	
			кг	0,05		0,015	79,88	1,53	122,22		21,35	
5.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,83	
		ФОТ	%	98		98					632,36	
		Пр812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					10,17	
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					589,73	
		Всего по позиции							5 070,83		577,94	
6	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)Зх1,50х(Н, РЕ)-660	1000 м	0,01	1	0,01	46 171,48	1,21	55 867,49		300,76	
		Всего по позиции									1 521,25	
7	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)Зх2,50х(Н, РЕ)-660	1000 м	0,02	1	0,02	71 505,96	1,21	86 522,21		558,67	
		Всего по позиции									1 730,44	
8	ГЭСНм10-08-019-01 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-41 Средний разряд работы 4,1 4 М	Монтаж коробки ответвительной на стене	шт	10	1	10						
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:										
		Итого прямые затраты							624,00		3 588,00	
		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	Т	0,00001		0,0001	99 190,96	1,29	127 956,34		3 588,00	
		01.7.15.14-0165									24,49	
		03.1.01-01-0002 Гипс строительный Г-3	Т	0,00005		0,0005	4 338,27	1,61	6 984,61		12,80	
		08.3.03.05-0013 Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	Т	0,00001		0,0001	87 245,70	0,94	82 010,96		3,49	
		Итого прямые затраты									8,20	
8.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3 612,49	
		ФОТ	%	91		91					62,40	
		Пр812-051.1-2 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 588,00	
		Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 265,08	
		Всего по позиции							859,05		1 650,48	
9	ФСБЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	10	1	10	98,59	0,95	93,66		8 590,45	
		Всего по позиции									936,60	
10	ГЭСНм08-03-591-08	Монтаж розетки штепсельной; неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,1	1	0,1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56	1,15		3,9744			633,17		2 516,47
2	ЭМ	чел.-ч				3,9744					2 516,47
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,00575					9,11
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,15		0,00345			2 139,19		4,26
4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,15		0,00345			825,88		7,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,15		0,0023			751,99		2,85
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15		0,0023			614,82		1,73
	4 М	чел.-ч				0,0023					1,41
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132			0,2132			9,67		19,88
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроотглажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	9,17			0,917	5,87	0,91	5,34		2,06
01.7.15.07-0014	Доски распорные полипропиленовые	100 шт	1,02			0,102	41,71	1,29	53,81		5,49
01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	Т	0,00016			0,000016	173 752,96	1,29	224 141,32		3,59
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	Т	0,0003			0,00003	99 190,96	1,29	127 956,34		3,84
10.1	42/лр_2020_лр_75_пп_а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 549,72
	ФОТ										43,76
	Пр612-049.3-2 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					2 520,73
	Пр774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 470,32
	Всего по позиции								63 493,70		1 285,57
11	ФСБЦ-20.4.03.05-0005	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными штырьками, 16 А, 250 В, IP44	100 шт	0,1	1	0,1	12 716,21	0,95	12 080,40		1 208,04
	Всего по позиции										1 208,04
12	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,81	1	0,81					
42/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15		3,511755			418,72		1 470,44
4 М		чел.-ч				3,511755					1 470,44
989-9900	Строительный мусор	Т	0,11			0,0891			0,00		0,00
	Итого прямые затраты										1 470,44
	ФОТ										1 470,44
Пр612-091.0-2 НР	Полы (ремонтно-строительные)	%	90			90			1 323,40		1 323,40
Пр774-091.0 СП	Полы (ремонтно-строительные)	%	49			49			720,52		720,52
	Всего по позиции								4 338,72		3 514,36
13	ГЭСН11-01-034-04	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,635	1	0,635					
42/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
57/лр_2022_п.83_т.2_стр.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(ЗТ)					13,17371					7 192,85
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	22,55	0,92	13,17371			546,00		7 192,85
	2 ЭМ										43,93
	ОТМ(ЗТМ)					0,05642					35,92
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	0,92	0,05642			751,99		43,93
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	0,92	0,05642			614,82		35,92
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,581	0	0			9,67		0,00
	11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм		10 м2	10,5	0	0	108,36	1,29	139,78		0,00
	Итого прямые затраты										7 272,70
	ФОТ										7 228,77
	Пр612-011.0-2 НР Полы		%	113		113					8 168,51
	Пр774-011.0 СП Полы		%	65		65					4 698,70
	Всего по позиции								31 716,39		20 139,91
14	ГЭСНр57-01-002-01 Разборка покрытый полов: из линолеума и реллина		100 м2	0,185	1	0,185					
	421/нр_2020_прил.10_т_1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		чел.-ч	11,39	1,15	2,4232225			500,11		1 211,88
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39	1,15	2,4232225					1 211,88
	2 ЭМ										1,95
	ОТМ(ЗТМ)					0,0276575					15,10
	91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13	1,15	0,0276575	37,32	1,89	70,53		1,95
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13	1,15	0,0276575			546,00		15,10
	4 М										0,00
	999-9900 Строительный мусор		т	0,47		0,08695			0,00		0,00
	Итого прямые затраты										1 228,93
	ФОТ										1 226,98
	Пр612-091.0-2 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 104,28
	Пр774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					601,22
	Всего по позиции								15 861,78		2 934,43
15	ГЭСН15-07-003-02 Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности:		100 м2	0,82	1	0,82					
	421/нр_2020_прил.10_т_1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		чел.-ч	3,69	1,15	3,47967			587,29		2 043,58
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	3,69	1,15	3,47967					2 043,58
	2 ЭМ										53,36
	ОТМ(ЗТМ)					0,04715					28,34
	91.06.06-046 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,01	1,15	0,00943	30,61	1,89	57,85		0,55
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,15	0,00943			546,00		5,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,15	0,03772			751,99		28,37
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,15	0,03772			614,82		23,19
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	2,82	1,15	2,65926	5,67	1,62	9,19		24,44
	4 М										73,83
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,0082	35,71	2,37	84,63		0,69
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	1		0,82	56,61	1,57	89,19		73,14
	Итого прямые затраты										2 199,11
	ФОТ										2 071,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-015.0-2 НР Отделочные работы		%	101		101					2 092,64
	Пр774-015.0 СП Отделочные работы		%	49		49					1 015,24
	Всего по позиции								6 471,94		5 306,99
16	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	11,316	1	11,316	68,29	1,59	108,58		1 228,69
	Всего по позиции										1 228,69
17	ГЭСН11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом		100 м2	0,82	1	0,82					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		чел.-ч	21,26465	1,15	21,26465			546,00		11 610,50
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	21,26465	1,15	21,26465					11 610,50
	2 ЭМ										70,91
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,0943		0,0943					57,98
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,0943	1,15	0,0943			751,99		70,91
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,0943	1,15	0,0943			614,82		57,98
	4 М										1 208,12
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,47642		0,47642			9,67		4,61
	11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм		10 м2	10,5		10,5	108,36	1,29	139,78		1 203,51
	Итого прямые затраты										12 947,51
	ФОТ		%	113		113					11 666,48
	Пр812-011.0-2 НР Полы		%	65		65					13 185,38
	Пр774-011.0 СП Полы		%	65		65					7 584,51
	Всего по позиции								41 118,78		33 717,40
18	ФСБЦ-11.2.03.02-0001 Покрытие напольное ламинированное, класс износоустойкости 33, класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм		м2	84,05	1	84,05	793,78	1,41	1 119,23		94 071,28
	Всего по позиции										94 071,28
19	ГЭСН11-01-039-01 Устройство плинтусов: деревянных		100 м	0,81	1	0,81					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		чел.-ч	7,15392	1,15	7,15392			546,00		3 906,04
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	7,15392	1,15	7,15392					3 906,04
	2 ЭМ										56,70
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,083835		0,083835			50,91		0,66
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,009315	1,15	0,009315	37,32	1,89	70,53		5,09
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,009315	1,15	0,009315			546,00		56,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07452	1,15	0,07452			751,99		45,82
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07452	1,15	0,07452			614,82		5 186,07
	4 М										23,86
	01.7.15.06-0122 Глазди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм		т	0,0003		0,0003	76 110,20	1,29	98 182,16		5 186,07
	11.1.01.14-0014 Плинтус для полов из древесины, сечение 19x54 мм		м	101		101	44,44	1,42	63,10		5 182,21
	Итого прямые затраты										9 199,72
	ФОТ		%	113		113					3 956,95
	Пр812-011.0-2 НР Полы		%	65		65					4 471,35
	Пр774-011.0 СП Полы		%	65		65					2 572,02
	Всего по позиции								20 053,20		16 243,09
20	ГЭСНр62-01-018-02 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей		100 м2	0,162	1	0,162					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1-100-32	Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	38,4	1,15	7,15392			559,76		4 004,48
2 ЭМ			чел.-ч			7,15392					4 004,48
			чел.-ч			0,029808					9,72
91.06.06-048	Подъемники одноначтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1	1,15	0,01863	37,32	1,89	70,53		17,04
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,15	0,01863			546,00		10,17
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,15	0,011178			751,99		8,41
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,15	0,011178			614,82		6,87
	4 М										1 086,03
01.7.10.17-0141	Пемаз		кг	1,44		0,23328	2 507,82	1,45	3 636,05		848,22
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,13608	531,44	1,45	770,59		104,86
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,05022	56,81	1,57	89,19		4,48
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0032		0,0005184	60 697,21	1,36	82 548,21		42,79
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая		т	0,0124		0,0020088	25 237,94	1,69	42 652,12		85,68
	Итого прямые затраты										5 117,27
	ФОТ										4 021,52
Пр612-096.0-2	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					3 659,58
Пр774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 849,90
	Всего по позиции						65 597,22				10 626,75
21	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0022194	1	0,0022194	55 628,75	1,87	104 025,76		230,87
	Всего по позиции										230,87
Стены											
22	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,03	1	0,03					
421/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1-100-39	Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	0,37605			607,94		228,62
2 ЭМ			чел.-ч			0,37605					228,62
			чел.-ч			0,00138					0,80
91.06.06-048	Подъемники одноначтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,15	0,000345	37,32	1,89	70,53		0,83
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,15	0,000345			546,00		0,19
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,15	0,001035			751,99		0,78
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,15	0,001035			614,82		0,64
	4 М										138,87
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		0,132	531,44	1,45	770,59		101,72
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,0045	56,81	1,57	89,19		0,40
14.5.11.01-0003	Шпатлевка		т	0,029		0,00087	24 995,33	1,69	42 242,11		36,75
	Итого прямые затраты										369,12
	ФОТ										229,45
Пр612-015.0-2	НР Отделочные работы		%	101		101					231,74
Пр774-015.0	СП Отделочные работы		%	49		49					112,43
	Всего по позиции						23 776,33				713,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	2,23	1	2,23					
	421/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	6,46	1,15	16,56667			614,82		10 185,52
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			16,56667					10 185,52
	2 ЭМ										38,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	0,05129		0,05129					31,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05129	1,15	0,05129			751,99		38,57
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05129	1,15	0,05129			614,82		31,53
		Итого прямые затраты									10 255,62
		ФОТ									10 217,05
	Пр7612-015-0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					10 319,22
	Пр774-015-0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 006,35
		Всего по позиции							11 471,39		25 581,19
24	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	2,23	1	2,23					
	421/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	3,14	1,15	8,05253			614,82		4 950,86
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			8,05253					4 950,86
	2 ЭМ										19,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	0,025645		0,025645					15,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,025645			751,99		19,28
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,025645			614,82		15,77
		Итого прямые затраты									4 985,91
		ФОТ									4 966,63
	Пр612-015-0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					5 016,30
	Пр774-015-0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 433,65
		Всего по позиции							5 576,62		12 435,86
25	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,066454	1	0,066454			52 265,82	1,87	6 485,02
		Всего по позиции							97 737,08		6 485,02
Потолки											
26	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,82	1	0,82					
	421/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	15	1,15	14,145			607,94		8 599,31
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			14,145					8 599,31
	2 ЭМ										29,04
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	0,04715		0,04715					28,34
	91.06.06-048	Подъемники одноначальные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,00943	1,15	0,00943			37,32	1,89	0,67
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,15	0,00943			546,00		5,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,15	0,03772			751,99		28,37
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,15	0,03772			614,82		23,19
		4 м									3 899,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.11-0011	Шурика шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,608	531,44	1,45	770,59		2 780,29
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,123	56,81	1,57	89,19		10,97
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка	т	0,032		0,02624	24 995,33	1,69	42 242,11		1 108,43
		Итого прямые затраты									12 556,38
		ФОТ									8 627,65
	Пр/612-015-0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					8 713,93
	Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49		49					4 227,55
		Всего по позиции					31 094,95				25 497,86
27	ГЭСН15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2	0,82	1	0,82					
	421/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с напиком в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,02	1,15	18,87686			614,82		11 607,10
	2 ЭМ					18,87686					11 607,10
	91.06.06-048	Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,01	1,15	0,03772	37,32	1,89	70,53		22,54
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,01	1,15	0,00943			546,00		0,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,03	1,15	0,00943			751,99		5,15
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,03	1,15	0,02829			614,82		21,27
	4 М		чел.-ч	0,03	1,15	0,02829					17,39
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,164	56,81	1,57	89,19		14,63
		Итого прямые затраты									11 666,21
		ФОТ									11 629,64
	Пр/612-015-0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					11 745,94
	Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 698,52
		Всего по позиции					65,84	1,29	84,93		29 110,67
28	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-чугунный глубокого проникновения	кг	16,4	1	16,4			35 500,82		1 392,85
		Всего по позиции									1 392,85
29	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная за 2 раза: по штукатурке потолков	100 м2	0,82	1	0,82					
	421/лр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с напиком в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1,15	59,409			559,76		33 254,78
	2 ЭМ					59,409					33 254,78
	91.06.06-046	Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч	0,02	1,15	0,16974	30,61	1,89	57,85		114,55
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,02	1,15	0,01886			546,00		103,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,16	1,15	0,01886			751,99		1,09
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,16	1,15	0,15088			614,82		10,30
	4 М		чел.-ч	0,16	1,15	0,15088					113,46
	01.7.17.11-0011	Шурика шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,6688	531,44	1,45	770,59		92,76
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,2542	56,81	1,57	89,19		4 577,08
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,0451	52 790,33	1,69	89 215,66		530,78
		Итого прямые затраты									22,67
		ФОТ									4 023,63
	Пр/612-015-0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					38 049,47
											33 357,84
											33 691,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	СП Отделочные работы	%	49		49					16 345,34
		Пр774-015.0									88 085,23
		Всего по позиции							107 422,23		2 644,77
30	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,02706	1	0,02706	52 265,82	1,87			2 644,77
		Всего по позиции					68,29	1,59	108,58		1 958,78
31	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	18,04	1	18,04					1 958,78
		Всего по позиции									1 958,78
32	ГЭСНр62-01-018-02	Окраска водоэмульсионными составами: галтелей, лепнины	100 м2	0,081	1	0,081					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _р.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	38,4	1,15	3,57696			468,66		1 676,38
		2 ЭМ	чел.-ч			3,57696					1 676,38
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,014904					3,94
		91.06.06-048 Подъемники одноконтные , грузоподъемность до 500 кг; высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	1,15	0,009315	37,32	1,89	70,53		7,14
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1	1,15	0,009315			457,14		4,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,15	0,005589	415,92	1,41	586,45		3,28
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,15	0,005589			514,76		2,88
		4 М									543,02
		01.7.10.17-0141 Пылеза	кг	1,44		0,11664	2 507,62	1,45	3 636,05		424,11
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,06604	531,44	1,45	770,59		52,43
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,02511	56,81	1,57	89,19		2,24
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных пастозерных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0032		0,0002592	60 697,21	1,36	82 548,21		21,40
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0124		0,0010044	25 237,94	1,69	42 652,12		42,84
		Итого прямые затраты							0,00		2 230,48
32.1	14.4.02.04	Краски для внутренних работ готовые к применению	т	0,0137		0,0011097					0,00
		ФОТ									1 683,52
		Пр612-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 532,00
		Пр774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					774,42
		Всего по позиции							56 011,11		4 536,90
33	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0011097	1	0,0011097	52 265,82	1,87			108,46
		Всего по позиции							97 737,08		108,46
		Вывоз мусора									
34	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1	1	1					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _р.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	1,1845		1,1845			384,15		455,03
		1-100-10 Средний разряд работы 1.0	чел.-ч	1,03	1,15	1,1845					455,03
		4 М									307,10
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,2	978,02	1,57	1 535,49		307,10
		Итого прямые затраты									762,13
		ФОТ									455,03
		Пр612-103.0-2 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					423,18
		Пр774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					200,21
		Всего по позиции							1 385,52		1 385,52
35	ГЭСНр69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,01	1	0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1-100-11	Средний разряд работы 1,1	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	188	1,15	2,162			387,61		838,01
4 М			чел.-ч			2,162					838,01
999-9900	Строительный мусор	Т	Т	100	1	1			0,00		0,00
	Итого прямые затраты										838,01
	ФОТ										838,01
Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	%	93		93					779,35
Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	%	44		44					368,72
	Всего по позиции								198 608,00		1 986,08
36	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	Т	1	1	1			1 185,65	1,15	1 363,50
421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
01-20-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	Т	Т	1	1	1			520,35		520,35
	Всего по позиции										520,35
	Итого по разделу 1 Ремонт помещения :										
	Всего прямые затраты (справочно)										257 310,76
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										119 336,94
	Эксплуатация машин										485,15
	Оплата труда машинистов (Отм)										434,46
	Материалы										135 690,71
	Перевозка										1 363,50
	Строительные работы										410 676,96
	Строительные работы										409 313,36
	в том числе:										
	оплата труда										109 231,06
	эксплуатация машин и механизмов										465,83
	оплата труда машинистов (Отм)										423,35
	материалы										130 119,26
	накладные расходы										111 992,39
	сметная прибыль										57 091,47
	Перевозка										1 363,50
	Монтажные работы										30 351,52
	в том числе:										
	оплата труда										10 105,88
	эксплуатация машин и механизмов										19,32
	оплата труда машинистов (Отм)										11,11
	материалы										5 571,45
	накладные расходы										9 663,50
	сметная прибыль										4 980,26
	Всего ФОТ (справочно)										119 771,40
	Всего накладные расходы (справочно)										121 645,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего сметная прибыль (справочно)										62 071,73
	Всего по разделу 1 Ремонт помещения										441 028,38
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					209,0883425					
	Затраты труда машинистов					0,7213145					
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										257 310,76
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										119 338,94
	Эксплуатация машин										485,15
	Оплата труда машинистов (Отм)										434,46
	Материалы										135 690,71
	Перевозка										1 363,50
	Строительные работы										410 676,86
	в том числе:										409 313,36
	оплата труда										109 231,06
	эксплуатация машин и механизмов										465,63
	оплата труда машинистов (Отм)										423,35
	материалы										130 119,26
	накладные расходы										111 982,39
	сметная прибыль										57 091,47
	Перевозка										1 363,50
	Монтажные работы										30 351,52
	в том числе:										
	оплата труда										10 105,88
	эксплуатация машин и механизмов										19,32
	оплата труда машинистов (Отм)										11,11
	материалы										5 571,45
	накладные расходы										9 663,50
	сметная прибыль										4 980,26
	Всего										441 028,38
	Всего ФОТ (справочно)										119 771,40
	Всего накладные расходы (справочно)										121 645,89
	Всего сметная прибыль (справочно)										62 071,73
	Непредвиденные затраты 2%										8 820,57
	Всего с непредвиденными										449 848,95
	НДС 22%										98 966,77
	ВСЕГО по смете										548 815,72
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					209,0883425					
	Затраты труда машинистов					0,7213145					

Составил: Дупинский С.А. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Владимир А.А. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]