

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации АО v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 № 30/пр; от 30.01.2026 № 42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от
27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 № 335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 №
817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 № 524/пр; от 07.11.2024 № 747/пр; от 07.02.2025
№ 69/пр; от 19.05.2025 № 299/пр; от 14.08.2025 № 490/пр; от 12.11.2025 № 696/пр; от 17.02.2026 № 91/пр; от 15.05.2026
№ 301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленной в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-И/Ф/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



20 г.

УТВЕРЖДАЮ
"13" августа 2026 г.

Текущий ремонт пола в фойе на 1 этаже МБОУ СОШ №57 г. Кирова
(наименование стройки)

Текущий ремонт пола в фойе на 1 этаже МБОУ СОШ №57 г. Кирова
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26-01-02

Текущий ремонт пола в фойе на 1 этаже МБОУ СОШ №57 г. Кирова
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____ Ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 2 кв. 2026

Сметная стоимость _____ 54600 руб.

в том числе:	Средства на оплату труда рабочих	21739,22 руб.
строительных работ	Средства на оплату труда машинистов	200,83 руб.
монтажных работ	Нормативные затраты труда рабочих	52 чел. час.
оборудования	Нормативные затраты труда машинистов	0 чел. час.
прочих затрат		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН-09-03-046-01	Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0.0912	1	0.0912					
571/пр_2022_п.83_т.2_ст.п.4_стр.3	Кэт=0,7; Кзм=0,7; Кзмт=0,7; Кмат=0,7; Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19.02432					
	ФСБЦ Т3-1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	298	0,7	19.02432			418.31	1	7958.06
	2 ЭМ										7958.06
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.1583232					305.88
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,2	0,7	0.140448			1676.7		82.7
	ФСБЦ Т3-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	2,2	0,7	0.140448			537.82	1	235.49
	ФСБЦ 91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	43.9	0,7	2.802576	13.44	1.59	21.37		75.54
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.28	0,7	0.0178752			576.4		59.89
	ФСБЦ Т3-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.28	0,7	0.0178752			400.38	1	10.3
	4 М										7.16
	ФСБЦ 11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 1	м3	0.04			16496.03	1.01	16660.99		0
	ФСБЦ 08.2.02.11-0007	Канат двойной свайки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.2			307.84	0.72	221.64		0
	ФСБЦ 07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0.02			105278.81	1.34	141073.61		0
	ФСБЦ 01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свайки, пропиганный, диаметр 26 мм	т	0.00115			231787.35	1.63	377813.38		0
	ФСБЦ 09.3.04.03	Алюминиевые конструкции	т								
	ФСБЦ 01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг								
	ФСБЦ 01.8.02.02-0003	Стекло листовое армированное стальное проволокой, узорчатое, бесцветное, толщина 6 мм	м2								
	ФСБЦ 01.8.02.06	Стекло листовое	м2								
	Итого прямые затраты										8346.44
1.1	09.3.04.03-РГ01	Алюминиевые конструкции	т	0	1	0					
1.2	01.7.19.04-0031 2 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0	1	0	138.5	1.56	216.06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	01.8.02.02-0003 2 кв_2026_ФИС_ЦС_Км ров	Стекло листовое армированное стальной проволокой, узорчатое, бесцветное, толщина 6 мм	м2	0	1	0	1150.79	1.89	2174.99		
1.4	01.8.02.06-РП06	Стекло листовое	м2	0	1	0					8040.76
		ФОТ									
	812/пр_2020_прил_Т_п_г_пр.3	НР (009 Строительные металлические конструкции)	%	93	1	93					7477.91
	774/пр_2020_прил_Т_п_г_пр.3	СП (009 Строительные металлические конструкции)	%	62	1	62					4985.27
		Всего по позиции					228 175.66				20809.62
2	ГЭСН-09-03-046-01	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0.0912	1	0.0912					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			27.1776					11368.66
	ФСБЦ ТЗ-1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	298	1	27.1776			418.31	1	11368.66
	2ЭМ										436.68
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч			0.226176					118.13
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2.2	1	0.20064			1676.7		338.41
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	2.2	1	0.20064			537.82	1	107.91
	ФСБЦ 91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31.39 кН (3.2 т)	маш.-ч	43.9	1	4.00368	13.44	1.59	21.37		85.56
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.28	1	0.025536			576.4		14.72
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.28	1	0.025536			400.38	1	10.22
	4М										361.77
	ФСБЦ 11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6.5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0.04	1	0.003648	16496.03	1.01	16660.99		60.78
	ФСБЦ 08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+8+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5.5 мм	10 м	0.2	1	0.01824	307.84	0.72	221.64		4.04
	ФСБЦ 07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0.02	1	0.001824	105278.81	1.34	141073.61		257.32
	ФСБЦ 01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.00115	1	0.0001046	231787.35	1.63	377813.38		39.63
	ФСБЦ 09.3.04.03	Алюминиевые конструкции	т								
	ФСБЦ 01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг								
	ФСБЦ 01.8.02.02-0003	Стекло листовое армированное стальной проволокой, узорчатое, бесцветное, толщина 6 мм	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-материал заказ-чика	Перегородки стеклянные (б/у от демонтажа)	м2			9.12					
		Итого прямые затраты									12285.25
2.1	материал заказ-чика	Перегородки стеклянные (б/у от демонтажа)	м2	9.12	1	9.12					
2.2	09.3.04.03-РП01	Алюминиевые конструкции	т	0	1	0					
2.3	01.7.19.04-0031 2кв_2026_ФГИС_ЦС Ки ров	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0	1	0	138.5	1.56	216.06		
2.4	01.8.02.02-0003 2кв_2026_ФГИС_ЦС Ки ров	Стекло листовое армированное стальной проволокой, узорчатое, бесцветное, толщина 6 мм	м2	0	1	0	1150.79	1.59	2174.99		
		ФОТ									
	812/пр_2020_прил_т_п_г_р.3	НР (009 Строительные металлические конструкции)	%	93	1	93					11486.79
	774/пр_2020_прил_т_п_г_р.3	СП (009 Строительные металлические конструкции)	%	62	1	62					10682.71
		Всего по позиции									7121.81
3	ГЭСНм-10-10-005-02	Демонтаж - Турникет роторный: полуростовой Кресс=0.6 Кмз=0 Кдопм=2	шт	1	1	1			329 931.69		30089.77
	421/пр_2020_п.75_п.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы									
	571/пр_2022_п.84_т.3_ст.п.2_стб.3	Колп=0.6; Кзм=0.6; Ктм=0.6; Кмат=0 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1.992					904.69
	ФСБЦ ТЗ-1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3.32	0.6	1.992			454.16	1	904.69
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(3Тм)	чел.-ч								0
		4 М									0
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.585					8.04		0
		Итого прямые затраты									904.69
3.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	18.09
		ФОТ									
	ПР812/774-1-7.2-3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	132	1	132					904.69
		СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	85	1	85					1194.19
		Всего по позиции							2 885.96		768.99
4	ГЭСНм-10-10-005-02	Турникет роторный: полуростовой Кдопм=2	шт	1	1	1					2885.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.75_п.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.32					1507.81
	ФСБЦ ТЗ-1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3.32	1	3.32			454.16	1	1507.81
	2 ЭМ										0
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч								0
	4 М										4.7
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.585	1	0.585			8.04		4.7
		Итого прямые затраты									1512.51
4.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					30.16
		ФОТ									1507.81
	ПР812/774-1-7.2-3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	132	1	132					1990.31
		СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	85	1	85					1281.64
		Всего по позиции							4 814.62		4814.62
5	заказчика	Туринокт (б/у от демонтажа)	шт	1	1	1				1	
		Всего по позиции									

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									23097.14
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									21739.22
		эксплуатация машин и механизмов									742.37
		оплата труда машинистов (ОТм)									200.83
		материальные ресурсы									414.72
		перевозка									0
		Всего ФОТ									21940.05
		Всего накладные расходы									21345.12
		Всего сметная прибыль									14157.71
		Итого СМР									58599.97
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									58599.97
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									51.51
		затраты труда машинистов									0.39
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)								22 %	255
		Итого без НДС									58854.97
		Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)								0.92770415	54600
		ИТОГО									54600

Составил:



Проверил:

