

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации АО v. 3.8.1.6 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказы Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СОГЛАСОВАНО
Индивидуальный
предприниматель

И.В. Решетникова
" " 20__ г.



МКДОУ № 209

(наименование стройки)

МКДОУ № 209

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12200

Установка системы аварийно - эвакуационного освещения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а)

Ресурсно-индексным

методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

2 кв. 2026

Сметная стоимость

507500 руб.

в том числе:

Средства на оплату труда рабочих

77405.78 руб.

строительных работ

185128.85 руб.

Средства на оплату труда машинистов

411.57 руб.

монтажных работ

195655.82 руб.

Нормативные затраты труда рабочих

195 чел. час.

оборудования

126715.33 руб.

Нормативные затраты труда машинистов

1 чел. час.

прочих затрат

0 руб.

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
---	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п/п			измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНм-08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и бетонное основание (стена, потолок) К=2% от ОТ. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы Кдопм=2	100 шт	0,85	1	0,85					
421/пр_2020_п.75_п.а	К=2% от ОТ. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			19,992					7992,31
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14	1	0,119			298,79	1	35,56
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38	1	19,873			400,38	1	7956,75
	2ЭМ										44,09
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0765					30,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1	0,0765			576,4		44,09
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,09	1	0,0765			400,38	1	30,63
	4М										607,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616	1	0,5236			8,04		4,21
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03	1	2,5755	178,64	1,22	217,94		561,3
	01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75	1	0,6375	53,58	1,22	65,37		41,67
	Итого прямые затраты										
1.1	ФСБЛ-421_пр-2020-п.75	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					159,85
		ФОТ									8022,94
	812/пр_2020_прил_т_п.49_3_пр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					7782,25
	774/пр_2020_прил_т_п.49_3_пр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					4091,7
	Всего по позиции										
2	ТЛ 20.3.03.07.43.43452	Светильник светодиодный ПУЧ-24-С 34	шт	85	1	85			732,46	1	62259,1
	53539_28.06.2026_02	ЦЕНА=883*1,012/1,22									
		Кпз=1,012 (Заготовительно-складские расходы 1,2%) Кпз=1/1,22 (НДС)									
	Заготовительно-складские расходы 1,2%	Кпз=1,012									
	НДС	Кпз=1/1,22									
	24 362,36										
											20708,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							732.46		62259.1
3	ГЭСНм-10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя К=2% от ОТ Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кдопм=2	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				0.7					280.27
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.35	1	0.7			400.36	1	280.27
	2 ЭМ										8.94
	3 ОТм(3Тм)	чел.-ч									0
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.12	1	0.24			37.25		8.94
	4М										51.63
	18.5.08.18-0061	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил	1000 шт	0.0015	1	0.003	2406.09	1.39	3344.47		10.03
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0.0015	1	0.003	3671.85	1.43	5250.75		15.75
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0.01	1	0.02	155.63	0.92	143.18		2.86
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0.00002	1	0.00004	471134.54	1.22	574784.14		22.99
		Итого прямые затраты									340.84
3.1	ФСБЦ.421_пр-2020-п.75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					5.61
		ФОТ									280.27
	812/пр_2020_прил_т.п. 51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					252.24
	774/пр_2020_прил_т.п. 51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					128.92
		Всего по позиции							363.81		727.61
4	ТЦ_20.2.02.07_43_43452 53539_28.06.2026_02	Защитный сетчатый кожух для светильника люч SafeGrid ЦЕНА=1200*1,012/1,22 Кпз=1,012 (Заготовительно-складские расходы 1,2%) Кпз=1/1,22 (НДС)	шт	2	1	2			995.41	1	1990.82
		Заготовительно-складские расходы 1,2%									
	НДС	Кпз=1/1,22									
		Всего по позиции							995.41		1990.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ГЭСНм-10-08-003-06	Устройство оптического (фото) электрического: блок питания и контроля К=2% от OT	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от OT	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы								
	1	OT(3T)	чел.-ч			17.28					7434.89
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5.76	1	17.28			430.26	1	7434.89
	2	ЭМ									0
	3	OTм(3Tм)	чел.-ч								0
	4	М									325.74
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.00002	1	0.00006	4338.27	1.41	6116.96		0.37
	10.3.02.03-0012	Грипой оловянно-свинцовые бесурьмянистые, марка ПОСА0	кг	0.04	1	0.12	899.56	1.62	1457.29		174.87
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0038	1	0.0114	284.15	1.6	454.64		5.18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0884	1	0.2652			8.04		2.13
	01.7.15.07-0012	Любелл пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.04	1	0.12	978.09	1.22	1193.27		143.19
		Итого прямые затраты									7760.63
5.1	ФСБЦ.421_пр-2020-п.75	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы 2% от OT	%	2	1	2					148.7
		ФОТ									7434.89
	812/пр_2020_прил.Т.п.51.1_пр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					6691.4
	774/пр_2020_прил.Т.п.51.1_пр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					3420.05
		Всего по позиции							6 006.93		18020.78
6	ТУ_62.4.02.03_43.43452	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5 2х12-Р БР	шт	3	1	3			8169.83	1	24509.49
	53539_28.06.2026_02	Клз=1,012 (Заготовительно-складские расходы 1,2%) Клз=1/1,22 (НДС)									
		Заготовительно-складские расходы 1,2%									
		Клз=1,012									
		НДС									
		Клз=1/1,22									
		Всего по позиции							8 169.83		24509.49
7	ТУ_62.4.01.01_43.43452	Аккумуляторная батарея, 12В, 7Ахч (в ИВЭПР) ДТМ1207	шт	6	1	6			1725.38	1	10352.28
	53539_28.06.2026_02	Клз=2080*1,012/1,22									
		Клз=1,012 (Заготовительно-складские расходы 1,2%) Клз=1/1,22 (НДС)									
		Заготовительно-складские расходы 1,2%									
		Клз=1,012									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС	Кпз=1/1,22									
	Всего по позиции								1 725.38		10352.28
8	ГЭСНм-08-03-575-01 Прибор или аппарат К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кдопм=2		шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материалыые ресурсы									
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				4.12					1698.8
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		1.03	1	4.12			412.33	1	1698.8
	2 ЭМ										0
	3 ОТм(3Тм)	чел.-ч									0
	4 М										15.39
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг		0.02	1	0.08	174.93	1.1	192.42		15.39
	Итого прямые затраты										1714.19
8.1	ФСБУ-421_пр-2020-п.75 а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%		2	1	2					33.98
	ФОТ										1698.8
	812/пр_2020_прим.т.п. 49.3_гр.3 НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%		97	1	97					1647.84
	774/пр_2020_прим.т.п. 49.3_гр.3 СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%		51	1	51					866.39
	Всего по позиции								1 065.60		4262.4
9	ТЛ 62.1.04.05_43_43452 53539_28_т1.2025_02 Устройство коммутационное УК-ВК исп. 14 ЦЕНА=1225*1,012/1,22 Кпз=1,012 (Зареготовительно-складские расходы 1,2%) Кпз=1/1,22 (НДС)	шт	3	1	3				1016.15	1	3048.45
	Зареготовительно-складские расходы 1,2%	Кпз=1,012									
	НДС	Кпз=1/1,22									
	Всего по позиции								1 016.15		3048.45
10	Л 62.1.04.05_43_434525 3539_28_т1.2025_02 Реле напряжения однофазное (пост) РН-113 ЦЕНА=2460*1,012/1,22 Кпз=1,012 (Зареготовительно-складские расходы 1,2%) Кпз=1/1,22 (НДС)	шт	1	1	1	1			2040.59	1	2040.59
	Зареготовительно-складские расходы 1,2%	Кпз=1,012									
	НДС	Кпз=1/1,22									
	Всего по позиции								2 040.59		2040.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСНм-08-03-573-04	Шкаф (пульг) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм К=2% от ОТ. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы Кдопм=2	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			4.12					1698.8
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2.06	1	4.12			412.33	1	1698.8
	2 ЭМ										473.96
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч			0.62					264.73
	91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок		маш.-ч	0.19	1	0.38	10.23	1.43	14.63		5.56
	91.05.05-019 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0.06	1	0.12			1676.7		201.2
	4-100-060 Средний разряд машинистов 6,0		чел.-ч	0.06	1	0.12			537.82	1	64.54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.06	1	0.12			576.4		69.17
	4-100-040 Средний разряд машинистов 4,0		чел.-ч	0.06	1	0.12			400.38	1	48.05
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0.61	1	1.22			37.25		45.45
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		маш.-ч	0.19	1	0.38			401.53		152.58
	4-100-040 Средний разряд машинистов 4,0		чел.-ч	0.19	1	0.38			400.38	1	152.14
	4 М										73
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0.02	1	0.04	79.88	1.84	146.98		5.88
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0.1	1	0.2	155.63	0.92	143.18		28.64
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0.1	1	0.2	174.93	1.1	192.42		36.48
	Итого прямые затраты										2510.49
11.1	ФСБУ.421_пр-2020-п.75 а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					33.98
	ФОТ										1963.53
	812/пр_2020_прил.т.п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1904.62
	774/пр_2020_прил.т.п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					1001.4
	Всего по позиции								2 725.24		5450.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЦ 20.4.04.03.43.43452 53539_28.06.2026_02	Панель противопожарных устройств ШУ-П НИКОМ 230-IP31-1(3)/230/6 ЦЕНА=6122*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Зареготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	ШТ	1	1	1	1		5118.39	1	5118.39
	Зареготовительно-складск ие расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
		Всего по позиции							5 118.39		5118.39
13	ТЦ 20.4.04.03.43.43452 53539_28.06.2026_02	Шток распределительный навесной пластиковый (К3 и обрыв) ШРН-П-6 ЦЕНА=820*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Зареготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	ШТ	1	1	1	1		685.57	1	685.57
	Зареготовительно-складск ие расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
		Всего по позиции							685.57		685.57
14	ГЭСНм-08-03-575-01	Прибор или аппарат К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кдопм=2	ШТ	3	1	3					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материалыые ресурсы									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			3.09					1274.1
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.03	1	3.09			412.33	1	1274.1
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(3Тм)	чел.-ч								0
	4	М									11.55
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	1	0.06	174.93	1.1	192.42		11.55
		Итого прямые затраты									1285.65
14.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					25.48
		ФОТ									1274.1
	812/пр_2020_прил.т.п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1235.88
	774/пр_2020_прил.т.п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					649.79
		Всего по позиции							1 065.60		3196.8
15	ТЦ 62.1.01.09.43.43452 53539_28.06.2026_02	Выключатель автоматический однополюсный 10А ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С ЦЕНА=199*1,012/1,22 Клз=1,012 (Зареготовительно-складские расходы 1,2%) Клз=1/1,22 (НДС)	ШТ	3	1	3			165.07	1	495.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заготовительно-складские расходы 1,2%	Кпз=1,012									
	НДС	Кпз=1/1,22									
	Всего по позиции										
16	ГЭСНм-08-02-427-01	Отвественные коробки открытого типа: с креплением шурупами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы Кдопм=2	100 шт	0,85		1	0,85		165,07		495,21
	421/пр_2020_п.75_пм.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы									
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч					9,843				3499,01
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,03		1	0,0255		325,68	1	8,3
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11,56		1	9,8175		355,56	1	3490,71
	2 ЭМ										9,8
	3 ОТм(3Тм)	чел.-ч					0,017				6,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		1	0,017		576,4		9,8
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02		1	0,017		400,38	1	6,81
	4 М										270,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,05		1	5,1425		8,04		41,35
	01.7.15.07-0022	Любелн полилиновые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,101		1	0,08585	261,09	1,22	318,53	27,35
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00142		1	0,001207	99190,96	1,22	121012,97	146,06
	01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1		1	0,85	53,58	1,22	65,37	55,56
	Итого прямые затраты										
16.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы 2% от ОТ	%	2		1	2				3785,94
		ФОТ									69,98
	812/пр_2020_прил_т_п.49.3_пр.3	НР (049.3.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97		1	97				3505,82
	774/пр_2020_прил_т_п.49.3_пр.3	СП (049.3.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51		1	51				3400,65
	Всего по позиции										
17	ТЦ_20.5.02.06_43.43452.53539_28.06.2026_02	Коробка отстойная для кабель-канала, 75х75х30 40-0450-Р6.0.4-Е60 (платунь) ЦЕНА=491,75*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Заготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	шт	85		1	85		411,14	1	3494,9
									10 640,64		9044,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарегистрировано-складские расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
	Всего по позиции								411.14		34946.9

требование к ОКЛ

[illegible]

из расценки исключены - шурупы, дюбели пластиковые, согласно норм включен металлический крепеж и проволока для кабельной линии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТЛ 01.7.15.07 43.43452 53539_28.06.2026_02	Дюбель металлический универсальный (FMD, MUD) (каб. линии) 5x30 ЦЕНА=1,3*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Заготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	ШТ	1360		1	1360		1,09	1	1482,4
	Заготовительно-складские расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
		Всего по позиции							1,09		1482,4

по 2,5 шт на 1 м согласно проекта и нормативных документов

20	ТЛ 01.7.15.14 43.43452 53539_28.06.2026_02	Саморез по металлу острый с пресс-шайбой DIN 18182 (каб. линии) 4,2x32 ЦЕНА=0,55*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Заготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	ШТ	1360		1	1360		0,46	1	625,6
	Заготовительно-складские расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
		Всего по позиции							0,46		625,6

по 2,5 шт на 1 м согласно проекта и нормативных документов

21	ТЛ 20.2.05.04 43.43452 53539_28.06.2026_02	ПХ кабель-канал 25x16 PR.0625161 ЦЕНА=96,63*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Заготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	М	650		1	650		80,79	1	52513,5
	Заготовительно-складские расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
		Всего по позиции							80,79		52513,5
22	ТЛ 20.2.05.04 43.43452 53539_28.06.2026_02	ПХ кабель-канал 40x25 PR.0540251 ЦЕНА=174,13*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Заготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	М	30		1	30		145,58	1	4367,4
	Заготовительно-складские расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
		Всего по позиции							145,58		4367,4
23	ТЛ 22.2.02.20 43.43452 53539_28.06.2026_02	Хомут FR PP-25 ЦЕНА=13,12*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Заготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	М	1300		1	1300		10,97	1	14261
	Заготовительно-складские расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
		Всего по позиции							10,97		14261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ТЛ 22.2.02.20.43.43452 53559_28.06.2026_02	Хомут FR PR-40 ЦЕНА=14,69*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Заготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	М	60		1	60		12,28	1	736,8
	Заготовительно-складские расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
		Всего по позиции							12,28		736,8
25	ГЭСНм-08-02-399-01	Провода в коробах, сечением: до 6 мм2 К=2% от ОТ, Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кдопм=2	100 м	7,51		1	7,51				
	421/пр_2020_л.75_гл.а	К=2% от ОТ, Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				21,1782				8289,36
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	1	21,1782		391,41	1	8289,36
		2 ЗМ									169,21
		3 ОТм(3Тм)	чел.-ч				0,1502				70,46
		91,05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1	0,0751		1676,7		125,92
		4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01	1	0,0751		537,82	1	40,39
		91,14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1	0,0751		576,4		43,29
		4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1	0,0751		400,38	1	30,07
		4 М									784,79
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железные	кг	0,05	1	0,3755	79,88	1,84		55,19
		01,7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	1	100,1083	5,87	0,87		511,55
		01,7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, срезаются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5	1	3,755	37,71	1,54		218,05
		Итого прямые затраты									9313,82
25,1	ФСБЦ.421_пр-2020-л.75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		1	2				165,79
		ФОТ									8359,82
	812/пр_2020_прил.т.п.	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97		1	97				8109,03
	774/пр_2020_прил.т.п.	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51		1	51				4263,51
		Всего по позиции							2 909,74		21852,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ГЭСНм-08-02-412-01	Затягивание провода в пропояженные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы Кдопм=2	100 м	0.14	1	0.14					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			0.6286					246.04
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4.49	1	0.6286			391.41	1	246.04
	2	ЗМ									3.16
	3	ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.0028					1.31
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0014			1676.7		2.35
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0014			537.82	1	0.75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0014			576.4		0.81
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0014			400.38	1	0.56
	4	М									20.86
	20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0.05	1	0.007	412.93	1.3	536.81		3.76
	20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0.0122	1	0.001708	1481.45	1.31	1940.7		3.31
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0.02	1	0.0028	79.88	1.84	146.98		0.41
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	1.8662	5.87	0.87	5.11		9.54
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00043	1	0.00006	43821.53	1.46	63979.43		3.84
		Итого прямые затраты									271.37
26.1	ФСБЦ.421_пр-2020-п.75 а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					4.92
		ФОТ									247.35
	812/пр_2020_прил. Т.п. 49.3_пр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					239.93
	774/пр_2020_прил. Т.п. 49.3_пр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					126.15
		Всего по позиции							4 588.36		642.37
27	ТУ 21.1.06.09.43.43452_53539_28.06.2026_02	Кабель силовой оплеткой сечением 1,5 мм ² ВВГнг(А)-FRLSI Тх-3х1,5 (кабель) ЦЕНА=11871,02/1,22 Кмат=1,02 (Затовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	М	15	1	15			98.66	1	1479.9
		Затовительно-складские расходы 2%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС	Кмат=1/1,22									
	Всего по позиции										
28	ТЦ 21.1.08.01.43.43452 53539_28.06.2020_02 Кабель огнестойкий сечением 1,0 мм2 (линии аварийного освещения) КПСН(А)-FRLSLX-1х2х1,0 ЦЕНА=51,78*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Заготовительно-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)		М	750	1	750			98,66	1	1479,9
	Заготовительно-складские расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
	Всего по позиции										
29	ГЭСНм-08-02-409-06 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы Каотм=2		100 м	0,14	1	0,14			43,29		32467,5
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			2,1392					837,3
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,28	1	2,1392			391,41	1	837,3
	2	ЭМ									28,39
	3	ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0252					11,82
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1	0,0126			1676,7		21,13
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,09	1	0,0126			537,82	1	6,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1	0,0126			576,4		7,26
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,09	1	0,0126			400,38	1	5,04
	4	М									39,75
	14.1.05.01-1000	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополиуретана, плотность 1,30-1,40 г/см3	кг	0,2	1	0,028	414,38	1,54	638,15		17,87
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021	1	0,00294	4033,62	1,81	7300,85		21,46
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,376	1	0,05264			8,04		0,42
	Итого прямые затраты										
29.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					16,75
		ФОТ									849,12
812/пр_2020_прил_т_п.49.3_пр.3	НР (049.3.Электротехнические установки на других объектах)		%	97	1	97					823,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил_т.п. 49_3_гр.3	СП (049 3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					433.05
		Всего по позиции							15 647.93		2190.71
30	24.3.01.03-0011	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	14	1	14	16,75	1,07	17.92	1	250.88
		Всего по позиции							17.92		250.88
31	ГЭСН-26-02-026-01	Заделка кабельных проходок двухкомпонентным силиконовым герметиком высокой плотности, предел огнестойкости до 180 минут	м3	0.003	1	0.003					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			0.80397					300.27
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	267.99	1	0.80397			373.49	1	300.27
	2	3М									2.35
	3	ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			0.00408					1.63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.36	1	0.00408			576.4		2.35
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1.36	1	0.00408			400.38	1	1.63
	4	М									345.46
	11.2.11.04-0036	фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 6-8 мм	м3	0.0679	1	0.000204	64561.12	0.62	40027.89		8.17
	01.7.15.01-0038	Анкеры забивные распорные из нержавеющей стали, диаметр М6, длина 30 мм	100 шт	3.25	1	0.00975	18020.26	1.43	25768.97		251.25
	14.5.01.01-0021	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт	19.04	1	0.05712	1332.99	1.13	1506.28		86.04
	14.5.01.03	Герметики противопожарные двухкомпонентные силиконовые высокой плотности	кг								
		Итого прямые затраты									649.71
31.1	14.5.01.01-0021	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт	-0.05712	1	-0.05712	1332.99	1.13	1506.28		-86.04
31.2	14.5.01.03-РП02	Герметики противопожарные двухкомпонентные силиконовые высокой плотности	кг	0	1	0					
		ФОТ									301.9
	812/пр_2020_прил_т.п. 2_гр.3	НР (020 Теплоизоляционные работы)	%	97	1	97					292.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774лр_2020_прил_2_г.п_2_г.р.3	СП (020 Теплоизоляционные работы)	%	56	1	56					169,06
32	ТЦ 14.5.01.03 43.43452 53539_28.06.2026_02	Герметик огнезащитный терморасширяющийся, 310 мл ОГНЕЗА-ГТ ЦЕНА=1250*1,02/1,22 Кмат=1,02 (Зарегистровано-складские расходы 2%) Кмат=1/1,22 (НДС)	ШТ	3	1	3			1045,08	1	3135,24
	Зарегистровано-складские расходы 2%	Кмат=1,02									
	НДС	Кмат=1/1,22									
		Всего по позиции							1 045,08		3135,24

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									339689,22
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									77405,78
		эксплуатация машин и механизмов									744,09
		оплата труда машинистов (ОТм)									411,57
		материальные ресурсы									156431,84
		перевозка									0
		Всего ФОТ									77817,35
		Всего накладные расходы									74942,78
		Всего сметная прибыль									39316,18
		Итого СМР									349252,24
		Всего оборудование									104695,94
		Сметная стоимость в текущих ценах									453948,18
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									194,66
		затраты труда машинистов									0,97
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)								22%	57611,82
		Итого без НДС									511560
		Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)								0,99206349	507500
		ИТОГО									507500

И.В. Иванова



РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ИТО
ИВАНОВА Е.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил:

Проверил:
