

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

ООО "КРОТ Плюс"

Голубев Н. А.

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Наименование программного продукта

SmetaWIZARD 5.5.2

Наименование редакции сметных нормативов

ФСНБ-2022 дополнение №17 (приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр)

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

Ивановская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Прочистка дворовой канализационной сети

(наименование стройки)

г. Иваново, ул. Болотная, дом № 2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

работы по прочистке дворовой канализационной сети по адресу: г. Иваново, ул. Болотная, дом № 2

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость	163,59 тыс. руб.
в том числе:	
строительных работ	163,59 тыс. руб.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.
оборудования	0,00 тыс. руб.
прочих затрат	0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	38,88 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	11,79 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	107,03 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	28,11 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр66-03-011-01	Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм V=82/100	100 м	0,82		0,82					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			107,0346					38 878,18
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	130,53		107,0346			363,23		38 878,18
		2 ЭМ									38 304,14
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			30,1596					12 520,44
	91.10.11-031	Системы телеинспекционные для обследования труб на базе автомобиля	маш.-ч	2,5		2,05	976,63	1,32	1 289,15		2 642,76
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		2,05			357,89		733,67
	91.13.03-092	Машины промывочные на базе автомобиля, производительность 50 л/мин	маш.-ч	17,14		14,0548	310,27	1,39	431,28		6 061,55
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	17,14		14,0548			357,89		5 030,07
	91.19.01-510	Машины илососные, объем цистерны для ила 10 м3	маш.-ч	17,14		14,0548	1 476,92	1,39	2 052,92		28 853,38
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	17,14		14,0548			480,74		6 756,70
	91.19.08-006	Насосы, производительность 40 м3/ч, напор 25 м, мощность 5,5	маш.-ч	36,78		30,1596			24,75		746,45

	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			50 664,95
	Всего накладные расходы			45 091,81
	Всего сметная прибыль			22 292,58
	ВСЕГО по смете			155 379,83
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			87 995,44
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			38 878,18
	эксплуатация машин и механизмов			35 661,38
	оплата труда машинистов (ОТм)			11 786,77
	материальные ресурсы			1 669,11
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			50 664,95
	Всего накладные расходы			45 091,81
	Всего сметная прибыль			22 292,58
	Справочно			
	затраты труда рабочих			107,0346
	затраты труда машинистов			28,1096
	Итого			155 379,83
	Компенсация НДС по УСН (ЭММ+Маг+Об)*22% (без учета доп перевозки)	$(35\,661,38 + 1\,669,11 + 0) * 22\% = 8\,212,71$	22%	8 212,71
	Итого			163 592,54
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			163 592,54

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]