

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "КДО Дивеевского муниципального округа"

В.Г.Ламп

" " 2026 года



Исполняющий полномочия главы МОУ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
А.В.Клюканов

" " 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 24.02.2025 № 01-02/07

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

52. Нижегородская область

Нижегородская область

Нижегородская обл. с. Дивеево
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-21/1

Выполнение малярных работ в концертном зале Центрального дома культуры МАУК "КДО Дивеевского муниципального округа"

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	900,00 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	860,98 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	272,81 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,83 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	712,41 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,15 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Стены сцены											
1	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	380	1	380					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.;									
		ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,6					15 981,89
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,2	45,6			350,48		15 981,89
		2 ЭМ									510,26
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,2	45,6	6,36	1,76	11,19		510,26
		Итого прямые затраты									16 492,15
		ФОТ									15 981,89
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					15 022,98
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					8 150,76
		Всего по позиции							104,38		39 665,89
2	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	3,8	1	3,8					
		стен									
		Объем=380 / 100									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.;									
		ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,204					8 368,37
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	21,204			394,66		8 368,37
		2 ЭМ									33,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0912					33,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,0456	37,32	1,63	60,83		2,77
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,0456			350,48		15,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,0456			681,93		31,10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,0456			394,66		18,00
		4 М									33,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,38	56,11	1,55	86,97		33,05
N	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,03914					
		Итого прямые затраты									8 469,27
		ФОТ									8 402,35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					8 402,35
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					4 117,15
		Всего по позиции							5 523,36		20 988,77
3	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	76	1	76	185,26	1,4	259,36		19 711,36
		Объем=380*0,2									
		Всего по позиции									19 711,36
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
4	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,76	1	0,76					
		Объем=76 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 .1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,9408					3 879,30
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	9,9408			390,24		3 879,30
	2	ЭМ									19,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03648					14,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00912	37,32	1,63		60,83	0,55
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00912				350,48	3,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,02736				681,93	18,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	0,02736				394,66	10,80
	4	М									251,60
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,3344	531,44	1,36		722,76	241,69
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,114	56,11	1,55		86,97	9,91
	14.3.11.01-0003	Доплаты к заработной плате	т	0,029		0,02204				0,00	0,00
		Итого прямые затраты									4 164,11
		ФОТ									3 893,30
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 893,30
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 907,72
		Всего по позиции								13 112,01	9 965,13
5	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Объем=1,2*3*76	кг	273,6	1	273,6	16,71	1,28		21,39	5 852,30
		Всего по позиции									5 852,30
	Шпатлевка полимерная для внутренних работ Ветонит Вебер LR (расход 1,2кг/м2 на 1 мм, 3 мм слой)										
6	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=76 / 100	100 м2	0,76	1	0,76					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 .1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,2408					1 673,67
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	4,2408				394,66	1 673,67
	2	ЭМ									6,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01824					6,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00912	37,32	1,63		60,83	0,55
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00912				350,48	3,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00912				681,93	6,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00912				394,66	3,60
	4	М									6,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,076	56,11	1,55		86,97	6,61
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,007828					
		Итого прямые затраты									1 693,85
		ФОТ									1 680,47
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 680,47
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					823,43
		Всего по позиции								5 523,36	4 197,75
7	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=76*0,2	л	15,2	1	15,2	185,26	1,4		259,36	3 942,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											3 942,27
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
8	ГЭСН15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=380 / 100	100 м2	3,8	1	3,8					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			211,6752					83 539,73
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	42,2	1,32	211,6752			394,66		83 539,73
		2 ЭМ									450,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7524					292,51
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,32	0,10032		37,32	1,63	60,83	6,10
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,32	0,10032				350,48	35,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,32	0,65208				681,93	444,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,32	0,65208				394,66	257,35
		4 М									7 948,71
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		3,344		531,44	1,36	722,76	2 416,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		1,368		56,11	1,55	86,97	118,97
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,034		0,1292		25 237,94	1,66	41 894,98	5 412,83
H	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063		0,2394					
Итого прямые затраты											92 231,72
ФОТ											83 832,24
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					83 832,24
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					41 077,80
Всего по позиции											57 142,57
											217 141,76
9	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,2394	1	0,2394		87 665,56	1,83	160 427,97	38 406,46
Всего по позиции											38 406,46
Итого по разделу 1 Стены сцены :											
Всего прямые затраты (справочно)											190 963,49
в том числе:											
Оплата труда рабочих											113 442,96
Эксплуатация машин											1 020,88
Оплата труда машинистов (Отм)											347,29
Материалы											76 152,36
Строительные работы											359 871,69
в том числе:											
оплата труда											113 442,96
эксплуатация машин и механизмов											1 020,88
оплата труда машинистов (Отм)											347,29
материалы											76 152,36
накладные расходы											112 831,34
сметная прибыль											56 076,86
Всего ФОТ (справочно)											113 790,25
Всего накладные расходы (справочно)											112 831,34
Всего сметная прибыль (справочно)											56 076,86
Всего по разделу 1 Стены сцены											359 871,69
справочно:											
Затраты труда рабочих											292,6608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Затраты труда машинистов							0,89832					
Раздел 2. Стены 1-й этаж												
10	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	234	1	234						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения												
.1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,08						9 841,48
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,2	28,08	350,48					9 841,48
		2 ЭМ										314,22
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,2	28,08	6,36	1,76	11,19		314,22	
Итого прямые затраты											10 155,70	
ФОТ												
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94						9 250,99
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51						5 019,15
Всего по позиции											104,38	
11	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	3,24	1	3,24						
Объем=324 / 100												
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения												
.1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,0792						7 135,14
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	18,0792	394,66					7 135,14
		2 ЭМ										28,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07776						28,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,03888	37,32	1,63	60,83		2,37	
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,03888	350,48					13,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,03888	681,93					26,51
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,03888	394,66					15,34
		4 М										28,18
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,324	56,11	1,55	86,97		28,18	
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,033372						
Итого прямые затраты											7 221,17	
ФОТ												
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100						7 164,11
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49						3 510,41
Всего по позиции											5 523,36	
12	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	64,8	1	64,8	185,26	1,4	259,36		16 806,53	
Объем=324*0,2												
Всего по позиции											16 806,53	
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)												
13	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,47	1	0,47						
Объем=47 / 100												
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения												
.1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,1476						2 399,04
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	6,1476	390,24					2 399,04
		2 ЭМ										11,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,02256					8,66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00564	37,32	1,63	60,83		0,34
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00564			350,48		1,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,01692			681,93		11,54
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	0,01692			394,66		6,68
		4 М									155,60
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,2068	531,44	1,36	722,76		149,47
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0705	56,11	1,55	86,97		6,13
30	14.3.11.01-0002	Шпатлевка масляно-клеевая	м	0,024		0,01363			0,00		0,00
		Итого прямые затраты									2 575,18
		ФОТ									2 407,70
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					2 407,70
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 179,77
		Всего по позиции							13 112,02		6 162,65
14	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Объем=1,2*3*47	кг	169,2	1	169,2	16,71	1,28	21,39		3 619,19
		Всего по позиции									3 619,19
	Шпатлевка полимерная для внутренних работ Ветонит Вебер LR (расход 1,2кг/м2 на 1 мм, 3 мм слой)										
15	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=47 / 100	100 м2	0,47	1	0,47					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6226					1 035,04
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	2,6226			394,66		1 035,04
		2 ЭМ									4,19
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,01128					4,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00564	37,32	1,63	60,83		0,34
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00564			350,48		1,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00564			681,93		3,85
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00564			394,66		2,23
		4 М									4,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,047	56,11	1,55	86,97		4,09
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,004841					
		Итого прямые затраты									1 047,53
		ФОТ									1 039,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 039,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					509,23
		Всего по позиции							5 523,43		2 596,01
16	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=47*0,2	л	9,4	1	9,4	185,26	1,4	259,36		2 437,98
		Всего по позиции									2 437,98
	Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)										
17	ГЭСН15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=234 / 100	100 м2	2,34	1	2,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 .1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.15.10 п.3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			130,34736					51 442,89
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	42,2	1,32	130,34736			394,66		51 442,89
	2	ЭМ									277,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,46332					180,12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,32	0,061776	37,32	1,63		60,83	3,76
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,32	0,061776				350,48	21,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,32	0,401544				681,93	273,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,32	0,401544				394,66	158,47
		4 М									4 894,73
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		2,0592	531,44	1,36		722,76	1 488,31
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,8424	56,11	1,55		86,97	73,26
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,034		0,07956	25 237,94	1,66		41 894,98	3 333,16
H	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063		0,14742					
		Итого прямые затраты									56 795,32
		ФОТ									51 623,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					51 623,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					25 295,27
		Всего по позиции							57 142,56		133 713,60
18	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,14742	1	0,14742	87 665,56	1,83		160 427,97	23 650,29
		Всего по позиции									23 650,29
		Итого по разделу 2 Стены 1-й этаж :									124 308,89
		Всего прямые затраты (справочно)									124 308,89
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									71 853,59
		Эксплуатация машин									636,75
		Оплата труда машинистов (Отм)									221,96
		Материалы									51 596,59
		Строительные работы									231 307,78
		в том числе:									
		оплата труда									71 853,59
		эксплуатация машин и механизмов									636,75
		оплата труда машинистов (Отм)									221,96
		материалы									51 596,59
		накладные расходы									71 485,06
		сметная прибыль									35 513,83
		Всего ФОТ (справочно)									72 075,55
		Всего накладные расходы (справочно)									71 485,06
		Всего сметная прибыль (справочно)									35 513,83
		Всего по разделу 2 Стены 1-й этаж									231 307,78
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				185,27676					
		Затраты труда машинистов				0,57492					
Раздел 3. Ограждение лоджии 1-й этаж											
19	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	68	1	68					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 .1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,16					2 859,92
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,2	8,16			350,48		2 859,92
		2 ЭМ									91,31
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,2	8,16	6,36	1,76	11,19		91,31
		Итого прямые затраты									2 951,23
		ФОТ									2 859,92
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					2 688,32
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					1 458,56
		Всего по позиции							104,38		7 098,11
20	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=68 / 100	100 м2	0,68	1	0,68					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,7944					1 497,50
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	3,7944			394,66		1 497,50
		2 ЭМ									6,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01632					6,08
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00816	37,32	1,63	60,83		0,50
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00816			350,48		2,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00816			681,93		5,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00816			394,66		3,22
		4 М									5,91
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,068	56,11	1,55	86,97		5,91
H		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,007004					
		Итого прямые затраты									1 515,55
		ФОТ									1 503,58
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					1 503,58
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					736,75
		Всего по позиции							5 523,35		3 755,88
21	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=68*0,2	л	13,6	1	13,6	185,26	1,4	259,36		3 527,30
		Всего по позиции									3 527,30
		Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)									
22	ГЭСН15-04-027-05	Шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=48 / 100	100 м2	0,48	1	0,48					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,2784					2 450,08
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	6,2784			390,24		2 450,08
		2 ЭМ									12,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02304					8,84
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00576	37,32	1,63	60,83		0,35
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00576			350,48		2,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,01728			681,93		11,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	0,01728			394,66		6,82
		4 М									158,91
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,2112	531,44	1,36	722,76		152,65
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,072	56,11	1,55	86,97		6,26
	14.3.01.03	Шпательная малярная келья	шт	0,009		0,01728			0,00		6,00
		Итого прямые затраты									2 629,96
		ФОТ									2 458,92
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					2 458,92
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 204,87
		Всего по позиции							13 111,98		6 293,75
23	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпательные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Объем=1,2*3*48	кг	172,8	1	172,8	16,71	1,28	21,39		3 696,19
		Всего по позиции									3 696,19
Шпатлевка полимерная для внутренних работ Ветонит Вебер LR (расход 1,2кг/м2 на 1 мм, 3 мм слой)											
24	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=48 / 100	100 м2	0,48	1	0,48					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6784					1 057,06
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	2,6784			394,66		1 057,06
		2 ЭМ									4,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01152					4,29
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00576	37,32	1,63	60,83		0,35
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00576			350,48		2,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00576			681,93		3,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00576			394,66		2,27
		4 М									4,17
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,048	56,11	1,55	86,97		4,17
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,004944					
		Итого прямые затраты									1 069,80
		ФОТ									1 061,35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 061,35
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					520,06
		Всего по позиции							5 523,35		2 651,21
25	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=48*0,2	л	9,6	1	9,6	185,26	1,4	259,36		2 489,86
		Всего по позиции									2 489,86
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
26	ГЭСН15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=68 / 100	100 м2	0,68	1	0,68					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.15.10 п.3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,87872					14 949,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	42,2	1,32	37,87872			394,66		14 949,22
	2	ЭМ									80,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13464					52,34
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,32	0,017952	37,32	1,63	60,83		1,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,32	0,017952			350,48		6,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,32	0,116688			681,93		79,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,32	0,116688			394,66		46,05
		4 М									1 422,40
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,5984	531,44	1,36	722,76		432,50
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,2448	56,11	1,55	86,97		21,29
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,034		0,02312	25 237,94	1,66	41 894,98		968,61
H	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,063		0,04284					
		Итого прямые затраты									16 504,62
		ФОТ									15 001,56
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					15 001,56
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 350,76
		Всего по позиции							57 142,56		38 856,94
27	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,04284	1	0,04284	87 665,56	1,83	160 427,97		6 872,73
		Всего по позиции									6 872,73
		Итого по разделу 3 Ограждение лоджии 1-й этаж :									41 257,24
		Всего прямые затраты (справочно)									41 257,24
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									22 813,78
		Эксплуатация машин									194,44
		Оплата труда машинистов (Отм)									71,55
		Материалы									18 177,47
		Строительные работы									75 241,97
		в том числе:									
		оплата труда									22 813,78
		эксплуатация машин и механизмов									194,44
		оплата труда машинистов (Отм)									71,55
		материалы									18 177,47
		накладные расходы									22 713,73
		сметная прибыль									11 271,00
		Всего ФОТ (справочно)									22 885,33
		Всего накладные расходы (справочно)									22 713,73
		Всего сметная прибыль (справочно)									11 271,00
		Всего по разделу 3 Ограждение лоджии 1-й этаж									75 241,97
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				58,78992					
		Затраты труда машинистов				0,18552					
Раздел 4. Потолок лоджии 2-й этаж											
28	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	56	1	56					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,72					2 355,23
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,2	6,72			350,48		2 355,23
	2	ЭМ									75,20
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,2	6,72	6,36	1,76	11,19		75,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									2 430,43
		ФОТ									2 355,23
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					2 213,92
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					1 201,17
		Всего по позиции							104,38		5 845,52
29	ГЭСН15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=56 / 100	100 м2	0,56	1	0,56					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,81696					1 506,40
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,2	3,81696			394,66		1 506,40
		2 ЭМ									4,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01344					5,01
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00672	37,32	1,63		60,83	0,41
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00672				350,48	2,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00672				681,93	4,58
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00672				394,66	2,65
		4 М									4,87
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,056	56,11	1,55		86,97	4,87
H		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,005768					
		Итого прямые затраты									1 521,27
		ФОТ									1 511,41
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					1 511,41
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					740,59
		Всего по позиции							6 737,98		3 773,27
30	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=56*0,2	л	11,2	1	11,2	185,26	1,4		259,36	2 904,83
		Всего по позиции									2 904,83
		Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)									
31	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленных под окраску Объем=12 / 100	100 м2	0,12	1	0,12					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,16					842,92
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,2	2,16			390,24		842,92
		2 ЭМ									4,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0072					2,77
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00144	37,32	1,63		60,83	0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00144				350,48	0,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,2	0,00576				681,93	3,93
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,2	0,00576				394,66	2,27
		4 М									199,06
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,0528	531,44	1,36		722,76	38,16
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,018	56,11	1,55		86,97	1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,00384	24 995,33	1,66	41 492,25		159,33
		Итого прямые затраты									1 048,77
		ФОТ									845,69
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					845,69
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					414,39
		Всего по позиции							19 240,42		2 308,85
32	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Объем=1,2*3*12	кг	43,2	1	43,2	16,71	1,28	21,39		924,05
		Всего по позиции									924,05
Шпатлевка полимерная для внутренних работ Ветонит Вебер LR (расход 1,2кг/м2 на 1 мм, 3 мм слой)											
33	ГЭСН15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=12 / 100	100 м2	0,12	1	0,12					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,81792					322,80
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,2	0,81792			394,66		322,80
	2	ЭМ									1,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00288					1,07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00144	37,32	1,63		60,83	0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00144			350,48		0,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00144			681,93		0,98
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00144			394,66		0,57
	4	М									1,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,012	56,11	1,55		86,97	1,04
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,001236					
		Итого прямые затраты									325,98
		ФОТ									323,87
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					323,87
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					158,70
		Всего по позиции							6 737,92		808,55
34	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=12*0,2	л	2,4	1	2,4	185,26	1,4	259,36		622,46
		Всего по позиции									622,46
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
35	ГЭСН15-04-005-10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Объем=56 / 100	100 м2	0,56	1	0,56					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.15.10 п.3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,672					16 840,93
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	50,8	1,5	42,672			394,66		16 840,93
	2	ЭМ									81,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1344					52,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,5	0,0168	37,32	1,63	60,83		1,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,5	0,0168			350,48		5,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,5	0,1176			681,93		80,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,5	0,1176			394,66		46,41
		4 М									1 241,77
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,4928	531,44	1,36	722,76		356,18
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,2016	56,11	1,55	86,97		17,53
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,037		0,02072	25 237,94	1,66	41 894,98		868,06
H	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063		0,03528					
		Итого прямые затраты									18 216,21
		ФОТ									16 893,23
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					16 893,23
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					8 277,68
		Всего по позиции							77 477,00		43 387,12
36	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,03528	1	0,03528	87 665,56	1,83	160 427,97		5 659,90
		Всего по позиции									5 659,90
		Итого по разделу 4 Потолок лоджии 2-й этаж :									
		Всего прямые затраты (справочно)									33 653,90
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									21 868,28
		Эксплуатация машин									166,49
		Оплата труда машинистов (Отм)									61,15
		Материалы									11 557,98
		Строительные работы									66 234,55
		в том числе:									
		оплата труда									21 868,28
		эксплуатация машин и механизмов									166,49
		оплата труда машинистов (Отм)									61,15
		материалы									11 557,98
		накладные расходы									21 788,12
		сметная прибыль									10 792,53
		Всего ФОТ (справочно)									21 929,43
		Всего накладные расходы (справочно)									21 788,12
		Всего сметная прибыль (справочно)									10 792,53
		Всего по разделу 4 Потолок лоджии 2-й этаж									66 234,55
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				56,18688					
		Затраты труда машинистов				0,15792					
Раздел 5. Наружное ограждение лоджии 2-й этаж											
37	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	47	1	47					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.;									
		ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,64					1 976,71
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,2	5,64			350,48		1 976,71
	2	ЭМ									63,11
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,2	5,64	6,36	1,76	11,19		63,11
		Итого прямые затраты									2 039,82
		ФОТ									1 976,71
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					1 858,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					1 008,12
Всего по позиции									104,38	4 906,05	
38	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок с лесов	м2	33	1	33					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
.2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,011					6 832,65
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58	1,15	22,011			310,42		6 832,65
Итого прямые затраты											6 832,65
ФОТ											
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 149,39
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 143,02
Всего по позиции									488,64	16 125,06	
39	ГЭСН15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	100 м2	0,33	1	0,33					
Объем=33 / 100											
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
.1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,652					5 264,61
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	37	1,2	14,652			359,31		5 264,61
	2	ЭМ									6,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,099					34,70
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	1,2	0,099	37,32	1,63		60,83	6,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25	1,2	0,099			350,48		34,70
	4	М									826,17
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,6		0,198	3 392,36	1,23		4 172,60	826,17
Итого прямые затраты											6 131,50
ФОТ											
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					5 299,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 596,66
Всего по позиции									42 507,48	14 027,47	
40	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,47	1	0,47					
Объем=47 / 100											
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
.1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6226					1 035,04
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	2,6226			394,66		1 035,04
	2	ЭМ									4,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01128					4,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00564	37,32	1,63		60,83	0,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00564			350,48		1,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00564			681,93		3,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00564			394,66		2,23
	4	М									4,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,047	56,11	1,55		86,97	4,09
	Н	14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,004841					
Итого прямые затраты											1 047,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 039,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 039,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					509,23
		Всего по позиции							5 523,43		2 596,01
41	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=47*0,2	л	9,4	1	9,4	185,26	1,4	259,36		2 437,98
		Всего по позиции									2 437,98
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
42	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=33 / 100	100 м2	0,33	1	0,33					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,3164					1 684,43
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	4,3164			390,24		1 684,43
	2 ЭМ										8,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01584					6,08
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00396	37,32	1,63		60,83	0,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00396			350,48		1,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,01188			681,93		8,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	0,01188			394,66		4,69
		4 М									109,25
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,1452	531,44	1,36		722,76	104,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0495	56,11	1,55		86,97	4,31
УФ	14.5.11.01-0003	Шпатлевка модифицированная	л	0,023		0,00957			0,03		0,01
		Итого прямые затраты									1 808,10
		ФОТ									1 690,51
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 690,51
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					828,35
		Всего по позиции							13 112,00		4 326,96
43	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Объем=1,2*3*33	кг	118,8	1	118,8	16,71	1,28	21,39		2 541,13
		Всего по позиции									2 541,13
Шпатлевка полимерная для внутренних работ Ветонит Вебер LR (расход1,2кг/м2 на 1 мм, 3 мм слой)											
44	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=33 / 100	100 м2	0,33	1	0,33					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,8414					726,73
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	1,8414			394,66		726,73
	2 ЭМ										2,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00792					2,95
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00396	37,32	1,63		60,83	0,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00396			350,48		1,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00396			681,93		2,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00396			394,66		1,56
		4 М									2,87
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,033	56,11	1,55	86,97		2,87
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,003399					
		Итого прямые затраты									735,49
		ФОТ									729,68
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					729,68
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					357,54
		Всего по позиции							5 523,36		1 822,71
45	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=33*0,2	л	6,6	1	6,6	185,26	1,4	259,36		1 711,78
		Всего по позиции									1 711,78
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
46	ГЭСН15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=47 / 100	100 м2	0,47	1	0,47					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.15.10 п.3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,18088					10 332,55
	1-100-40	Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	42,2	1,32	26,18088			394,66		10 332,55
		2 ЭМ									55,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09306					36,18
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,32	0,012408	37,32	1,63	60,83		0,75
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,32	0,012408			350,48		4,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,32	0,080652			681,93		55,00
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,32	0,080652			394,66		31,83
		4 М									983,13
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,4136	531,44	1,36	722,76		298,93
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,1692	56,11	1,55	86,97		14,72
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,034		0,01598	25 237,94	1,66	41 894,98		669,48
	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,063		0,02961					
		Итого прямые затраты									11 407,61
		ФОТ									10 368,73
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					10 368,73
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 080,68
		Всего по позиции							57 142,60		26 857,02
47	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,02961	1	0,02961	87 665,56	1,83	160 427,97		4 750,27
		Всего по позиции									4 750,27
Итого по разделу 5 Наружное ограждение лоджии 2-й этаж :											
		Всего прямые затраты (справочно)									41 443,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									27 852,72
		Эксплуатация машин									140,35
		Оплата труда машинистов (Отм)									84,12
		Материалы									13 366,67
		Строительные работы									82 102,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									27 852,72
		эксплуатация машин и механизмов									140,35
		оплата труда машинистов (Отм)									84,12
		материалы									13 366,67
		накладные расходы									27 134,98
		сметная прибыль									13 523,60
		Всего ФОТ (справочно)									27 936,84
		Всего накладные расходы (справочно)									27 134,98
		Всего сметная прибыль (справочно)									13 523,60
		Всего по разделу 5 Наружное ограждение лоджии 2-й этаж									82 102,44
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					77,26428				
		Затраты труда машинистов					0,2271				
Раздел 6. Прочие работы											
48	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
		.1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,12					14 948,39
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	70,2	1,2	42,12			354,90		14 948,39
		2 ЭМ									73,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,108					42,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,2	0,108			681,93		73,65
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,2	0,108			394,66		42,62
		4 М									1 841,79
		01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029		0,0145	91 734,54	1,34		122 924,28	1 782,40
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008		0,004	16 496,03	0,9		14 846,43	59,39
		Итого прямые затраты									16 906,45
		ФОТ									14 991,01
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					16 490,11
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					10 343,80
		Всего по позиции							87 480,72		43 740,36
49	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	2,75	1	2,75	625,83	1,37		857,39	2 357,82
		Объем=0,5*5,5									
		Всего по позиции									2 357,82
50	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,09	1	0,09					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
		.2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,106605					31,40
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03	1,15	0,106605			294,52		31,40
		4 М									51,02
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,018	1 828,55	1,55		2 834,25	51,02
		Итого прямые затраты									82,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									31,40
	Пр/812-103.0-1 НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					28,89
	Пр/774-103.0 СП	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					13,82
		Всего по позиции							1 390,33		125,13
		Итого по разделу 6 Прочие работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									19 346,69
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									14 979,79
		Эксплуатация машин									73,65
		Оплата труда машинистов (Отм)									42,62
		Материалы									4 250,63
		Строительные работы									46 223,31
		в том числе:									
		оплата труда									14 979,79
		эксплуатация машин и механизмов									73,65
		оплата труда машинистов (Отм)									42,62
		материалы									4 250,63
		накладные расходы									16 519,00
		сметная прибыль									10 357,62
		Всего ФОТ (справочно)									15 022,41
		Всего накладные расходы (справочно)									16 519,00
		Всего сметная прибыль (справочно)									10 357,62
		Всего по разделу 6 Прочие работы									46 223,31
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				42,226605					
		Затраты труда машинистов				0,108					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									450 974,07
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									272 811,12
		Эксплуатация машин									2 232,56
		Оплата труда машинистов (Отм)									828,69
		Материалы									175 101,70
		Строительные работы									860 981,74
		в том числе:									
		оплата труда									272 811,12
		эксплуатация машин и механизмов									2 232,56
		оплата труда машинистов (Отм)									828,69
		материалы									175 101,70
		накладные расходы									272 472,23
		сметная прибыль									137 535,44
		Всего ФОТ (справочно)									273 639,81
		Всего накладные расходы (справочно)									272 472,23
		Всего сметная прибыль (справочно)									137 535,44
		Сумма, уплачиваемая взамен НДС при УСН (175101,7+2232,56)*0,22									39 013,54
		ВСЕГО по смете									899 995,28
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				712,405245					
		Затраты труда машинистов				2,15178					



Составил: *Игорь Ю. В. Мариничев*
 Проверил: *В. В. Савинкин*