

Обоснование начальной (максимальной) цены.

В соответствии с пп.1 п.1 ст.22 ФЗ-44 от 05.04.2013г. для определения стоимости услуги на выполнение работ по монтажу кондиционеров помещений №0206, 0208 в здании МФСК Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 24, коп. 3(2 секция) (согласно списку оборудования) использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

488 300 руб. 00 коп. (Четыреста восемь тысяч триста рублей 00 копеек).

В качестве обоснования начальной (максимальной) цены единицы услуги (работы), товара использовались исследования рынка предоставления услуг, являющихся предметом Контракта и их стоимости, а именно:

1. Коммерческое предложение №1;
2. Коммерческое предложение №2;
3. Коммерческое предложение №3.

руб.

№пп	Наименование	Единица измерения	Количество	Коммерческое предложение №1		Коммерческое предложение №2		Коммерческое предложение №3		Итого	
				цена за ед.	сумма	цена за ед.	сумма	цена за ед.	сумма	цена за ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы											
1	Кондиционер Mitsubishi Electric Classic MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF	шт.	2	140 000,00	280 000,00	132 000,00	264 000,00	141 000,00	282 000,00	137 666,67	275 333,34
2	Монтажные работы. В объем монтажных работ входит: 1. Монтаж настенного кондиционера холодопроизводительностью 2,5 кВт – 2шт.	усл. ед.	1		209 100,00		212 400,00		217 400,00	106 483,33	212 966,66

2. Монтаж короба пластикового 100х60 – 10м.							
3. Монтаж фреоновой трассы – 36м.							
4. Дозаправка фреоном – 2шт.							
5. Высотные работы – 1 шт.							
6. Пробивка отверстия Д 60 мм – 2 шт.							
7. Демонтаж/монтаж вентилируемого фасада – 3 м2.							
8. Услуги автовышки – 1шт.							
Материал, используемый при выполнении монтажных работ:							
1. Фреон R32 – 4 кг.							
2. Труба медная 1/4 "ST" – 36 м.							
3. Труба медная 3/8 "ST" – 36 м.							
4. Подставка универсальная для кондиционера, 950х500х300мм сталь 1.8мм, пара – 2 шт.							
5. Кабель BVГнг-LS 5х1.5 TV – 500м.							
6. Шланг дренажный 25мм – 20м.							
7. Короб пластиковый 100х60 – 10м.							
8. Крепление для кондиционера (любеля, саморезы, гайки и тп) – 2компл.							
ИТОГО				489 100,00 ✓		476 400,00 ✓	499 400,00 ✓
							488 300,00

В соответствии с п.3.21. Приказа Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

$$НМЦК^{Рын} = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n Ц_i$$

где:

- НМЦК^{Рын}, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
- n - количество значений, используемых в расчете;
- i – номер источника ценовой информации;
- Ц_i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Стоимость выполнения работ на услуги по на выполнение работ по монтажу кондиционеров помещений № 0206, 0208 в здании МФСК Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 24, копр. 3(2 секция) составляет 488 300,00 рублей.

Начальник сметного отдела



Галайко В.В.

= 27.07.2026 г.