

ИП изюмченко М.С.

ИНН 561005794199

ОГРН 317565800077351

Адрес фактический (почтовый) : 460034, Россия,
Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Илевская 120,
телефон: +79128461899

Банк получателя: ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Н8623 ПАО СБЕРБАНК

р/с 40802810846710006118

к/с 30101810600000000601

БИК 045354601

E-mail: maksim-izy@mail.ru

Исх. № Б/Н от «25» июня 2026 г.

Коммерческое предложение

В соответствии с Вашим запросом от 23.06.2026 г. №01-00-016/008147 рассмотрев техническое задание, предлагаю выполнить проведение комплекса периодических испытаний и измерений параметров электрооборудования здания Межрайонной ИФНС России № 13 по Оренбургской области с целью подтверждения его исправного состояния, безопасности эксплуатации и соответствия требованиям действующих норм и правил. Выполнение данных работ составит: **110000 рублей**. (НДС не предусмотрен). Локально сметный расчет прилагается.

Гарантирую выполнение работ в кратчайший срок и высокое качество оказания услуг.

Свидетельство о регистрации ЭТЛ: № О-097 от 20.03.2024 г.

Индивидуальный предприниматель

М.С.Изюмченко



Контактный телефон: 8-912-846-18-99

ПОЛУЧЕНО

№ 016692

« 25 » 06 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО:

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилмиа мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Испытания измерении параметра электрооборудования карьера строительного камня

(наименование строкой)

(наименование объекта капитального строительства)
ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

проектно-сметные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года с договорным коэффициентом

Сметная стоимость 110.00 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 0.00 тыс. руб.
монтажных работ 0.00 тыс. руб.
оборудования 0.00 тыс. руб.
прочих затрат 110.00 тыс. руб.

Ипримечание № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 42/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 42/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 18.02.2024 № 1024/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 832/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 824/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 830/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 859/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 450/пр, Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 858/пр, Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 911/пр, Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 3011/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 835/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 597/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 811/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 18.02.2024 № 1024/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 832/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 824/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 830/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 859/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 450/пр, Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 858/пр, Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 911/пр, Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 3011/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/ОС

Приказ министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 15.04.2026 № 389-пр

56. Оренбургская область

Оренбургская область

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Пусконаладочные работы											
1	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	210	1	210					
тех. часть ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)											
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65	0,8	109,2				418,42		45 891,46
3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,65	0,8	109,2				399,68		43 645,06
Итого прямые затраты											89 336,52
Всего по позиции									893,37		187 606,69
2	ГЭСНп01-03-002-04 применительно	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	16	1	16					
Прил. 1.18 п.7.1 При проверке автоматического выключателя двухполюсного ОЗП=0,8; ТЗ=0,8											
тех. часть ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)											
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	9,216				418,42		3 858,16
3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	9,216				399,68		3 683,46
Итого прямые затраты											7 539,61
Всего по позиции									889,57		15 833,18
3	ГЭСНп01-11-010-03	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м	измерение	2	1	2					
тех. часть ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)											
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	1,62	0,8	2,592				502,05		1 458,03
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	1,62	0,8	2,592				540,66		1 424,40
Итого прямые затраты											2 881,29
Всего по позиции									3 023,35		6 050,70
4	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 измерений	0,49	1	0,49					
Объем=49 / 100											
тех. часть ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)											
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	0,8	2,54016				562,05		1 427,70
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,8	2,54016				549,56		1 395,97
Итого прямые затраты											2 823,67
Всего по позиции									12 101,45		5 929,71
5	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	216	1	216					
тех. часть ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)											
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	0,8	86,4				562,05		48 561,12
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,8	86,4				549,56		47 481,98
Итого прямые затраты											96 043,10
Всего по позиции									933,75		201 690,51
6	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	шт	265	1	265					
тех. часть ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)											
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16	0,8	33,92				452,05		19 064,74
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16	0,8	33,92				549,56		18 641,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											37 705,82
Всего по позиции											298,80
Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы											79 182,23
Итого по смете:											486 293,02
Всего прямые затраты (справочно)											236 330,01
в том числе:											
Оплата труда рабочих											236 330,01
Прочие затраты											496 293,02
Пусконаладочные работы											486 293,02
в том числе:											
оплата труда											236 330,01
накладные расходы											174 884,20
сметная прибыль											85 073,81
Всего ФОТ (справочно)											236 330,01
Всего накладные расходы (справочно)											174 884,20
Всего сметная прибыль (справочно)											85 073,81
Всего с договорным коэффициентом К= 0,22164325											110 000,00
ВСЕГО по смете											110 000,00
справочно:											
Затраты труда рабочих											487 73632
ПНР "входостро"											
в том числе:											
Электротехнические устройства											80
ПНР "под нагрузкой"											
в том числе:											
Электротехнические устройства											20

Составил

Проверил

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]