

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2026 года



А.А. Никитин

Приложение № 3
Утверждено приказом Министерства строительства Российской Федерации от 25 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/лр от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/лр

Реquisиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/лр

Реquisиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 65 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реquisиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-Ир/09

Постановление Правительства Архангельской области от 11.03.2025 № 194-пп

29. Архангельская область

Архангельская область (1 зона)

Жилой дом усадьбы Куницыных г.Архангельск,ул. Ч-Луицкого, 17 (инв.№01930354) (зал, коридор, прихожая).
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Выполнение работ по текущему ремонту помещений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Освоение:	
Сметная стоимость	455,742 тыс.руб.
строительных работ	390,038 тыс.руб.
монтажных работ	33,015 тыс.руб.
Средств на оплату труда	104,558 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	173,92 чел.час
Трудоzатраты механизаторов	0,61 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на ед.	на ед.	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з мех. Всего	Т/з осн. раб. Всего	
				на ед.	всего			Всего	В том числе							
									на ед.	на ед.	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Мат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Раздел 1. Ремонт помещения																
1	ГЭСНр67-01-004-05 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт		0,15	9 198,95	1 386,40	1 379,00	0,85	6,55		2,68	0,01			
Объем=15/100																
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)																
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	2,6835	513,88	1 379,00	1 379,00								
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность	маш.-ч	0,08	0,012	70,53	0,85	0,85	0,85	0,00						
Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 385,55)																
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 385,55)																
Итого с накладными и см. прибылью																
2	ГЭСНм08-03-593-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Светильник с подвеской на крюк для помещений; с нормальными условиями среды	100 шт		0,07	24 719,53	1 769,59	1 709,05	10,12	5,04	45,38	2,7	0,01			
Электротехнические установки на других объектах																
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	38,56	2,6992	633,17	1 709,05	1 709,05								
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу.	маш.-ч	0,05	0,0035	2 139,19	7,49	7,49	7,49	0,00						
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,0035	751,99	2,63	2,63	2,63	0,00						
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные	м	25,83	1,8081	5,34	9,66	9,66			9,66					
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0,0002205	6 984,61	1,54	1,54			1,54					
Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 714,09)																
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 714,09)																
Итого с накладными и см. прибылью																
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Монтаж коробов пластмассовых; шириной до 40 мм	100 м		0,3	10 162,87	3 109,92	2 971,00	0,21	1,64	137,07	4,89	0			
Объем=30/100																
Электротехнические установки на других объектах																
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	4,887	607,94	2 971,00	2 971,00								
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность	маш.-ч	0,01	0,003	70,53	0,21	0,21	0,21	0,00						
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	1,96892	9,67	19,05	19,05			19,05					
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6	1000 шт	0,2	0,06	336,81	20,21	20,21			20,21					
	01.7.15.14-0166	Шурупы самонарезающие стальные с	т	0,001	0,0003	127 956,34	38,39	38,39			38,39					
Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 972,64)																
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 972,64)																
Итого с накладными и см. прибылью																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФСБЦ-20.2.05.04-0012 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Кабель-канал (короб), размеры 32x12,5 мм	м		30	174,70	5 241,00				5 241,00	0	14
Электротехнические установки на других объектах													
5	ГЭС-Нм08-02-399-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0,3	1 832,84	564,34	508,49	8,68	4,32	42,85	0,85	0,01
Объем=30/100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8 чел.-ч 2,82 0,846 601,05 508,49 508,49													
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу. маш.-ч 0,01 0,003 2 139,19 6,42 0,00 6,42 0,00													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,003 751,99 2,26 0,00 2,26 0,00													
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные м 13,33 3,999 5,34 21,35													
01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для 10 м 0,5 0,15 63,35 9,50													
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик кг 0,05 0,015 122,22 1,83													
Накладные расходы 98% ФОТ (от 512,81) 502,55													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 512,81) 261,53													
Итого с накладными и см. прибылью 1 328,42													
6	ФСБЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3x1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м		0,01	55 867,49	558,67				558,67	0	0
Объем=10/1000													
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
7	ФСБЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3x2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м		0,02	86 522,21	1 730,44				1 730,44	0	0
Объем=20/1000													
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
8	ГЭС-Нм10-08-019-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Монтаж коробки ответвительной на стене	шт		10	314,45	3 206,89	3 120,00			86,89	5	0
Прокладка и монтаж сетей связи													
1-100-41 Средний разряд работы 4,1 чел.-ч 0,5 5 624,00 3 120,00 3 120,00													
01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с т 0,00001 0,00001 127 956,34 12,80 12,80													
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 т 0,00005 0,00005 6 984,61 3,49 3,49													
08.3.03.05-0013 Проволока стальная низкоуглеродистая т 0,00001 0,00001 82 010,96 8,20 8,20													
Накладные расходы 91% ФОТ (от 3 120,00) 2 839,20													
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 120,00) 1 435,20													
Итого с накладными и см. прибылью 7 481,29													
9	ФСБЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Коробка ответвительная, размеры 100x100x50 мм	шт		10	93,66	936,60				936,60	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ГЭСН08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Монтаж розетки штепсельной: неугропленного типа при открытой проводке	100 шт		0,1	22 160,31	2 263,51	2 188,24	7,92	3,71	63,64	3,46	0,01
Объем=10/100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-100-42 Средний разряд работы 4,2 чел.-ч 34,56 633,17 2 188,24 2 188,24													
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу. маш.-ч 0,03 2 139,19 6,42 0,00 6,42 0,00													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 751,99 1,50 0,00 1,50 0,00													
01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 2,132 9,67 2,06 0,00 2,06													
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные м 9,17 5,34 4,90 0,00 4,90													
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт 1,02 53,81 5,49 0,00 5,49													
01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с Т 0,00016 224 141,32 3,59 0,00 3,59													
01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с Т 0,00003 127 956,34 3,84 0,00 3,84													
Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 191,95) 2 148,11													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 191,95) 1 117,89													
Итого с накладными и см. прибылью 5 529,51													
11	ФСБЦ-20-4.03.05-0005 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шгорками, 16 А, 250 В, IP44	100 шт		0,1	12 080,40	1 208,04				1 208,04	0	0
Объем=10/100													
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 3,77 418,72 1 278,65 1 278,65													
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 278,65) 1 150,79													
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 1 278,65) 626,54													
Итого с накладными и см. прибылью 3 055,98													
13	ГЭСН11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2		0,635	13 860,81	6 324,08	6 254,65	38,20	31,23		11,46	0,05
Объем=63,5/100													
571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 стб.3													
Полы													
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 18,04 546,00 6 254,65 6 254,65													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,08 751,99 38,20 0,00 38,20 0,00													
01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0 9,67 0,00 0,00 0,00													
11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полиэтилена под 10 м2 0 139,78 0,00 0,00 0,00													
Накладные расходы 113% ФОТ (от 6 285,88) 7 103,04													
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 285,88) 4 085,82													
Итого с накладными и см. прибылью 17 512,94													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ГЭСНр87-01-002-01 Приказ Министра России от 26.10.2022 №905/пр	Разборка покрытый полов: из линолеума и релина	100 м2		0,185	5 705,42	1 068,64	1 053,81	1,70	13,13		2,11	0,02
Объем=18,5/100													
Полы (ремонтно-строительные)													
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 11,39 2,10715 500,11 1 053,81 1 053,81													
91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность маш.-ч 0,13 0,02405 70,53 1,70 0,00													
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 066,94) 960,25													
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 1 066,94) 522,80													
Итого с накладными и см. прибылью 2 551,69													
15	ГЭСН15-07-003-02 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые	100 м2		0,82	2 313,72	1 921,89	1 777,02	46,39	24,65	73,83	3,03	0,04
Объем=82/100													
Отделочные работы													
1-100-36 Средний разряд работы 3,6 чел.-ч 3,69 3,0258 587,29 1 777,02 1 777,02													
91.06.06-046 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность маш.-ч 0,01 0,0082 57,85 0,47 0,00													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04 0,0328 751,99 24,67 0,00													
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для маш.-ч 2,82 2,3124 9,19 21,25 0,00													
01.7.03.01-0001 Вода м3 0,01 0,0082 84,63 0,69													
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 1 0,82 89,19 73,14													
Накладные расходы 101% ФОТ (от 1 801,67) 1 819,69													
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 1 801,67) 882,82													
Итого с накладными и см. прибылью 4 624,40													
16	ФСБЦ-14.4.01-02-0012 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, перпроницаемая	кг		11,316	108,58	1 228,69				1 228,69	0	0
Объем=82/100													
Отделочные работы													
17	ГЭСН11-01-034-04 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2		0,82	13 860,81	11 416,29	10 096,09	61,66	50,42	1 208,12	18,49	0,08
Объем=82/100													
Полы													
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 22,55 18,491 546,00 10 096,09 10 096,09													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,1 0,082 751,99 61,66 0,00													
01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,581 0,47642 9,67 4,61													
11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полиизтилена под 10 м2 10,5 8,61 139,78 1 203,51													
Накладные расходы 113% ФОТ (от 10 146,51) 11 465,56													
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10 146,51) 6 595,23													
Итого с накладными и см. прибылью 29 477,08													
18	ФСБЦ-11.2.03-02-0001 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм	м2		84,05	1 127,17	94 738,64				94 738,64	0	0
Полы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ГЭСН11-01-039-01 Приказ Министра России от 27.12.2022 №1133/пр	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		0,81	4 283,60	3 513,98	3 396,56	49,30	44,26	23,86	6,22	0,07
Объем=81/100													
Полы													
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 7,68 6,2208 546,00 3 396,56 3 396,56													
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность маш.-ч 0,01 0,0081 70,53 0,57 0,57 0,00													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,08 0,0648 751,99 48,73 48,73 0,00													
01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, т 0,0003 0,000243 98 182,16 23,86 23,86													
Накладные расходы 113% ФОТ (от 3 440,82) 3 888,13													
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 440,82) 2 236,53													
Итого с накладными и см. прибылью 9 638,64													
20	ФСБЦ-11.1.01.14-0011 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Плинтус для полов из древесины, сечение 16x44 мм	м		81,31	217,73	17 812,49				17 812,49	0	0
Полы													
21	ГЭСНр62-01-018-02 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2		0,0486	28 250,85	1 377,43	1 044,65	2,53	4,44	325,81	1,87	0,01
Объем=4,86/100													
Малярные работы (ремонтно-строительные)													
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 38,4 1,86624 559,76 1 044,65 1 044,65													
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность маш.-ч 0,1 0,00486 70,53 0,34 0,34 0,00													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06 0,002916 751,99 2,19 2,19 0,00													
01.7.10.17-0141 Пемза кг 1,44 0,069984 3 636,05 254,47 254,47													
01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с м2 0,84 0,040824 770,59 31,46 31,46													
01.7.20.08-0051 Веgetь хлопчатобумажная цветная кг 0,31 0,015066 89,19 1,34 1,34													
14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения т 0,0032 0,0001555 82 548,21 12,84 12,84													
14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая т 0,0124 0,0006026 42 652,12 25,70 25,70													
Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 049,09) 954,67													
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 049,09) 482,58													
Итого с накладными и см. прибылью 2 814,68													
22	ФСБЦ-14.4.02.04-0114 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Краска масляная МА-025, цветная	т		0,0006658	104 025,76	69,26				69,26	0	0
Отделочные работы													
Стены													
23	ГЭСН15-04-027-05 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,03	11 278,82	339,08	198,80	0,70	0,71	138,87	0,33	0
Объем=3/100													
Отделочные работы													
1-100-39 Средний разряд работы 3,9 чел.-ч 10,9 0,327 607,94 198,80 198,80													
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность маш.-ч 0,01 0,0003 70,53 0,02 0,02 0,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0009	751,99	0,68	0,68	0,68	0,00			
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	4,4	0,132	770,59	101,72	101,72			101,72		
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15	0,0045	89,19	0,40	0,40			0,40		
	Накладные расходы 101% ФОТ (от 199,51)												
	Сметная прибыль 49% ФОТ (от 199,51)												
	Итого с накладными и см. прибылью												
	638,35												
24	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2		2,23	3 986,78	8 917,93	8 856,97	33,54	27,42		14,41	0,04
	Объем=223/100												
	Отделочные работы												
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	14,4058	614,82	8 856,97	8 856,97					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0446	751,99	33,54	33,54	33,54	0,00			
	Накладные расходы 101% ФОТ (от 8 884,39)												
	Сметная прибыль 49% ФОТ (от 8 884,39)												
	Итого с накладными и см. прибылью												
	22 244,51												
25	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2		2,23	1 938,05	4 335,57	4 305,09	16,77	13,71		7	0,02
	Объем=223/100												
	Отделочные работы												
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	7,0022	614,82	4 305,09	4 305,09					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0223	751,99	16,77	16,77	16,77	0,00			
	Накладные расходы 101% ФОТ (от 4 318,80)												
	Сметная прибыль 49% ФОТ (от 4 318,80)												
	Итого с накладными и см. прибылью												
	10 813,77												
26	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т		0,066454	97 737,08	6 495,02				6 495,02	0	0
	Объем=0,038133+0,028321												
	Отделочные работы												
27	ГЭСН15-04-027-06	Шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2		0,82	13 905,62	11 427,25	7 477,66	25,25	24,65		12,3	0,04
	Объем=82/100												
	Отделочные работы												
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	12,3	607,94	7 477,66	7 477,66					
	91.06.06-048	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность	маш.-ч	0,01	0,0082	70,53	0,58	0,58	0,58	0,00			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0328	751,99	24,67	24,67	24,67	0,00			
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	4,4	3,608	770,59	2 780,29	2 780,29			2 780,29		
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15	0,123	89,19	10,97	10,97			10,97		
	Накладные расходы 101% ФОТ (от 7 502,31)												
	Сметная прибыль 49% ФОТ (от 7 502,31)												
	3 676,13												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с накладными и см. прибылью					22 680,71						
28	ГЭСН15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокой проникивания: за 2 раза потолков	100 м2		0,82	12 349,81	10 146,44	10 093,13	19,08	19,60	14,63	16,42	0,03
		Объем=82/100											
		Отделочные работы											
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,02	16,4164	614,82	10 093,13	10 093,13					
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность	маш.-ч	0,01	0,0082	70,53	0,58		0,58	0,00			
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0246	751,99	18,50		18,50	0,00			
		01.7.20.08-0051 Вегошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2	0,164	89,19	14,63				14,63		
		Накладные расходы 101% ФОТ (от 10 112,73)					10 213,86						
		Сметная прибыль 49% ФОТ (от 10 112,73)					4 955,24						
		Итого с накладными и см. прибылью					25 315,54						
29	ФСБЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Состав грунтовой глубокой проникивания	кг		16,4	84,93	1 392,85				1 392,85	0	0
		Объем=82/100											
		Отделочные работы											
30	ГЭСН15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная за 2 раза. по штукатурке потолков	100 м2		0,82	40 968,17	33 683,50	28 917,20	99,61	89,61	4 577,08	51,66	0,15
		Объем=82/100											
		Отделочные работы											
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	51,66	559,76	28 917,20	28 917,20					
		91.06.06-046 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность	маш.-ч	0,02	0,0164	57,85	0,95		0,95	0,00			
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,1312	751,99	98,66		98,66	0,00			
		01.7.17.11-0011 Шкурка шифровая двухслойная с	м2	0,84	0,6888	770,59	530,78				530,78		
		01.7.20.08-0051 Вегошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31	0,2542	89,19	22,67				22,67		
		14-5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055	0,0451	89 215,66	4 023,63				4 023,63		
		Накладные расходы 101% ФОТ (от 29 006,81)					29 296,88						
		Сметная прибыль 49% ФОТ (от 29 006,81)					14 213,34						
		Итого с накладными и см. прибылью					77 193,72						
31	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК- 101	т		0,02706	97 737,08	2 644,77				2 644,77	0	0
		Объем=82/100											
		Отделочные работы											
32	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникивания, быстротвердеющая, паропроницаемая	кг		18,04	108,58	1 958,78				1 958,78	0	0
		Объем=82/100											
		Отделочные работы											
33	ГЭСНр62-01-018-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Окраска водоземельсионными составами: галтелей, лепнины	100 м2		0,081	24 742,68	2 010,36	1 457,72	3,42	6,20	543,02	3,11	0,01
		Объем=(81*0,1)/100											
		Малярные работы (ремонтно-строительные)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	38,4	3,1104	468,66	1 457,72	1 457,72					
	91.06.06-048	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность маш.-ч	маш.-ч	0,1	0,0081	70,53	0,57	0,57	0,57	0,00			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч	маш.-ч	0,06	0,00486	586,45	2,85	2,85	2,85	0,00			
	01.7.10.17-0141	Пемза кг	кг	1,44	0,11664	3 636,05	424,11	424,11					
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с м2	м2	0,84	0,06804	770,59	52,43	52,43					
	01.7.20.08-0051	Вегошь хлопчатобумажная цветная кг	кг	0,31	0,02511	89,19	2,24	2,24					
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения т	т	0,0032	0,0002592	82 548,21	21,40	21,40					
	14.5.11.01-0001	Шпателька клеевая т	т	0,0124	0,0010044	42 652,12	42,84	42,84					
		Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 463,92)					1 332,17						
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 463,92)					673,40						
		Итого с накладными и см. прибылью					4 015,93						
34	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 т	т		0,0011097	97 737,08	108,46	108,46			108,46	0	0
Вывоз мусора													
Отделочные работы													
35	ГЭСНр69-01-015-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Затаривание строительного мусора в мешки т	т		1	702,77	702,77	395,67			307,10	1,03	0
Прочие ремонтно-строительные работы													
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0 чел.-ч	чел.-ч	1,03	1,03	384,15	395,67	395,67					
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 100 шт	100 шт	0,2	0,2	1 535,49	307,10	307,10					
		Накладные расходы 93% ФОТ (от 395,67)					367,97						
		Сметная прибыль 44% ФОТ (от 395,67)					174,09						
		Итого с накладными и см. прибылью					1 244,83						
36	ГЭСНр69-01-009-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Очистка помещений от строительного мусора 100 т	100 т		0,01	72 870,68	728,71	728,71				1,88	0
Объем=1/100													
Прочие ремонтно-строительные работы													
	1-100-11	Средний разряд работы 1,1 чел.-ч	чел.-ч	188	1,88	387,61	728,71	728,71					
		Накладные расходы 93% ФОТ (от 728,71)					677,70						
		Сметная прибыль 44% ФОТ (от 728,71)					320,63						
		Итого с накладными и см. прибылью					1 727,04						
37	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор т	т		1	1 185,65	1 185,65	1 185,65				0	0
Погрузо-разгрузочные работы, осуществляемые вручную													
38	01-20-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями т	т		1	520,35	520,35	520,35				0	0
Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
Оплата труда машинистов (Отм)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы						148 131,90						
	Перевозка						1 185,65						
	Строительные работы						371 464,69						
	Строительные работы						370 279,04						
	в том числе:												
	оплата труда						88 711,38						
	эксплуатация машин и механизмов						399,00						
	оплата труда машинистов (Отм)						356,58						
	материалы						142 515,07						
	накладные расходы						91 619,48						
	сметная прибыль						46 677,53						
	Перевозка						1 185,65						
	Монтажные работы						31 442,97						
	в том числе:												
	оплата труда						10 496,78						
	эксплуатация машин и механизмов						26,93						
	оплата труда машинистов (Отм)						14,71						
	материалы						5 616,83						
	накладные расходы						10 082,86						
	сметная прибыль						5 204,86						
	Итого						402 907,66						
	Итого ФОТ (справочно)						99 579,45						
	Итого накладные расходы (справочно)						101 702,34						
	Итого сметная прибыль (справочно)						51 882,39						
	Непредвиденные затраты 2%						8 058,15						
	Итого с непредвиденными						410 965,81						
	НДС 22% (материалы)						31 353,32						
	НДС 5% (строительные, монтажные работы)						13 422,54						
	ВСЕГО по смете						455 741,67						

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

