

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от
27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 №
817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025
№ 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026
№301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Основная общеобразовательная школа № 33. расположенная по адресу: г. Киров, ул. П.Корчагина, 66
(наименование стройки)

Основная общеобразовательная школа № 33. расположенная по адресу: г. Киров, ул. П.Корчагина, 66
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Текущий ремонт 1 этажа

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____ Ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ ведомость объемов работ _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 2 кв. 2026

Сметная стоимость _____ 591769.14 руб.

в том числе:

строительных работ _____ 591769.14 руб.

монтажных работ _____ 0 руб.

оборудования _____ 0 руб.

прочих затрат _____ 0 руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 191534.77 руб.

Средства на оплату труда машинистов _____ 1830 руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 533 чел. час.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 5 чел. час.

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
---	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п/п			измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Коридор

1	ГЭСНр-62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов. Прим. стен Объем: 363 - 72.6	100 м2	2.904	1	2.904					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51.6912					16834.79
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.8	1	51.6912			325.68	1	16834.79
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									16834.79
		ФОТ									16834.79
	812/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					15151.31
	774/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					7744
		Всего по позиции							13 681.16		39730.1
2	ГЭСНр-61-01-002-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.726	1	0.726					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			103.5639					38216.11
	ФСБЦ ТЗ-1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	142.65	1	103.5639			369.01	1	38216.11
	2	ЭМ									494.27
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.21242					463.63
	ФСБЦ 91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1	1	0.726			639.56		464.32
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1	1	0.726			400.38	1	290.68
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.67	1	0.48642	37.32	1.65	61.58		29.95
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.67	1	0.48642			355.56	1	172.95
	4	М									9815.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2.2	1	1.5972	3392.36	1.81	6140.17		9807.08
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1	0.2541			35.06		8.91
		Итого прямые затраты									48990
2.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	2.45388	1	2.45388					
		ФОТ									38679.74
	812/пр_2020_прил._т._п. 95_гр.3	НР (095 Штукатурные работы)	%	89	1	89					34424.97
	774/пр_2020_прил._т._п. 95_гр.3	СП (095 Штукатурные работы)	%	44	1	44					17019.09
		Всего по позиции							138 338.93		100434.06
3	ГЭСН-15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем: 363 - 72.6	100 м2	2.904	1	2.904					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			108.503604					38579.54
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.49	1.15	108.503604			355.56	1	38579.54
	2	ЭМ									176.4
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3.3759					1207.93
	ФСБЦ 91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.0726			1637.6		118.89
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0726			460.14	1	33.41
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.7623	37.32	1.65	61.58		46.94
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.7623			355.56	1	271.04
	ФСБЦ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7	1.25	2.541	2.31	1.8	4.16		10.57
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7	1.25	2.541			355.56	1	903.48
	4	М									51.93
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	1.48104			35.06		51.93
		Итого прямые затраты									40015.8
3.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3.5 (М50), ручное нанесение (расход 8,5кг/м2 при толщине 10мм)	т	2.4684	1	2.4684	12024.05	1.28	15390.78		37990.6
3.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (расход 0,2кг/м2)	кг	58.08	1	58.08	68.29	1.89	129.07		7496.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ									39787.47	
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					35808.72	
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					16571.48	
		Всего по позиции							47 480.37		137882.99	
4	ГЭСН-15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 Объем: 290.4 * 5	100 м2	-14.52	1	-14.52						
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51.7638					18405.14	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.1	1.15	-51.7638			355.56	1	-18405.14	
	2	ЭМ									87.08	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.6698					597.51	
	ФСБЦ 91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	1.25	-0.0363				1637.6	-59.44	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	1.25	-0.0363				460.14	1	-16.7
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	1.25	-0.363	37.32	1.65		61.58		-22.35
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	1.25	-0.363			355.56	1	-129.07	
	ФСБЦ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.07	1.25	-1.2705	2.31	1.8		4.16		-5.29
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.07	1.25	-1.2705			355.56	1	-451.74	
	4	М									25.96	
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.051	1	-0.74052				35.06	-25.96	
		Итого прямые затраты									19115.69	
4.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Объем: 290.4 * 8.5 : 2 : 1000	т	-1.2342	1	-1.2342	12024.05	1.28		15390.78	-18995.3	
		ФОТ									-19002.65	
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-17102.39	
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-7914.6	
		Всего по позиции							3 257.49		-63127.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3.63	1	3.63					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			181.84122					66284.76
	ФСБЦ ТЗ-1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	181.84122			364.52	1	66284.76
	2	ЭМ									396.89
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.771375					304.78
	ФСБЦ 91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.09075	30.61	1.65	50.51		4.58
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.09075			355.56	1	32.27
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.680625			576.4		392.31
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.680625			400.38	1	272.51
	4	М									19083.02
	ФСБЦ 14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.18513	52790.33	1.7	89743.56		16614.23
	ФСБЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	3.0492	531.44	1.46	775.9		2365.87
	ФСБЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	1.1253	56.11	1.63	91.46		102.92
		Итого прямые затраты									86069.45
5.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.1089	1	0.1089	87665.56	1.83	160427.97		17470.61
5.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	72.6	1	72.6	68.29	1.89	129.07		9370.48
		ФОТ									66589.54
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					59930.59
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					27734.54
		Всего по позиции							55 255.01		200575.67

Лестничный пролет

6	ГЭСНр-62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов. Прим. стен Объем: 113 - 23.73	100 м2	0.8927	1	0.8927					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15.89006					5175.07
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.8	1	15.89006			325.68	1	5175.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2ЭМ									0
		3ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4М									0
		Итого прямые затраты									5175.07
		ФОТ									5175.07
	812/пр_2020_прил._т._п._96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					4657.56
	774/пр_2020_прил._т._п._96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					2380.53
		Всего по позиции							13 681.15		12213.16
7	ГЭСНр-61-01-002-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.2373	1	0.2373					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33.850845					12491.3
	ФСБЦ ТЗ-1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	142.65	1	33.850845			369.01	1	12491.3
	2	ЭМ									161.56
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.396291					151.54
	ФСБЦ 91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1	1	0.2373			639.56		151.77
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1	1	0.2373			400.38	1	95.01
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.67	1	0.158991	37.32	1.65	61.58		9.79
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.67	1	0.158991			355.56	1	56.53
	4	М									3208.45
	ФСБЦ 04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2.2	1	0.52206	3392.36	1.81	6140.17		3205.54
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1	0.083055			35.06		2.91
		Итого прямые затраты									16012.85
7.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.802074	1	0.802074					
		ФОТ									12642.84
	812/пр_2020_прил._т._п._95_гр.3	НР (095 Штукатурные работы)	%	89	1	89					11252.13
	774/пр_2020_прил._т._п._95_гр.3	СП (095 Штукатурные работы)	%	44	1	44					5562.85
		Всего по позиции							138 338.94		32827.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	ГЭСН-15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем: 113 - 23.73	100 м2	0.8927		1	0.8927					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				33.3543965				11859.49	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.49		1.15	33.3543965		355.56	1	11859.49	
		2 ЭМ									54.23	
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч				1.0377638				371.32	
	ФСБЦ 91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02		1.25	0.0223175		1637.6		36.55	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02		1.25	0.0223175		460.14	1	10.27	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21		1.25	0.2343338	37.32	1.65	61.58	14.43	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21		1.25	0.2343338		355.56	1	83.32	
	ФСБЦ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7		1.25	0.7811125	2.31	1.8	4.16	3.25	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7		1.25	0.7811125		355.56	1	277.73	
		4 М									15.96	
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51		1	0.455277			35.06	15.96	
		Итого прямые затраты									12301	
8.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение (расход 8,5кг/м2 при толщине 10мм)	т	0.758795		1	0.758795	12024.05	1.28	15390.78	11678.45	
8.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (расход 0,2кг/м2)	кг	17.854		1	17.854	68.29	1.89	129.07	2304.42	
		ФОТ									12230.81	
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100		0.9	90				11007.73	
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49		0.85	41.65				5094.13	
		Всего по позиции									47 480.37	42385.73
9	ГЭСН-15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 Объем: 89.27 * 5	100 м2	-4.4635		1	-4.4635					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15.9123775					5657.8
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.1	1.15	-15.9123775			355.56	1	-5657.8
	2	ЭМ									26.76
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.5133026					183.68
	ФСБЦ 91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	1.25	-0.0111588			1637.6		-18.27
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	1.25	-0.0111588			460.14	1	-5.13
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	1.25	-0.1115875	37.32	1.65	61.58		-6.87
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	1.25	-0.1115875			355.56	1	-39.68
	ФСБЦ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.07	1.25	-0.3905563	2.31	1.8	4.16		-1.62
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.07	1.25	-0.3905563			355.56	1	-138.87
	4	М									7.98
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.051	1	-0.2276385			35.06		-7.98
		Итого прямые затраты									5876.22
9.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	-0.3793975	1	-0.3793975	12024.05	1.28	15390.78		-5839.22
		ФОТ									-5841.48
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-5257.33
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-2432.98
		Всего по позиции								3 257.49	-19405.75
10	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1.13	1	1.13					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			56.60622					20634.1
	ФСБЦ ТЗ-1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	56.60622			364.52	1	20634.1
	2	ЭМ									123.55
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.240125					94.87
	ФСБЦ 91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.02825	30.61	1.65	50.51		1.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.02825			355.56	1	10.04
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.211875			576.4		122.12
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.211875			400.38	1	84.83
	4	М									5940.44
	ФСБЦ 14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.05763	52790.33	1.7	89743.56		5171.92
	ФСБЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.9492	531.44	1.46	775.9		736.48
	ФСБЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.3503	56.11	1.63	91.46		32.04
		Итого прямые затраты									26792.96
10.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.0339	1	0.0339	87665.56	1.83	160427.97		5438.51
10.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	22.6	1	22.6	68.29	1.89	129.07		2916.98
		ФОТ									20728.97
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					18656.07
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					8633.62
		Всего по позиции							55 254.99		62438.14
11	ГЭСН-08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0.19	1	0.19					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15.3387					5522.55
	ФСБЦ ТЗ-1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	70.2	1.15	15.3387			360.04	1	5522.55
	2	ЭМ									24.64
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.04275					17.12
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18	1.25	0.04275			576.4		24.64
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.18	1.25	0.04275			400.38	1	17.12
	4	М									702.63
	ФСБЦ 11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0.008	1	0.00152	16496.03	1.01	16660.99		25.32
	ФСБЦ 01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0.029	1	0.00551	91734.54	1.34	122924.28		677.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									6266.94
11.1	11.2.13.06-0013 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	1.045	1	1.045	625.83	1.44	901.2		941.75
		ФОТ									5539.67
	812/пр_2020_прил._т._п. 8_гр.3	НР (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	110	0.9	99					5484.27
	774/пр_2020_прил._т._п. 8_гр.3	СП (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	69	0.85	58.65					3249.02
		Всего по позиции							83 905.16		15941.98

Вывоз мусора

12	47-1 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	3.26	1	3.26			951.7	1	3102.54
		Всего по позиции							951.70		3102.54
13	02-15-1-01-0039 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	3.26	1	3.26			426.28	1	1389.67
		Всего по позиции							426.28		1389.67

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									308732,83
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									191534,77
		эксплуатация машин и механизмов									1317,70
		оплата труда машинистов (ОТм)									1830
		материальные ресурсы									109558,15
		перевозка									4492,21
		Всего ФОТ									193364,77
		Всего накладные расходы									174013,63
		Всего сметная прибыль									83641,68
		Итого СМР									566388,14
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									566388,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									532,96
		затраты труда машинистов									4,90
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)								22 %	25381
		Итого без НДС									591769,14
		ИТОГО									591769,14

Составил:

Проверил:
