


**Коммерческое предложение**  
**На выполнение работ по техническому обслуживанию и установке**  
**кондиционера в помещении ЛСО Красноярского судоподъёмника**  
**Общество с ограниченной ответственностью «Эталон»**  
**ИНН 2464161259**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС
<b>Выполнение работ по установке кондиционера</b>					
<b>1. Работы</b>					
1.1.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых Ø28 мм	усл. ед.	1	500,00	500,00
1.2.	Установка внешнего блока кондиционера	усл. ед.	1	4 000,00	4 000,00
1.3.	Установка внутреннего блока кондиционера	усл. ед.	1	3 000,00	3 000,00
1.4.	Монтаж кабель-канала	усл. ед.	1	3 000,00	3 000,00
1.5.	Утепление труб медных	усл. ед.	1	2 000,00	2 000,00
1.6.	Монтаж труб медных и подключение к блокам кондиционера	усл. ед.	1	2500,00	2500,00
1.7.	Монтаж кабеля силового в гофрированной трубе	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00
1.8.	Монтаж насоса дренажного и подключение к канализации	усл. ед.	1	1 500,00	1 500,00
1.9.	Опрессовка системы кондиционирования азотом	усл. ед.	1	2 000,00	2 000,00
1.10.	Вакуумирование системы кондиционирования	усл. ед.	1	1 000,00	1 000,00
<b>2. Материалы</b>					
2.1.	Труба медная St 3/8 <i>(или эквивалент)</i>	м	25	261,00	6 525,00
2.2.	Труба медная St 5/8 <i>(или эквивалент)</i>	м	25	416,00	10 400,00
2.3.	Теплоизоляция для медной трубы ТермаЭКО С-10 <i>(или эквивалент)</i>	м	24	10,00	240,00
2.4.	Теплоизоляция для медной трубы ТермаЭКО С-15 <i>(или эквивалент)</i>	м	24	18,00	432,00
2.5.	Дренажная помпа Kernick VL-15 проточная, 22 л/ч <i>(или эквивалент)</i>	шт.	1	3 430,00	3 430,00
2.6.	Капиллярная трубка 8 мм	м	50	30,00	1 500,00
2.7.	Кабель-канал парашютный 100x60 ПРАЙМЕР IEK <i>(или эквивалент)</i>	м	20	253,00	5 060,00
2.8.	Кабель силовой ВВГ-нг(А)-LS 3x2.5	м	15	45,00	675,00
2.9.	Кабель силовой ВВГ-нг(А)-LS 5x1.5	м	25	52,00	1 300,00
2.10.	Труба гофрированная ПВХ 20 мм	м	40	21,00	840,00
2.11.	Дюбель-хомут ДХ 19-25	шт.	100	1,10	110,00
2.12.	Кронштейны для кондиционера 1000x800 мм, усиленные	к-т	1	800,00	800,00
<b>Выполнение работ по обслуживанию кондиционера</b>					
<b>1. Работы</b>					
1.1.	Ревизия, чистка, дезинфекция внутреннего и внешнего блоков кондиционера	усл. ед.	1	2 600,00	2 600,00
1.2.	Заправка системы кондиционирования	усл. ед.	1	2 000,00	2 000,00
<b>2. Материалы</b>					

2.1.	Фреон (хладон) R-410 А	кг	1	1 000,00	1 000,00
				Итого без НДС:	64 412,00
				<b>Итого: с НДС 22%</b>	<b>78 582,64</b>
				В т.ч. НДС 22%	14 170,64

Стоимость работ по техническому обслуживанию и установке кондиционера в помещении ЛСО Красноярского судоподъёмника составляет **78 582,64 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят два рубля) 64 копейки**, в том числе НДС 22% **14 170,64 (Четырнадцать тысяч сто семьдесят рублей) 64 копейки**

ООО "Эталон"



*Смирнов М.В.*