

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от
27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 №
817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025
№ 69/пр; от 19.05.2025 №239/пр; от 14.06.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026
№301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



_____ 20__ г.

Школа 54
(наименование стройки)

2026

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3
Снос теплицы школа 54 г Кирова
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____ Ресурсно-индексным _____ методом _____

Основание _____ ведомость объемов _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 2 кв. 2026

Сметная стоимость	295000 руб.	Средства на оплату труда рабочих	67654.92 руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	15705.88 руб.
строительных работ	295000 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	184 чел. час.
монтажных работ	0 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	30 чел. час.
оборудования	0 руб.		
прочих затрат	0 руб.		

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
---	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п/п			измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН-46-06-009-02	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых (здание при теплице)	100 м3 строительного объема	1.5	1	1.5					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			34.65					12320.16
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23.1	1	34.65			355.56	1	12320.16
	2ЗМ										47685.42
	3 ОТ(3Тм)		чел.-ч			28.5					15153.74
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.56	1	0.84	828.16	1.4	1159.42		973.91
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.56	1	0.84			460.14	1	388.52
	91.01.05-069	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3	маш.-ч	12.54	1	16.81	1524.72	1.33	2027.88		38144.42
	4-100-070	Средний разряд машинистов 7,0	чел.-ч	12.54	1	16.81			573.68	1	10790.92
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2.1	1	3.15			1676.7		5261.61
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	2.1	1	3.15			537.82	1	1684.13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.8	1	5.7			576.4		3285.48
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	3.8	1	5.7			400.38	1	2282.17
	4М										0
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										75159.31
812/пр_2020_прил_Т_п_40_2_пр.3	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)		%	91	1	91					27473.89
774/пр_2020_прил_Т_п_40_2_пр.3	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)		%	52	1	52					25001.24
	Всего по позиции										
2	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор (кирпич)	т	48.26	1	48.26			76 297.98	1	114446.97
	Всего по позиции										
3	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор (железобетон)	т	11.592	1	11.592				1	
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН.09.03-039-05	Монтаж опорных конструкций: эстакадного типа (металлоконструкции теплицы) Кзм=0,7; Кзм=0,7; Кзм=0,7; Кзм=0. Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций	т	0,31	1	0,31					
	571пр_2022_п 83 т.2 ст п 4, ст 3	Кзм=0,7; Кзм=0,7; Кзм=0,7; Кзм=0,7; Кзм=0,7; металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			3,7541					1469,39
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17,3	0,7	3,7541			391,41	1	1469,39
		2 ЭМ									769,71
		3 ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			0,31889					165,86
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	0,7	0,0217	1803,78	1,45	2815,5		56,76
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,1	0,7	0,0217			537,82	1	11,87
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,7	0,02604			1676,7		43,66
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,12	0,7	0,02604			537,82	1	14
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,06	0,7	0,23002	1703,3	1,43	2635,72		560,26
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1,06	0,7	0,23002			537,82	1	123,71
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31 39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,7	0,18662	13,44	1,58	21,37		3,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,7	0,04123			576,4		23,76
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,19	0,7	0,04123			400,38	1	16,51
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,7	0,48808	4,35	1,3	5,86		2,75
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дугевой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	4,45	0,7	0,96565			81,32		78,53
		4 М									0
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103			16496,03	1,01	16660,99		0
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции Вх18(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187			307,84	0,72	221,64		0
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием пуглых профилей и круглых труб	т	0,005			105278,81	1,34	141073,61		0
	01.3.02.08-0001	Кислород газосварный технический	м3	1,95			114,64	1,09	124,96		0
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59			41,38	1,35	55,66		0
	06.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003			60288,2	0,89	53820,8		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.3.11.01-1.108	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0.00194			136760	0.92	125819.2		0
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.00031					96725.52		0
	14.5.08.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006			98528.45	1.6	157642.32		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.175					8.04		0
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	31			142.68	0.92	131.27		0
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	4			174.93	1.1	192.42		0
	01.7.15.05-0111	Газоди строительные	т	0.00001			70296.2	1.22	85761.36		0
	01.7.20.08-0071	Канат стальной тросовой савки, пропитанный Диаметр 26 мм	т	0.0001			231787.36	1.63	377813.38		0
		Итого прямые затраты									2404.99
		ФОТ									1635.28
	Пр812-009-1	НР (009 Строительные металлические конструкции)	%	93		1					1520.81
	Пр774-009	СП (009 Строительные металлические конструкции)	%	62		1					1013.87
		Всего по позиции							15 934.42		4939.67
5	ГЭСН-46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (теплца)	м3	15.7		1					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч								41133.54
	1-100-33	Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	7.1		1			369.01	1	41133.54
	2 ЗМ										3468
	3 ОТм(3Тм)		чел.-ч								0
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15		1	115.43	1.61	186.84		3355.34
	91.21.10-002	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2.3		1	2.11	1.48	3.12		112.66
	4 М										0
		Итого прямые затраты									44601.54
		ФОТ									41133.54
	812нр_2020_прил_т_д_40.2_р.3	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений) разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)	%	91		1					37431.52
	774нр_2020_прил_т_д_40.2_р.3	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений) разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)	%	52		1					21389.44
		Всего по позиции							6 587.42		103422.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСН-46-04-001-03 (тепллица)	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	2,4	1	2,4					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,32	1	31,988			377,97		12082,94
	2-3М		чел.-ч								12082,94
	3-ОТм(3Тм)		чел.-ч								2628,52
	91.17.04.042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	1	5,856	4,35	1,3	5,86		33,14
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	1	13,512	115,43	1,61	185,84		2511,07
	91.21.10-002	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	11,26	1	27,024	2,11	1,48	3,12		84,31
	4М										988,53
	01.3.02.03-000	Ацетилен газосварный технический	м3	0,26	1	0,624	340,41	1,83	622,95		388,72
	01.3.02.08-000	Кислород газосварный технический	м3	2	1	4,8	114,54	1,09	124,95		599,81
		Итого прямые затраты									15699,99
6.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	6	1	6					
	ФОТ										12082,94
	812лр_2020_прил_т_п_40_2_гр_3	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений; Разборка отдельных конструкций элементов здания (сооружения), в т.ч.	%	91	1	91					10995,48
	774лр_2020_прил_т_п_40_2_гр_3	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений; Разборка отдельных конструкций элементов здания (сооружения), в т.ч.	%	52	1	52					6283,13
		Всего по позиции							13 741,08		32978,6
7	ГЭСН-01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	0,1	1	0,1					
	421лр_2020_п_56_п_6	Колп=1,15; Кзм=1,25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1-ОТ(3Т)		чел.-ч								0
	2-3М										35,72
	3-ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,02875					15,46
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,23	1,25	0,02875	887,54	1,4	1242,56		35,72
	4-100-050	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,23	1,25	0,02875			537,82	1	15,46
	4М										0
	Итого прямые затраты										51,18
	ФОТ										15,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил_т_п_п_1_гр.3	НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	%	92	0.9	82.8					12.8
	774/пр_2020_прил_т_п_п_1_гр.3	СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	%	46	0.85	39.1					6.04
		Всего по позиции							700.20		70.02
8	ГЭСНр-68-02-029-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 100 * 0.1	100 м3	0.1	1	0.1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1.825					848.9
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	18.25	1	1.825			355.56	1	548.9
	2 ЭМ										1203.47
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.824					370.79
	91.01.05-549	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0.3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т	маш.-ч	6.84	1	0.684			1388		935.71
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5.0	чел.-ч	6.84	1	0.684			460.14	1	314.74
	91.08.09-001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	маш.-ч	12.48	1	1.248			50.48		63
	91.13.01-038	Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1.4	1	0.14			1462.54		204.76
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4.0	чел.-ч	1.4	1	0.14			400.38	1	58.05
	4 М										7.01
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2	1	0.2			35.06		7.01
		Итого прямые затраты									2230.17
8.1	16.2.01.02-0001 2 кв_2026_ОГИС_ЦС_Ки ров	Земля растительная	м3	13	1	13	1062.45	1.27	1349.31		17541.03
		ФОТ									1019.69
	812/пр_2020_прил_т_п_п_102_гр.3	НР (102 Благоустройство)	%	102	1	102					1040.08
	774/пр_2020_прил_т_п_п_102_гр.3	СП (102 Благоустройство)	%	54	1	54					550.83
		Всего по позиции							213 619.10		21361.91
9	49-1 2 кв_2026_ОГИС_ЦС_Ки ров	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3 Объем 6 * 46.28 + 11.592	т груза	63 852	1	63 852			72.32	1	4617.78
		Всего по позиции							72.32		4617.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	02-15-1-01-0012 Зав_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 12 км Объем: 6 + 46,26 + 11,592	1 т груза	63 852	1	83 852			253 69	1	16 986,61
		Всего по позиции							253,69		16198,61

	Всего по смете										
	Всего прямые затраты										178504,60
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)										67654,92
	эксплуатация машин и механизмов										55790,84
	оплата труда машинистов (ОТм)										15705,88
	материальные ресурсы										18536,57
	перевозка										20816,39
	Всего ФОТ										83380,80
	Всего накладные расходы										76001,93
	Всего сметная прибыль										43529,53
	Итого СМР										298036,06
	Всего оборудование										0
	Сметная стоимость в текущих ценах										298036,06
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										0
	затраты труда рабочих										183,67
	затраты труда машинистов										29,67
	Итого без НДС										298036,06
	Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)									0,98981311187	295000
	ИТОГО										295000

Составил:

Проверил:

