

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ  
Аварийно-восстановительные работы на кабельной линии 10 кВ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Разработка траншеи вручную	м <sup>3</sup>	9.8
2	Доработка грунта вручную в стеснённых условиях	м <sup>3</sup>	4.2
3	Устройство подсыпки из песка на дно траншеи (h=100 мм)	м <sup>3</sup>	1.4
4	Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением	м <sup>3</sup>	12.6
5	Вывоз излишнего грунта на свалку	м <sup>3</sup>	2
<b>2. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ</b>			
6	Кабель АСБл 3×150 (материал)	м	9
7	Прокладка кабеля АСБл 3×150 в траншее	м	9
8	Сигнальная лента (материал + укладка)	м	7
<b>3. МОНТАЖ МУФТ И КОНЦЕВЫХ УСТРОЙСТВ</b>			
10	Муфта соединительная термоусаживаемая 10 кВ на АСБл 3×150 (материал)	шт	1
11	Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ для РУ (материал)	шт	1
12	Монтаж соединительной муфты 10 кВ	шт	1
13	Монтаж концевой муфты 10 кВ для подключения к РУ	шт	1
14	Кабельные наконечники Al 150 мм <sup>2</sup> (материал + опрессовка)	компл	1
15	Установка и маркировка бирок на кабеле	шт	3
<b>4. ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ</b>			
16	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 2500 В	измер.	3
17	Испытание изоляции повышенным напряжением пост. тока (60 кВ, 15 мин)	испыт.	1
18	Проверка целостности жил и фазировка кабеля	компл	1
19	Измерение сопротивления заземления экрана кабеля	измер.	1
20	Оформление протоколов испытаний и исполнительной документации	компл	1
<b>ИТОГО:</b>		<b>199 000 руб.</b>	

28.05.2026  
гл. инж. Ермаков ЕВ