

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2026 г.



2026 г.

Наименование стройки:

Клиника-диагностическая лаборатория ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России, Мурманская обл., г. Полярные Зори

Ведомость объемов работ №

замена межкомнатных дверей (ПВХ).

Наименование объекта:

Текущий ремонт в помещениях Клинико-диагностической лаборатории 3-й этаж главного корпуса ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России, расположенного по адресу: г. Полярные Зори, проспект Нивский, д. 1а/1,

Основание:

дефектная ведомость

№п п	Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту	Наименова ние деталей, элементов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Формула подсчета	Единица измерен ия	Количес тво	Дефект(ст епень износа)	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы								
1			Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	10/100	100 шт	0,1		
2			Снятие дверных полотен	19.32/100	100 м2	0,1932		
3			Снятие наличников	100/100	100 м	1		
4			Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную		1т груза	1,7		
5			Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км		1т груза	1,7		
Раздел 2. Монтажные работы								
6			Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	19.32/100	100 м2	0,1932		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1			ДГ 21-11 (под проем 2070*1090) КАПЕЛЬ Гладкая МБ (2000*1000,ДКТ80) - 13494/1,22	0.1932*5.1759 8343685	к-т	1		
6.2			ДГ 21- 9 (под проем 2070*890) КАПЕЛЬ Гладкая МБ (2000*800,ДКТ80) - 12000/1,22	0.1932*46.583 85093168	к-т	9		
6.3			Добор для F-наличника белый (5x150x2070мм) - 624/1,22	0.1932*134.57 556935818	шт	26		
6.4			Петля накладная без врезки 100x7,5x2,5 2BB-SN - 192/1,22	0.1932*51.759 83436853	к-т	10		
6.5			Ручки V0190 INOX - 493/1,22	0.1932*51.759 83436853	к-т	10		
6.6			Накладка под цилиндр ET01 INOX - 118/1,22	0.1932*51.759 83436853	к-т	10		
6.7			Цилиндр Z-C60 (30Сх30) хром, перфо ключ/поворот - 448/1,22	0.1932*51.759 83436853	к-т	10		
6.8			Арекс 5300 Р_Замок механический под цилиндр (пластиковый ригель) - 549/1,22	0.1932*51.759 83436853	к-т	10		
7			Установка и крепление наличников	100/100	100 м	1		
7.1			Наличник F ПВХ 2,17м белый телескопический (шт) - 416/1,22		шт	51		

Объемы работ и материалы согласованы:

Комиссия:

Зам. нач. постр. спец.
(должность)

Решов
(подпись)

Решова МВ
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)