

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4	1,15	3,36076					
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,00843			380,37		1 278,33
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 278,33
Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90						1 278,33
Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45						1 150,50
											575,25
		Всего по позиции									
4	ГЭСН15-01-050-01	Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,223	1	0,223			10 690,68		3 004,08
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1	ОТ(ЗТ)									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			8,8754					4 757,25
	2	ЭМ	чел.-ч	49,75	0,8	8,8754			446,67	1,2	4 757,25
		ОТМ(ЗТМ)									7,22
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	чел.-ч	0,022	0,96	0,0047098					14,98
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,022	0,96	0,0047098			462,38		2,18
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,96	0,0235488		37,32	1,58	58,97	2,20
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,11	0,96	0,0235488					1,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,96	0,0064224			415,26		9,78
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,96	0,0064224			567,65		3,65
	4	М							467,61		3,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,8976	0	0					0,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00011	0	0			8,79		0,00
	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00009	0	0	70 296,20	1,27	89 276,17		0,00
							104 800,96	1,27	133 097,22		0,00
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,5	0	0	531,44	1,38	733,39		0,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,26	0	0					0,00
	11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,005	0	0	56,11	1,6	89,78		0,00
							11 821,04	0,81	9 575,04		0,00
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0,36	0	0					
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00326	0	0	65,33	1,53	99,95		0,00
Н	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,03	0	0	98 039,57	1,38	135 294,61		0,00
Н	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,4	0	0					
Н	11.3.03.11	Профили декоративные для монтажа стеновых панелей	м	128,61	0	0					
Н	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,00126	0	0					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									4 779,45
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 772,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										4 295,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 987,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									
5	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,14	1	0,14			49 605,78		11 062,09
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч			0,94024					357,64
		Итого прямые затраты	чел.-ч	5,84	1,15	0,94024			380,37		357,64
		ФОТ									357,64
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					357,64
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					325,45
		Всего по позиции									171,67
6	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,09	1	0,09			6 105,43		854,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр. 2020 л.10 т.5 п.1.2 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч				1,851615					723,69
	2 ЭМ	чел.-ч	17,89		1,15	1,851615					723,69
	ОТм(ЗТм)								390,84		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч				0,00828					0,49
		маш.-ч	0,08		1,15	0,00828		37,32	1,58		3,44
										58,97	0,49
4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		1,15	0,00828					
Итого прямые затраты										415,26	3,44
ФОТ											
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					727,62
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					727,13
Всего по позиции											661,69
7	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,0162	1	0,0162			19 314,78		1 738,33
421/пр. 2020 л.10 т.5 п.1.2 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-19 Средний разряд работы 1,9	чел.-ч				0,273861					103,31
Н	990-9900 Строительный мусор	чел.-ч	14,7		1,15	0,273861					103,31
		т	0,7			0,01134			377,23		
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90			90					103,31
Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47			47					103,31
Всего по позиции											92,98
8	ГЭСН15-01-050-04	Разборка облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,037	1	0,037			15 114,20		244,85
421/пр. 2020 л.10 т.5 п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
648/пр. 2022 л.14 т.2 стр.2 стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				4,963328					2 629,15
	2 ЭМ	чел.-ч	167,68		0,8	4,963328					2 629,15
	ОТм(ЗТм)								441,43	1,2	
91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	чел.-ч				0,0049728					1,07
		маш.-ч	0,017		0,96	0,0006038					2,15
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017		0,96	0,0006038				462,38	0,28
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093		0,96	0,0033034		37,32	1,58		0,28
										58,97	0,19
4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093		0,96	0,0033034					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,96	0,0010656				415,26	1,37
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,96	0,0010656				567,65	0,60
	4 М									467,61	0,50
01.7.03.04-001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0	0					0,00
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0	0				8,79	0,00
14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		0	0		56,11	1,6		89,78
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0	0		65,33	1,53		99,95
								68,29	1,6		109,26
Н	11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные	м2	105		0	0					0,00
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		0,9	90					2 632,37
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											2 631,30
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					2 368,17
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											1 095,94
Всего по позиции											
9	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,231	1	0,231			164 769,73		6 096,48
421/пр. 2020 л.10 т.5 п.1.2 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-20 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч				9,1675815					3 774,94
		чел.-ч	34,51		1,15	9,1675815					3 774,94
									411,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356			0,082236					
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр/812-097.0-1	НР	Стеклоблочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90				3 774,94	
											3 774,94	
Пр/774-097.0	СП	Стеклоблочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45			45				3 397,45	
											1 698,72	
Всего по позиции												
10	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02		1	0,02			38 403,07	8 871,11	
421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2 гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения капитального строительства, эксплуатация 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч					2,53				971,17	
2	ЭМ	чел.-ч	110	1,15			2,53		383,86		971,17	
ОТм(ЗТм)												
91.06-06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч					0,05152				3,04	
		маш.-ч	2,24	1,15			0,05152	37,32	1,58	58,97	21,39	
											3,04	
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24	1,15			0,05152			415,26	21,39	
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр/812-009.1-1	НР	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87				995,60	
											992,56	
Пр/774-099.1	СП	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44				863,53	
											436,73	
Всего по позиции												
11	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016		1	0,016			114 793,00	2 295,86	
421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2 гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения капитального строительства, эксплуатация 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч					0,667552				258,58	
H	999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	36,28	1,15		0,667552			387,35	258,58	
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр/812-090.0-1	НР	Проемы (ремонтно-строительные)	%	90			90				258,58	
											258,58	
Пр/774-090.0	СП	Проемы (ремонтно-строительные)	%	47			47				232,72	
											121,53	
Всего по позиции												
12	ГЭСНр56-01-011-01	Снятие наличников	100 м	0,08		1	0,08			38 301,88	612,83	
421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2 гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения капитального строительства, эксплуатация 5 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч					0,38732				150,03	
H	999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	4,21	1,15		0,38732			387,35	150,03	
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр/812-090.0-1	НР	Проемы (ремонтно-строительные)	%	90			90				150,03	
											150,03	
Пр/774-090.0	СП	Проемы (ремонтно-строительные)	%	47			47				135,03	
											70,51	
Всего по позиции												
13	ГЭСН20-06-019-01	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы	шт	1	1	1				4 444,63	355,57	
421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1 гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения капитального строительства, эксплуатация 5 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2												
Прил.20.1 п.9.3 648/пр_2022_п.14 5_т.3_стр.4_стб.3												
Установка сплит-систем на высоте от пола, м: св. 8 до 10 ОЗП=1,18; ТЗ=1,18												
Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;												
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч					0,42126				271,66	
4	М	чел.-ч	1,19	0,354			0,42126			537,40	1,2	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,225	0			0				271,66	
19.3.02.08-0022	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677x830x50 мм	компл	1	0			0	1 097,13	1,52	1 667,64	0,00	
											0,00	
											0,00	
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр/812-016.0-1,	НР	Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9		108,9				271,66	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									271,66	
											295,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, СП Сантехнические работы - Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					166,26
Всего по позиции											
14	ГЭСН20-06-019-02	Демонтаж внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	шт	1	1	1			733,76		733,76
421/пр. 2020_при л.10_т.5_п.1.1_пр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2			648/пр. 2022_п.14 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗМ=0,3								
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч				0,717					
	4 М	чел.-ч	2,39	0,3		0,717					
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия							537,40	1,2		462,38
	01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	кВт-ч	0,3702	0	0						462,38
	01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	шт	0,004	0	0			8,79			0,00
	01.7.15.14-0304 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	шт	0,00007	0	0		261,09	1,27		331,58	0,00
	П.Н 01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	т					263 215,45	1,27		334 283,62	0,00
	П.Н 01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	кг	0	0	0						
	П.Н 12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	шт	0	0	0						
	П.Н 19.3.02.08-0032 Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	м	0	0	0						
	П.Н 21.1.05.04 Кабель для систем кондиционирования	10 м	0	0	0						
	П.Н 23.2.02.02 Трубы медные для систем кондиционирования	1000 м	0	0	0						
Итого прямые затраты ФОТ											462,38
	Пр/812-016 0-1, НР Сантехнические работы - внутренние Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					462,38
	Пр/774-016.0, СП Сантехнические работы - Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					282,98
Всего по позиции											
Полы											
15	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,231	1	0,231			1 248,89		1 248,89
421/пр. 2020_при л.10_т.5_п.1.1_пр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				6,944091					
	2 ЭМ	чел.-ч	26,14	1,15		6,944091					
	ОТм(ЗТм)							415,26	1,2		3 460,32
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч				0,031185					14,86
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,07	1,5		0,024255	30,61	1,58		48,36	13,31
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,07	1,5		0,024255					1,17
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,02	1,5		0,00693					10,07
	91.21.22-630 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	чел.-ч	0,02	1,5		0,00693					3,93
	4 М	маш.-ч	2,8	1,5		0,9702					3,24
	01.7.03.01-0001 Вода										9,76
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	м3	0,16			0,03696					20,81
	01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	кВт-ч	0,7436			0,1717716	35,71	0,73		26,07	0,96
	Н 04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	м2	10			2,31	7,15	1,11		7,94	1,51
	Н 14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	т	0,45			0,10395					18,34
Итого прямые затраты ФОТ											3 509,30
Итого прямые затраты											3 473,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, НР Полы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					3 501,42
	Пр/774-011.0, СП Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					1 919,18
Всего по позиции											
16	ФСБЦ-04.3.02.01-0414	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,10395	1	0,10395	17 685,05	1,43	38 657,58		8 929,90
Всего по позиции											
17	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	4,62	1	4,62	98,12	1,27	124,61		2 628,86
Всего по позиции											
18	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2	0,231	1	0,231					575,70
<p>421/пр_2020 при Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе 04.08.2020 № по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)</p>											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,3327515					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,33	8,05	4,3327515			415,26	1,2	2 159,06
	2 ЭМ										2 159,06
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0606375					10,49
	91.06-06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,019	10,5	0,0460845	30,61	1,58	48,36		25,95
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,019	10,5	0,0460845					2,23
	91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,006	10,5	0,014553			415,26		19,14
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,006	10,5	0,014553			567,65		8,26
	4 М								467,61		6,81
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,0404	7	0,0653268					5,03
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,234	7	0,378378	35,71	0,73	26,07		1,70
П,Н	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0			8,79		3,33
Итого прямые затраты											
	ФОТ										2 200,53
	Пр/812-011.0-1, НР Полы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					2 185,01
	Пр/774-011.0, СП Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					2 202,49
Всего по позиции											
19	ФСБЦ-04.3.02.01-0414	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,24255	1	0,24255	17 685,05	1,43	24 286,75		5 610,24
Всего по позиции											
20	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2	0,231	1	0,231					6 134,00
<p>421/пр_2020 при Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе 04.08.2020 № по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)</p>											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			62,406498					
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	234,92	1,15	62,406498			425,73	1,2	31 881,98
	2 ЭМ										31 881,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,599445					12,71
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	1,5	0,00693	251,77	1,5	377,66		251,32
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,5	0,00693			628,13		2,62
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,5	0,003465			1 636,89		4,35
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,5	0,003465			628,13		5,67
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1,69	1,5	0,585585	2,31	1,81	4,18		2,18
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,69	1,5	0,585585			415,26		2,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,5	0,003465			567,65		243,17
											1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,5	0,003465			467,61		1,62
	4 М										
	01.7.03.01-0001	Вода									
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,44		0,10164		35,71	0,73		159,89
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0325		0,0075075				26,07	2,65
				0,009		0,002079	37 800,30	2		8,79	0,07
									75 600,60		157,17
H	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600x600 мм	м2	102			23,562				
H	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01							
H	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,00231				0,2772	
П.Н	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					32 305,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										32 133,30
											32 390,37
	Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					17 753,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									
21	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,2772	1	0,2772	36 038,35	1,14		356 926,06	82 449,92
									41 083,72		11 388,41
		Всего по позиции									
22	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	4,62	1	4,62	98,12	1,27		124,61	11 388,41
		Всего по позиции									575,70
23	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	23,562	1	23,562				1 150,32	27 103,84
		Всего по позиции									
24	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,186	1	0,186					27 103,84
	421/пр_2020 л.10_т.5 п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.536 (в ред. пр. № 5/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,428852					765,87
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	1,428852			446,67	1,2	765,87
	2 ЭМ										4,83
	91.06.06-048 ОТМ(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч			0,009765					4,49
			маш.-ч	0,005	1,5	0,001395	37,32	1,58		58,97	0,08
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,5	0,001395					0,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,5	0,00837					4,75
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,5	0,00837					4,75
									467,61		3,91
	4 М										
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,4725888					286,60
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,048918	174,13	1,27		8,79	4,15
	01.7.15.14-0002	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,48918	88,86	1,27		112,85	10,82
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,02976	1 815,16	1,11		2 014,83	59,96
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0744	1 448,40	1,11		1 607,72	119,61
	11.3.03.14-0031	Уголки для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,02604	1 275,12	1,11		1 415,38	36,86
H	11.3.03-06	Плитуса для полов гластиковые	м	101		18,786					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 061,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										770,36
											776,52
	Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					425,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									
25	ФСБЦ-11.3.03.14-0031	Уголки для плитуса из ПВХ	100 шт	0,12	1	0,12	1 275,12	1,11		12 171,67	2 263,93
		Всего по позиции									169,85
26	ФСБЦ-11.3.03.14-0021	Соединители для плитуса из ПВХ	100 шт	0,03	1	0,03	1 448,40	1,11		1 607,72	169,85
		Всего по позиции									48,23
		Всего по позиции									48,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ФСБЦ-11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,02	1	0,02	1 815,16	1,11	2 014,83		40,30
Всего по позиции											40,30
28	ТЦ_11.3.03.06.69_540224768945_1_5.10.2025_02_1	Плинтус 70 мм	м	18,78	1	18,78			122,95		40,30
Всего по позиции											2 309,00
Стены											
29	ГЭСНр61-01-001-09	Силопное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,504	1	0,504					2 309,00
421/пр_2020_л.10_т.5_п.1.2_пр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			20,767068					8 551,26
		2 ЭМ	чел.-ч	35,83	1,15	20,767068			411,77		8 551,26
		ОТм(ЗТм)									27,80
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,02	1,15	0,544824			1 630,05		227,66
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч	0,02	1,15	0,011592					18,90
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,21	1,15	0,121716	37,32	1,58	58,97		6,23
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,15	0,121716					7,18
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	чел.-ч	0,71	1,15	0,411516	2,31	1,81	4,18		50,54
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,71	1,15	0,411516			4,18		1,72
		4 М							415,26		170,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,513		0,258552	35,71	0,73	26,07		6,74
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,855		0,43092					6,74
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					8 813,46
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					8 778,92
		Всего по позиции									7 813,24
		Всего по позиции									3 862,72
30	ФСБЦ-04.3.02-05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,43092	1	0,43092	12 024,05	1,34	40 653,61		20 489,42
Всего по позиции									16 112,23		6 943,08
31	ФСБЦ-14.4.01-02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	7,56	1	7,56	98,12	1,27	124,61		6 943,08
Всего по позиции											942,05
32	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,504	1	0,504					942,05
421/пр_2020_л.10_т.5_п.1.1_пр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55 пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе											
		1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			2,69514					1 512,33
		2 ЭМ	чел.-ч	4,65	1,15	2,69514			467,61	1,2	1 512,33
		ОТм(ЗТм)									4,74
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,01	1,5	0,01512	37,32	1,58	58,97		6,68
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,01	1,5	0,00756					0,45
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01	1,5	0,00756			415,26		3,14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,5	0,00756			567,65		4,29
		4 М							467,61		3,54
		01.7.20.08-0051 Велюшь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0504	56,11	1,6	89,78		4,52
		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0051912					4,52
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 528,27
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									1 519,01
		Всего по позиции									1 367,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					632,67
Всего по позиции											
33	ФСБЦ-14.4.01.02- Грунтовка акриловая ВД-АК-02 0029	кг	5,2	1	5,2		98,12	1,27	7 000,10		3 528,05
Всего по позиции											
34	ГЭСН15-06-007-02 Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,467	1	0,467				124,61		647,97
<p>421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			41,2400695						
	2 ЭМ	чел.-ч	76,79	1,15	41,2400695				502,50	1,2	24 867,76
	ОТм(ЗТм)										24 867,76
	91.06-06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,063045						32,22
		маш.-ч	0,01	1,5	0,007005		37,32	1,58	58,97		29,11
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,007005						0,41
	91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,5	0,05604				415,26		2,91
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,5	0,05604				567,65		31,81
	4 М								467,61		26,20
	01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,1868						53,68
	01.7.20.00-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00467		206,62	1,38	285,14		53,26
	01.6-02.02 Стеклообои	м2	105		49,035		56,11	1,6	89,78		0,42
	14.1-03.02 Клей для стеклообоев	кг	27,5		12,8425						
	14.3-02.03 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,0087329						
Итого прямые затраты ФОТ											
	Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90						24 982,77
											24 896,87
											22 407,18
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65						10 369,55
Всего по позиции											
35	ФСБЦ-14.1.03.02- Клей для стеклообоев 0201	кг	12,84	1	12,84		46,17	1,55	123 682,01		57 759,50
Всего по позиции											
36	ФСБЦ-01.6.02-02- Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 180 г/м2 0003	10 м2	4,9	1	4,9		646,26	1,3	840,14		918,83
Всего по позиции											
37	ГЭСН15-06-004-01 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,467	1	0,467						4 116,69
<p>421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			2,9484045						1 580,36
	14.3.02.01 Краска водоземляная	чел.-ч	5,49	1,15	2,9484045				446,67	1,2	1 580,36
	Итого прямые затраты ФОТ	т	0,015		0,007005						1 580,36
	Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90						1 580,36
											1 580,36
											1 422,32
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65						658,22
Всего по позиции											
38	ФСБЦ-14.3.02.01- Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 0393	кг	15,73	1	15,73		139,11	1,8	7 839,19		3 660,90
Всего по позиции											
39	ГЭСН15-07-015-16 Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клей	100 м	0,14	1	0,14						3 938,79
<p>421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,127					
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	7	1,15	1,127			394,32	1,2	533,28
	2 ЭМ										533,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1155					60,22
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,05	1,5	0,0105		37,32	1,58	58,97	53,46
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,05	1,5	0,0105					0,62
	91.14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,5	1,5	0,105			415,26		4,36
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5	1,5	0,105			567,65		59,60
	4 М								467,61		49,10
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,4		0,056					378,61
	14.1.05.01-1000 Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3		кг	4,26		0,5964	414,38	1,53	8,79	634,00	0,49
	11.3 03.09 Пластина из ПВХ для защиты стен		м	101		14,14					378,12
	Итого прямые затраты ФОТ										1 025,57
	Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					586,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										528,07
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					244,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
40	ФСБЦ-11.2 14.09-0010	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор дуб молочный	м2	5,6	1	5,6	1 097,95	1,12	12 843,00	1 229,70	1 798,02
	Всего по позиции										6 886,32
41	ГЭСНр65-03-006 01	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,01	1	0,01					6 886,32
	421/пр_2020 при л.10_т.5_п.1.1_п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,531185					220,58
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	46,19	1,15	0,531185			415,26		220,58
	2 ЭМ										0,01
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,000115					0,05
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,15	0,000115	37,32	1,58	58,97		0,01
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,15	0,000115			415,26		0,05
	4 М										3,29
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,02		0,0002	35,71	0,73	26,07		0,01
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,05		0,0005	4 338,27	1,51	6 550,79		3,28
	19.2.03.09 Решетки жалюзийные		шт	100		1					
	999-0000 Строительный мусор		т	0,07		0,0007					
	Итого прямые затраты ФОТ										223,93
	Пр/812-090.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103					220,63
	Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52					114,73
	Всего по позиции										
42	ФСБЦ-19.2.03-007-0004	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 250x200 мм	шт	1	1	1	100,97	1,14	56 591,00	115,11	565,91
	Всего по позиции										115,11
Заголовок											
43	ГЭСН10-01-036-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,036	1	0,036					115,11
	421/пр_2020 при л.10_т.5_п.1.1_п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,804816					401,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	0,804816					
	2 ЭМ								415,26	1,2	401,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00972					4,42
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,5	0,00216	37,32	1,58	58,97		4,44
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,5	0,00216					0,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,5	0,00756			415,26		0,90
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,5	0,00756			567,65		4,29
	4 М								467,61		3,54
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,5282	241,35	1,15	277,55		483,26
	11.3.03 15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,144	369,80	1,11	410,48		424,15
П.Н	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					59,11
П.Н	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									893,17
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					405,49
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					394,14
		Всего по позиции							41 024,44		1 476,88
44	ТЦ 11.3.03.06_69 540224269045_1 5.05.2026_03_1	Подоконник 450*1800 цвет мрамор матовый, покрытие elesgo	шт	2	1	2			8 822,95		17 645,90
		Всего по позиции									
45	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,037	1	0,037					17 645,90
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1_1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 5/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	7,134784					3 779,41
	2 ЭМ					7,134784			441,43	1,2	3 779,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00777					1,69
	91.06.06-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,5	0,0009435			462,38		3,36
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,5	0,0009435					0,44
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,5	0,0051615	37,32	1,58	58,97		0,30
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,5	0,0051615			415,26		2,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,5	0,001665			567,65		0,95
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,5	0,001665			467,61		0,78
	4 М										
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,006734			8,79		147,64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0074					0,06
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		1,11	56,11	1,6	89,78		0,66
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,3293	65,33	1,53	99,95		110,94
							68,29	1,6	109,26		35,98
Н	11.2.11 01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		3,885					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									3 932,10
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 782,77
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 404,49
		Всего по позиции							240 867,84		8 912,11
46	ФСБЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	1,94	1	1,94	335,17	1,41	472,59		916,82
		Всего по позиции									
47	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею прим.	100 м	0,106	1	0,106					916,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр. 2020 л.10 т.5 п.1.1	при производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				0,81673				
		4 М	чел.-ч	6,7	1,15		0,81673				406,99
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		кг	0,8					415,26	1,2	406,99
	11.3.03.13 Узелок ПВХ		п.м	100			0,0848				35,77
		Итого прямые затраты					10,6		234,33	1,8	35,77
		ФОТ									442,76
	Пр/812-010.0-1, НР Деревянные конструкции		%	108	0,9		97,2				406,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										395,59
	Пр/774-010.0, СП Деревянные конструкции		%	55	0,85		46,75				190,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									
48	ФСБЦ-09.2.03.01-0001	Профиль для крепления панелей Г-образный, длина 3000 мм	шт	3,53333	1		3,5333333		9 703,96		1 028,62
		Всего по позиции							375,72		1 327,54
49	ГЭСНр56-01-021-05	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100 шт	0,01	1		0,01				1 327,54
	421/пр. 2020 л.10 т.5 п.1.2	при производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч				1,38345				675,87
		2 ЭМ	чел.-ч	120,3	1,15		1,38345		488,54		675,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,034845				9,66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	1,15		0,019895		37,32	1,58	15,25
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,73	1,15		0,019895				1,17
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,3	1,15	0,01495		415,26		8,26
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,3	1,15		0,01495		567,65		8,49
		4 М							467,61		6,99
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	3,8			0,038		114,90	1,27	5,54
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	100			1				5,54
	11.2.02.07	Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий	м2	0			0				
		Итого прямые затраты									706,32
		ФОТ									691,12
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90			90				622,01
	Пр/774-000.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47			47				324,83
		Всего по позиции									
50	ГЭСН10-01-000-01	Установка и крепление наличников	100 м	0,1	1		0,1		165 316,00		1 653,16
	421/пр. 2020 л.10 т.5 п.1.1	при производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч				0,8993				429,30
		2 ЭМ	чел.-ч	7,82	1,15		0,8993		397,81	1,2	429,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,006				3,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,5		0,006		567,65		2,81
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,5		0,006		467,61		3,41
		4 М									2,81
	01.7.15.06-011	Гвозди строительные	т	0,00071			0,00071		70 296,20	1,27	6,34
	11.1.01.10	Наличники	м	112			11,2				6,34
		Итого прямые затраты									441,86
		ФОТ									432,11
	Пр/812-010.0-1, НР Деревянные конструкции		%	108	0,9		97,2				420,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-010.0, СП Деревянные конструкции		%	55	0,85		46,75				202,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									
									10 638,80		1 063,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	ФСБЦ-11.1.01.10-0013	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80x12 мм	м	5	1	5	82,16	2,19			179,93	899,65
Всего по позиции												899,65
52	ГЭСНр56-01-012-05	Смена дверных приборов: замки врезные	шт	0,01	1	0,01						899,65
421/пр. 2020 при Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч									
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	61	1,15	0,7015						291,30
		4 М							415,26			291,30
		01.7.15.14-0163 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	4		0,04	114,90	1,27		145,92		5,84
		Итого прямые затраты	шт	100		1						
		ФОТ										
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90						297,14
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47						291,30
Всего по позиции												262,17
Всего по позиции												136,91
53	ФСБЦ-01.7.04.04-0011	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндрическим механизмом	компл	1	1	1	636,84	0,99		69 622,00		696,22
Всего по позиции										630,47		630,47
Потолок												
54	ГЭСН15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	м2	0,231	1	0,231						
421/пр. 2020 при Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 (в ред. пр. № 45/пр от 30.01.2024) по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч									
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,04	1,15	6,917526						4 460,97
		2 ЭМ				6,917526			537,40	1,2		4 460,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									113,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,5	0,04851						22,68
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,5	0,04851			567,65			27,54
		91.21.18-021 Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш.-ч	1,46	1,5	0,50589				467,61		22,68
		4 М							169,29			85,64
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	7,884		1,821204						16,01
		01.6.04.05 Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	м	0		0			8,79			16,01
		01.6.04.05 Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	м	0		0						
		01.6.04.05 Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	0		0						
		01.7.15.07 Дюбеля распорные полиэтиленовые	шт	0		0						
		01.7.15.14-0185 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	шт	0		0						
Итого прямые затраты												
ФОТ												
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						4 612,84
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										4 483,65
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						1 867,44
Всего по позиции												4 035,29
55	ФСБЦ-01.6.04.05-0001	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	19,5	1	19,5	19,65	1,33		45 521,95		10 515,57
Всего по позиции										26,13		509,54
56	ФСБЦ-01.6.04.05-0011	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	19,5	1	19,5	15,41	1,18		18,18		509,54
Всего по позиции												354,51
57	ФСБЦ-01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	23,1	1	23,1	165,63	1,18		195,44		354,51
Всего по позиции												4 514,66
58	ГЭСН15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,12	1	0,12						4 514,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1	при п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч				5,04114				
П.Н 01.7.14.07-0061	Пластикат листовый ПВХ вспененный, толщина 3-4 мм		чел.-ч	36,53	1,15		5,04114				3 250,93
П.Н 14.1.02.04-0014	Клей на основе цианакрилатов для материалов из пластмассы, резины, металла, древесины и керамики с временем схватывания до 60 с, плотность 1,05 г/см3		м2	0			0		537,40	1,2	3 250,93
			кг	0			0				
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
Пр/812-015.0-1 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы		%	100	0,9		90				3 250,93
											3 250,93
											2 925,84
Пр/774-015.0. СП Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы		%	49	0,85		41,65				1 354,01
	Всего по позиции										
59 ФСБЦ-07.2.06.04-0077	Подвес регулируемый стальной оцинкованный, диаметр 4 мм, длина 120-200 мм		шт	12	1	12		23,97	1,52		7 530,78
											437,16
	Всего по позиции										
60 ГЭСНм08-03-610-02	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый		100 шт	0,12	1	0,12					437,16
421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1	при п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)										
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч				5,93568				
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,12	1,2		0,01728				2 773,53
	2 ЭМ		чел.-ч	41,1	1,2		5,9184	348,96			6,03
								467,61			2 767,50
	91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч				0,01152				6,54
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,08	1,2		0,01152				5,39
								567,65			6,54
	4 М							467,61			5,39
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,0755							14,06
	01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230x3x22 мм	шт	1,2063			0,144756				4,30
								56,21	1,2		9,76
	Итого прямые затраты										
60.1 421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2			2				2 799,52
											46,23
Пр/812-049.7-1	НР Электротехнические установки на других объектах		%	97			97				2 778,92
Пр/774-040.3	СП Электротехнические установки на других объектах		%	51			51				2 695,55
	Всего по позиции										
61 ФСБЦ-20.3.03.07-0041	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт		шт	12	1	12		623,11	0,9		6 958,55
											6 729,60
	Всего по позиции										
Заголовок											
62 ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,2	1	0,2					6 729,60
421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1	при п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)										
	2-100-01	Рабочий 2 разряда	чел.-ч				3,744				
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,02	1,2		0,0048				1 615,25
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	10,75	1,2		2,58	380,37			1,83
	2 ЭМ		чел.-ч	4,83	1,2		1,1592	415,26			1 071,37
								467,61			542,05
	91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч				0,0024				1,36
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,01	1,2		0,0024				1,12
								567,65			1,36
								467,61			1,12
	4 М										
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42			0,884				36,21
								8,79			7,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09			0,418		52,34	1,3	68,04	28,44
Итого прямые затраты											
62.1	421/пр_2020 п.75	Вспомогательные ненормируемые пл.а материалы ресурсы	%	2		2					1 653,94
		ФОТ									26,92
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 616,37
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 567,88
Всего по позиции											
63	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	20	1	20		12,11	1,17	20 365,45	4 073,09
Всего по позиции											
64	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	2	1	2		31,73	1,38	43,79	283,40
Всего по позиции											
65	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,2	1	0,2					87,58
421/пр_2020 при л.10_т.5_п.1.1_г. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные зарождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1	ОТ(ЗТ)									
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			1,5096					690,10
	2	ЭМ	чел.-ч	6,29	1,2	1,5096				457,14	690,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								15,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,0072					7,89
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,2	0,0072				1 636,89	11,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,0072					4,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	0,0072					4,09
	4	М									3,37
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		5,334		5,87	0,88	5,17	64,23
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,00021		43 821,53	1,38	60 473,71	12,70
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный	кг	0,02		0,004		79,88	1,47	117,42	0,47
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,01		1 239,94	1,31	1 624,32	16,24
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00244		2 316,78	1,28	2 965,48	7,24
Итого прямые затраты											
65.1	421/пр_2020 п.75	Вспомогательные ненормируемые пл.а материалы ресурсы	%	2		2					778,10
		ФОТ									11,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					697,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					677,05
Всего по позиции											
66	ФСБЦ-21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x40к(N, PE)-660	1000 м	0,02	1	0,02		112 461,76	1,25	9 113,10	1 822,62
Всего по позиции											
67	ГЭСНм08-03-501-05	Выключатель: двухклавишный угольного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					2 811,54
421/пр_2020 при л.10_т.5_п.1.1_г. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные зарождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1	ОТ(ЗТ)									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			0,31488					151,63
	2	ЭМ	чел.-ч	26,24	1,2	0,31488				481,56	151,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0,75
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,00036					0,34
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,2	0,00036				1 636,89	0,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00024					0,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,2	0,00024					0,14
	4	М									0,11
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,0000315		4 338,27	1,51	6 550,79	5,36
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0,102		0,00102		3 658,94	1,38	5 049,34	0,21
Итого прямые затраты											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					2,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					151,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					147,41
		Всего по позиции							38 550,00		385,50
68	ФСБЦ-20.4.01.02-1026	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	33,02	1,47	48,54		48,54
		Всего по позиции									48,54
69	ГЭСНм08-03-591-09	Розетка штепсельная: уголенного типа при скрытой проводке	100 шт	0,15	1	0,15					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,4864					2 642,03
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48	1,2	5,4864			481,56		2 642,03
	2	ЭМ									10,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009					5,07
	91.05-05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,0054			1 636,89		8,84
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,2	0,0054			628,13		3,39
	91.14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,0036			567,65		2,04
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,2	0,0036			467,61		1,68
	4	М									150,39
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		5,25	5,87	0,88	5,17		27,14
	01.7.15.07-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,225	174,93	1,09	190,67		42,90
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,0004725	4 338,27	1,51	6 550,79		3,10
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0,102		0,0153	3 658,94	1,38	5 049,34		77,25
		Итого прямые затраты									
69.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					2 808,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 647,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 567,69
		Всего по позиции							45 134,07		6 770,11
70	ФСБЦ-20.4.03.06-1034	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт	15	1	15	74,94	0,87	65,20		978,00
		Всего по позиции									978,00
71	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,41472					199,71
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56	1,2	0,41472			481,56		199,71
	2	ЭМ									0,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0006					0,34
	91.05-05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,00036			1 636,89		0,59
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,2	0,00036			628,13		0,23
	91.14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00024			567,65		0,14
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,2	0,00024			467,61		0,11
	4	М									2,02
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			8,79		0,19
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,88	5,17		0,47
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,27	52,97		0,54
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,27	271 952,28		0,44
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,27	125 972,52		0,38
		Итого прямые затраты									
71.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					202,80
											3,33
											200,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					194,05
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					102,05
		Всего по позиции							50 221,00		502,21
72	ФСБЦ-20.4.03.05-1043	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	86,38	0,87	75,15		75,15
		Всего по позиции									75,15
73	ГЭСНм08-03-375-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					75,15
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			1,236					595,21
	4 М		чел.-ч	1,03	1,2	1,236			481,56		595,21
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,09	190,67		3,81
		Итого прямые затраты									3,81
		ФОТ									
73.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пл.а материалы ресурсы	%	2		2					599,02
		ФОТ									9,92
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					595,21
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					577,35
		Всего по позиции									303,56
74	ФСБЦ-62.1.01.09-1060	Выключатель автоматический IP, 16 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	1	1	1	111,11	1,15	127,78	1 489,85	1 489,85
		Всего по позиции									127,78
75	ГЭСН20-06-019-01	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	шт	1	1	1					127,78
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.20.1_п.9.3	Установка сплит-систем на высоте от пола, м: св. 8 до 10 ОЗП=1,18; ТЗ=1,18									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч			1,61483					1 041,37
	4 М		чел.-ч	1,19	1,357	1,61483			537,40	1,2	1 041,37
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,225		0,225			8,79		1 669,62
	19.3.02.08-0022	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677x830x50 мм	компл	1		1	1 097,13	1,52	1 667,64		1,98
		Итого прямые затраты									1 667,64
		ФОТ									
	Пр/812-016-0-1,	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9					2 710,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1 041,37
	Пр/774-016.0,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 134,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										637,32
		Всего по позиции									4 482,36
76	ГЭСН20-06-019-02	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	шт	1	1	1			4 482,36		4 482,36
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч			2,7485					1 772,45
	4 М		чел.-ч	2,39	1,15	2,7485			537,40	1,2	1 772,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,3702		0,3702			8,79		27,98
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000	0,004		0,004	261,09	1,27	331,58		3,25
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, острокоенные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	шт	0,00007		0,00007	263 215,45	1,27	334 283,62		1,33
	П.Н 01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0		0					23,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.Н	01.7.14 01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0					
П.Н	12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	0		0					
П.Н	19.3.02 08-0032	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	0		0					
П.Н	21 1.05.04	Кабель для систем кондиционирования	1000 м	0		0					
П.Н	23 2.02.02	Трубы медные для систем кондиционирования	м	0		0					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 800,43 1 772,45 1 930,20
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 084,74
Всего по позиции											
77	ФСБЦ-64.2 03.06-0013	Сплит-система настенного типа, мощность до 5,4 кВт	шт	1	1	1	32 765,33	0,88	4 815,37		4 815,37 28 833,49 28 833,49
Всего по позиции											
Заголовок											
78	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,02	1	0,02					28 833,49
<p>421/пр. 2020 п.1 1 гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п. 586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)</p>											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			1,37954					
		2 ЭМ	чел.-ч	59,98	1,15	1,37954			425,73	1,2	704,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0234					704,77
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,5	0,0096					20,80
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,5	0,0096			1 636,89		12,20
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,5	0,0054		37,32	1,58		15,71
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,5	0,0054			628,13		6,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,5	0,0084			58,97		0,32
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,5	0,0084			415,26		2,24
		4 М							567,65		4,77
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,048					467,61		3,93
		01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,08096		64,96	1,2		1,00
						0,003694			8,79		0,71
									77,95		0,29
Н	18.5.08 05	Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов	шт	3		0,06					
Н	18.5.10 04	Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные	шт	100		2					
П.Н	18.5.10 03	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов	компл	0		0					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					738,77 716,97 780,78
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					438,79
Всего по позиции											
										97 917,00	1 958,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	ФСБЦ-18.5.10.05-0174	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,576 кВт	шт	2	1	2	6 276,95	1,23	7 720,65		15 441,30
Всего по позиции											
80	ФСБЦ-18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со штоном, номинальный диаметр 15 мм	шт	4	1	4	294,93	1,28	377,51		15 441,30
Всего по позиции											
81	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	0,06	1	0,06	4 205,09	1,03	4 331,24		1 510,04
Всего по позиции											
82	ФСБЦ-18.5.10.08-0016	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1"	компл	2	1	2	205,02	1,56	319,83		259,87
Всего по позиции											
83	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,8	1	0,8					639,66
<p>421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.1 гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)</p> <p>При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	3,8088					2 017,58
		2 ЭМ	чел.-ч			3,8088					2 017,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				441,43	1,2			380,54
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,5	0,012					13,15
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,5	0,012			1 636,89		19,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,5	0,012			628,13		7,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,5	0,012			567,65		6,81
		91.17.04-057 Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,5	2,688	82,85	1,59	131,73		5,61
		Итого прямые затраты ФОТ	шт	10		8					2 411,27
		Пр/812-018.0-1, НР Наружные сети водопровода, Приказ № 812 пр канализации, теплоснабжения, от 21.12.2020 п.25 газопровода	%	117	0,9	105,3					2 030,73
		Пр/774-018.0, СП Наружные сети водопровода, Приказ № 774 пр канализации, теплоснабжения, от 11.12.2020 п.16 газопровода	%	74	0,85	62,9					2 138,36
Всего по позиции											
84	ФСБЦ-24.3.05.07-0032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	4	1	4	40,42	1,31	7 283,70		5 826,96
Всего по позиции											
85	ФСБЦ-24.3.05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	4	1	4	49,71	1,31	65,12		211,80
Всего по позиции											
Всего по разделу 1 Кабинет 306											260,48
Раздел 2. Новый Раздел											
86	ГЭСНр69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,0037	1	0,0037					460 659,14
<p>421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.2 гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-11 Средний разряд работы 1,1	чел.-ч	188	1,15	0,79994					281,66
		Строительный мусор	т	100		0,79994			352,10		281,66
		Итого прямые затраты ФОТ				0,37					
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					281,66
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					259,13
Всего по позиции											
87	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,25	1	0,25			179 654,05		664,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр. 020 при л.10_т.5 п.1.2 гр. 5											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч				0,296125				103,34
	4 М		чел.-ч	1,03		1,15	0,296125				103,34
01.7.20	03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2			0,05		1 828,55	1,6	2 925,68
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-103.0-1	НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92			92				249,62
Пр/774-103.0	СП	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44			44				103,34
Всего по позиции											
88	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,42		1	0,42			1 560,64	390,16
Всего по позиции											
										1 057,81	444,28
89	01-20-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 20 км	1т груза	0,42		1	0,42			584,39	245,44
Всего по позиции											
90	Распоряжение Министерства имущества и земельных отношений Тверской области №18 от 19.01.2026	Утилизация отходов	т	0,42		1	0,42			1 604,42	245,44
Всего по позиции											
Всего по разделу 2 Новый Раздел											
673,86											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
259 831,46											
Эксплуатация машин											
121 013,02											
Оплата труда машинистов (Отм)											
751,56											
Материалы											
762,37											
Перевозка											
136 860,23											
Строительные работы											
444,28											
Строительные работы											
400 085,95											
в том числе:											
оплата труда											
399 641,67											
эксплуатация машин и механизмов											
112 345,56											
оплата труда машинистов (Отм)											
715,44											
материалы											
742,22											
накладные расходы											
124 411,24											
сметная прибыль											
107 065,06											
Перевозка											
54 362,15											
Монтажные работы											
444,28											
в том числе:											
оплата труда											
34 030,38											
эксплуатация машин и механизмов											
8 667,46											
оплата труда машинистов (Отм)											
36,12											
материалы											
20,15											
накладные расходы											
12 448,99											
сметная прибыль											
8 426,98											
Оборудование											
4 430,68											
Инженерное оборудование											
28 961,27											
Всего											
28 961,27											
Всего ФОТ (справочно)											
463 077,60											
Всего накладные расходы (справочно)											
121 775,39											
Всего сметная прибыль (справочно)											
115 492,04											
НДС 22%											
58 792,83											
ВСЕГО по смете											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
564 954,67											
Затраты труда рабочих											
19 954,90											
Затраты труда машинистов											
1,7663898											

Составил: С.И. Шеняев [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: В.И. Комаров [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
УФСИН России по Тверской области
подполковник внутренней службы
В.С. Блохин

" ____ " _____ 2026

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
Капитальный ремонт кабинета 306
Административное здание УФСИН России по Тверской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кабинет 306				
Демонтаж				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	18,6	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	23,1	
3	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	28,1	
4	Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	22,3	
5	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	14	
6	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	9	
7	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	1,62	
8	Разборка облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	3,7	
9	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	м2	23,1	
10	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	2	
11	Снятие дверных полотен	м2	1,6	
12	Снятие наличников	м	8	
13	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы	шт	1	
14	Демонтаж внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	шт	1	
Полы				
15	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 10 мм	м2	23,1	
16	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	23,1	
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	18,6	
Стены				
18	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	50,4	
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	50,4	
20	Оклейка стен стеклообоями	м2	46,7	
21	Окраска стен, оклеенных стеклообоями за 2 раза	м2	46,7	
22	Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клей	м	14	
23	Смена жалюзиных решеток	шт	1	
Заголовок				
24	Установка подоконных досок из ПВХ	м	3,6	

1	2	3	4	5
25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	3,7	
26	Установка профиля F-образного ПВХ	м	10,6	
27	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	шт	1	
28	Установка и крепление наличников	м	10	
29	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80x12 мм	м	5	
30	Смена дверных приборов: замки врезные	шт	1	
Потолок				
31	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	м2	23,1	
32	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	отверстий	12	
33	Светильник светодиодный точечный круглый	шт	12	
Заголовок				
34	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x40к(N, PE)-660 в гофротрубе	м	20	
35	Монтаж выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
36	Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке	шт	15	
37	Монтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	
38	Монтаж выключателя автоматического 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	1	
39	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	шт	1	
40	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	шт	1	
Заголовок				
41	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене	шт	2	
Раздел 2. Новый Раздел				
42	Очистка помещений от строительного мусора	1т груза	0,37	
43	Затаривание строительного мусора в мешки	1т груза	0,25	
44	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,42	
45	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	1т груза	0,42	

Составил: С.И.Иванов ОК Сер В.В. Киселева
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Зем. Макарьевна ОК Сер А.Е. Ефремова
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]