

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника филиала

2026

Чумаков С.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ВОР-01

Выполнение работ по текущему ремонту окон административного здания Управления Федерального казначейства в Краснодаре по адресу: 350020 г. Краснодар ул. Карасунская, д.155

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт окон				
Замена стеклопакетов в окнах из алюминиевого профиля:				
1	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: свыше 1 до 2 м2 (ДЕМОНТАЖ)	м2	3,6	ДЕМОНТАЖ
2	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: свыше 1 до 2 м2	м2	3,6	
2.1	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина стекла 4 мм	м2	3,6	
Замена уплотнительной резины в оконных блоках из алюминиевых профилей без замены стеклопакетов :				
3	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: свыше 1 до 2 м2 (ДЕМОНТАЖ)	м2	78,84	ДЕМОНТАЖ
4	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: свыше 1 до 2 м2 (б/у стеклопакеты)	м2	78,8375	
4.1	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-13,6704225	
4.2	Прокладки уплотнительные ПРП-40	кг	13,67	
Регулировка и смазка оконной фурнитуры и алюминиевых конструкций окон:				
5	Смена оконных приборов: фрамужные приборы (регулировка и смазка оконной фурнитуры и алюминиевых конструкций, с полной заменой 10 комплектов)	шт	61	
в том числе 10 комплектов поворотно-откидной фурнитуры требуют замены				
5.1	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	-4,88	
5.2	Смазка аэрозольная для электроинструмента (смазка силиконовая аэрозольная)	л	0,9	
5.3	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм (Набор поворотно-откидной фурнитуры для алюминиевых окон)	шт	10	
Демонтаж/монтаж планок примыкания из м/к к витражам и декоративных планок на витражах навесного фасада, работы выполняются с помощью альпинистского снаряжения :				
6	Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах с помощью альпинистского снаряжения: одноярусного высотой 500 мм (ДЕМОНТАЖ)	м	15,79	ДЕМОНТАЖ
7	Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах с помощью альпинистского снаряжения: одноярусного высотой 500 мм (б/у материал)	м	15,79	
7.1	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	-65,198489	
7.2	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм	т	-0,0010737	
7.3	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	-0,2104807	
7.4	Профиль декоративный (карниз), одноярусный из стеклопластика, установка на кронштейнах, высота 500 мм	м	-15,79	
Вывоз мусора:				

1	2	3	4	5
8	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,23632	
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	1т груза	0,23632	

Начальник отдела Филиала отдела № 5

Тукуев И.Ш.

