Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №493/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №896/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр, Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №493/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №896/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 25.03.2025 № 59
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	23. Краснодарский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Краснодарский край

Выполнение работ по текущему ремонту окон административного здания Управления Федерального казначейства в Краснодаре по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Карасунская, д.155
(наименование стройки)

Выполнение работ по текущему ремонту окон административного здания Управления Федерального казначейства в Краснодаре по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Карасунская, д.155
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-01

Выполнение работ по текущему ремонту окон административного здания Управления Федерального казначейства в Краснодаре по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Карасунская, д.155
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	**464,30** тыс.руб	Средства на оплату труда рабочих	173,50 тыс.руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	1,46 тыс.руб.
строительных работ	430,08 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	381,45 чел.-ч.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	3,03 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс.руб.		
прочих затрат	0,00 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт окон											
Замена стеклопакетов в окнах из алюминиевого профиля:											
1	ГЭСН15-05-021-03 ДЕМОНТАЖ	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: свыше 1 до 2 м2 (ДЕМОНТАЖ)**	**100 м2**	**0,036**	**1**	**0,036**					
		Объем=3,6 / 100									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,5704					960,89
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	102	0,7	2,5704			373,83		960,89
	2	ЭМ									32,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,043344					20,90
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,73	0,7	0,018396			1 013,36		18,64
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,73	0,7	0,018396			565,45		10,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	0,7	0,024948			545,21		13,60
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99	0,7	0,024948			420,95		10,50
	4	М									0,00
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1	0	0	18,59	1,38	25,65		0,00
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,34	0	0	138,50	1,52	210,52		0,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2	0	0	56,11	1,61	90,34		0,00
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	1	0	0	234,33	1,59	372,58		0,00
	14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг	4,87	0	0	259,96	1,87	486,13		0,00
	01.7.19.07-0100	Пластины пористые прессовые в нескленном виде, толщина 3-5 мм	кг	6,45	0	0	228,08	1,52	346,68		0,00
Н	*01.8.02.08*	*Стеклопакеты*	*м2*	*100*	*0*	*0*					
		Итого прямые затраты									**1 014,03**
		ФОТ									981,79
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100					981,79
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49					481,08
		Всего по позиции							**68 802,78**		**2 476,90**
2	ГЭСН15-05-021-03	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: свыше 1 до 2 м2**	**100 м2**	**0,036**	**1**	**0,036**					
		Объем=3,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,2228					1 578,61
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	102	1,15	4,2228			373,83		1 578,61
	2	ЭМ									57,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0774					37,33
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,73	1,25	0,03285			1 013,36		33,29
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,73	1,25	0,03285			565,45		18,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	1,25	0,04455			545,21		24,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99	1,25	0,04455			420,95		18,75
	4	М									312,13
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1		0,036	18,59	1,38	25,65		0,92
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,34		0,62424	138,50	1,52	210,52		131,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0072	56,11	1,61	90,34		0,65
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	1		0,036	234,33	1,59	372,58		13,41
	14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг	4,87		0,17532	259,96	1,87	486,13		85,23
	01.7.19.07-0100	Пластины пористые прессовые в несклеенном виде, толщина 3-5 мм	кг	6,45		0,2322	228,08	1,52	346,68		80,50
Н	*01.8.02.08*	*Стеклопакеты*	*м2*	*100*		*3,6*					
		Итого прямые затраты									**1 985,65**
		ФОТ									1 615,94
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 454,35
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					673,04
		Всего по позиции							**114 251,11**		**4 113,04**
2.1	**ФСБЦ-01.8.02.08-0001 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина стекла 4 мм**	**м2**	**3,6**	**1**	**3,6**	**1 034,28**	**1,55**	**1 603,13**		**5 771,27**
		Всего по позиции									**5 771,27**
Замена уплотнительной резины в оконных блоках из алюминиевых профилей без замены стеклопакетов :											
3	**ГЭСН15-05-021-03 ДЕМОНТАЖ**	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: свыше 1 до 2 м2 (ДЕМОНТАЖ)**	**100 м2**	**0,7884**	**1**	**0,7884**					
		Объем=(0,85*1,75*53) / 100									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			56,29176					21 043,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	102	0,7	56,29176			373,83		21 043,55
	2	ЭМ									706,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9492336					457,79
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,73	0,7	0,4028724			1 013,36		408,25
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,73	0,7	0,4028724			565,45		227,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	0,7	0,5463612			545,21		297,88
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99	0,7	0,5463612			420,95		229,99
	4	М									0,00
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1	0	0	18,59	1,38	25,65		0,00
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,34	0	0	138,50	1,52	210,52		0,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2	0	0	56,11	1,61	90,34		0,00
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	1	0	0	234,33	1,59	372,58		0,00
	14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг	4,87	0	0	259,96	1,87	486,13		0,00
	01.7.19.07-0100	Пластины пористые прессовые в несклеенном виде, толщина 3-5 мм	кг	6,45	0	0	228,08	1,52	346,68		0,00
Н	*01.8.02.08*	*Стеклопакеты*	*м2*	*100*	*0*	*0*					
		Итого прямые затраты									**22 207,47**
		ФОТ									21 501,34
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100					21 501,34
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49					10 535,66
		Всего по позиции							**68 803,23**		**54 244,47**
4	**ГЭСН15-05-021-03**	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: свыше 1 до 2 м2 (б/у стеклопакеты)**	**100 м2**	**0,788375**	**1**	**0,788375**					
		Объем=(0,85*1,75*53) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			92,4763875					34 570,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	102	1,15	92,4763875			373,83		34 570,45
	2	ЭМ									1 260,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,6950063					817,46
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,73	1,25	0,7193922			1 013,36		729,00
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,73	1,25	0,7193922			565,45		406,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	1,25	0,9756141			545,21		531,91
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99	1,25	0,9756141			420,95		410,68
	4	М									6 835,40
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1		0,788375	18,59	1,38	25,65		20,22
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,34		13,6704225	138,50	1,52	210,52		2 877,90
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,157675	56,11	1,61	90,34		14,24
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	1		0,788375	234,33	1,59	372,58		293,73
	14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг	4,87		3,8393863	259,96	1,87	486,13		1 866,44
	01.7.19.07-0100	Пластины пористые прессовые в несклеенном виде, толщина 3-5 мм	кг	6,45		5,0850188	228,08	1,52	346,68		1 762,87
Н	*01.8.02.08*	*Стеклопакеты*	*м2*	*100*		*78,8375*					
		Итого прямые затраты									**43 484,22**
		ФОТ									35 387,91
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					31 849,12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					14 739,06
		Всего по позиции							**114 250,71**		**90 072,40**
4.1	**ФСБЦ-01.7.19.04-0031 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**-13,6704225**	**1**	**-13,6704225**	**138,50**	**1,52**	**210,52**		**-2 877,90**
		Всего по позиции									**-2 877,90**
4.2	**ФСБЦ-01.7.19.06-0010 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Прокладки уплотнительные ПРП-40**	**кг**	**13,67**	**1**	**13,67**	**305,05**	**1,11**	**338,61**		**4 628,80**
		Всего по позиции									**4 628,80**
Регулировка и смазка оконной фурнитуры и алюминиевых конструкций окон:											
5	**ГЭСНр56-01-012-13**	**Смена оконных приборов: фрамужные приборы (регулировка и смазка оконной фурнитуры и алюминиевых конструкций, с полной заменой 10 комплектов)**	**100 шт**	**0,61**	**1**	**0,61**					
		Объем=(21+40) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			54,29					20 295,23
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	89		54,29			373,83		20 295,23
	4	М									762,55
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	8		4,88	114,90	1,36	156,26		762,55
Н	*01.7.04.11*	*Приборы оконные*	*шт*	*100*		*61*					
		Итого прямые затраты									**21 057,78**
		ФОТ									20 295,23
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					18 265,71
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					9 538,76
		Всего по позиции							**80 102,05**		**48 862,25**
в том числе 10 комплектов поворотно-откидной фурнитуры требуют замены											
5.1	**ФСБЦ-01.7.15.14-0163 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм**	**кг**	**-4,88**	**1**	**-4,88**	**114,90**	**1,36**	**156,26**		**-762,55**
		Всего по позиции									**-762,55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	ФСБЦ-01.3.01.06-0001 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx	**Смазка аэрозольная для электроинструмента (смазка силиконовая аэрозольная)**	**л**	**0,9**	**1**	**0,9**	**954,09**	**1,44**	**1 373,89**		**1 236,50**
		Всего по позиции									**1 236,50**
5.3	ФСБЦ-01.7.04.10-0001 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм (Набор поворотно-откидной фурнитуры для алюминиевых окон)**	**шт**	**10**	**1**	**10**	**72,31**	**1,36**	**98,34**		**983,40**
		Всего по позиции									**983,40**
Демонтаж/монтаж планок примыкания из м/к к витражам и декоративных планок на витражах навесного фасада, работы выполняются с помощью альпинистского снаряжения :											
6	ГЭСН15-01-098-01 ДЕМОНТАЖ	**Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах с помощью альпинистского снаряжения: одноярусного высотой 500 мм (ДЕМОНТАЖ)**	**100 м**	**0,1579**	**1**	**0,1579**					
		Объем=((0,98+1,81)*2*2+(0,555+1,76)*2*1) / 100									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.60.2	При применении сметных норм (единичных расценок) на верхолазные работы, выполняемые с использованием альпинистского снаряжения ОЗП=1,16									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			64,9297432					35 963,83
	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	587,44	0,7	64,9297432			477,49	1,16	35 963,83
	2	ЭМ									101,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0950558					46,56
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,41	0,7	0,0453173			1 563,91		70,87
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,41	0,7	0,0453173			565,45		25,62
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,13	0,7	0,2354289	8,84	1,47	12,99		3,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	0,7	0,0497385			545,21		27,12
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,45	0,7	0,0497385			420,95		20,94
	4	М									0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	111,27	0	0			10,29		0,00
	01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	412,91	0	0	272,05	1,36	369,99		0,00
	01.7.15.02-0062	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм	т	0,0068	0	0	117 165,20	1,11	130 053,37		0,00
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	1,333	0	0	105 278,81	1,27	133 704,09		0,00
	11.3.03.10-1175	Профиль декоративный (карниз), одноярусный из стеклопластика, установка на кронштейнах, высота 500 мм	м	100	0	0	4 624,90	1,23	5 688,63		0,00
	14.5.08.05-0003	Состав шпатлевочный строительный латексно-меловой высокоэластичный	т	0,0043	0	0	84 093,45	1,91	160 618,49		0,00
		Итого прямые затраты									**36 111,44**
		ФОТ									36 010,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					32 409,35
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					14 998,33
		Всего по позиции							**528 936,80**		**83 519,12**
7	ГЭСН15-01-098-01	**Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах с помощью альпинистского снаряжения: одноярусного высотой 500 мм (б/у материал)**	**100 м**	**0,1579**	**1**	**0,1579**					
		Объем=((0,98+1,81)*2*2+(0,555+1,76)*2*1) / 100									
	421/пр_2020_п.60.2	При применении сметных норм (единичных расценок) на верхолазные работы, выполняемые с использованием альпинистского снаряжения ОЗП=1,16									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			106,6702924					59 083,44
	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	587,44	1,15	106,6702924			477,49	1,16	59 083,44
	2	ЭМ									180,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1697426					83,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,41	1,25	0,0809238			1 563,91		126,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,41	1,25	0,0809238			565,45		45,76
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,13	1,25	0,4204088	8,84	1,47	12,99		5,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	1,25	0,0888188			545,21		48,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,45	1,25	0,0888188			420,95		37,39
	4	М									142 517,88
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	111,27		17,569533			10,29		180,79
	01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	412,91		65,198489	272,05	1,36	369,99		24 122,79
	01.7.15.02-0062	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм	т	0,0068		0,0010737	117 165,20	1,11	130 053,37		139,64
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	1,333		0,2104807	105 278,81	1,27	133 704,09		28 142,13
	11.3.03.10-1175	Профиль декоративный (карниз), однорусный из стеклопластика, установка на кронштейнах, высота 500 мм	м	100		15,79	4 624,90	1,23	5 688,63		89 823,47
	14.5.08.05-0003	Состав шпатлевочный строительный латексно-меловой высокоэластичный	т	0,0043		0,000679	84 093,45	1,91	160 618,49		109,06
		Итого прямые затраты									**201 864,91**
		ФОТ									59 166,59
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					53 249,93
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					24 642,88
		Всего по позиции							1 771 739,84		**279 757,72**
7.1	**ФСБЦ-01.7.15.01-0001 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм**	**шт**	**-65,198489**	**1**	**-65,198489**	**272,05**	**1,36**	**369,99**		**-24 122,79**
		Всего по позиции									**-24 122,79**
7.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0062 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм**	**т**	**-0,0010737**	**1**	**-0,0010737**	**117 165,20**	**1,11**	**130 053,37**		**-139,64**
		Всего по позиции									**-139,64**
7.3	**ФСБЦ-07.2.07.12-0011 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб**	**т**	**-0,2104807**	**1**	**-0,2104807**	**105 278,81**	**1,27**	**133 704,09**		**-28 142,13**
		Всего по позиции									**-28 142,13**
7.4	**ФСБЦ-11.3.03.10-1175 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Профиль декоративный (карниз), однорусный из стеклопластика, установка на кронштейнах, высота 500 мм**	**м**	**-15,79**	**1**	**-15,79**	**4 624,90**	**1,23**	**5 688,63**		**-89 823,47**
		Всего по позиции									**-89 823,47**
Вывоз мусора:											
8	**47-1 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**0,23632**	**1**	**0,23632**			**969,15**		**229,03**
		Всего по позиции									**229,03**
9	**02-15-1-01-0010 2 кв. 2026 Сплит-форма Краснодарский край на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км**	**1т груза**	**0,23632**	**1**	**0,23632**			**240,36**		**56,80**
		Всего по позиции									**56,80**
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									194 762,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									173 496,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									2 338,35
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 463,19
		Материалы									17 179,45
		Перевозка									285,83
		Строительные работы									430 083,22
		Строительные работы									429 797,39
		в том числе:									
		оплата труда									173 496,00
		эксплуатация машин и механизмов									2 338,35
		оплата труда машинистов (Отм)									1 463,19
		материалы									17 179,45
		накладные расходы									159 711,59
		сметная прибыль									75 608,81
		Перевозка									285,83
		Всего ФОТ (справочно)									174 959,19
		Всего накладные расходы (справочно)									159 711,59
		Всего сметная прибыль (справочно)									75 608,81
		Понижающий коэффициент в соответсвии с выделенным лимитом бюджетных ассигнований К= 0,88489251									**380 577,42**
		НДС 22%									83 727,03
		ВСЕГО по смете									**464 304,45**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				381,4513831					
		Затраты труда машинистов				3,0297823					

Составил: _____ (Г.Ю. Андреев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (И.Ш. Тукуев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]