

Техническое задание

Выполнение работ по кронированию деревьев, спил боковых побегов, с последующей уборкой порубочных остатков и их утилизации

1. Наименование заказчика: Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

2. Адреса выполнения работ: г. Москва. ул. Мещанская д.17 стр.1, 2;

3. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ – 10 (десять) календарных дней с даты подписания контракта.

4. Цель и исходные данные: выполнение работ по кронированию деревьев, спил сухих и свисающих над тротуарами веток деревьев на территории Россотрудничества.

5. Требования Заказчика к выполнению работ: с надлежащим качеством выполнить комплекс работ по санитарной обрезке деревьев, а также выполнить иные обязанности в соответствии с настоящим техническим заданием.

6. Количество деревьев: 5 деревьев.

Требования к порядку выполнения работ:

1. Работы по санитарной обрезке согласно ведомости объемов работ (таблица 1) выполняются на объекте Заказчика.

1. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ.

2.1. Качество и технология работ, являющихся предметом контракта, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов.

2.2. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдением персоналом законодательства Российской Федерации по охране труда и техники безопасности.

2.3. Подрядчик определяет количество и тип спец. автотранспорта, необходимого для выполнения работ, обеспечивает необходимое количество оборудования, инвентаря, материалов. Ремонт техники, доставка механизмов, материалов и рабочих на объекты осуществляется силами и средствами Подрядчика.

2.4. Работы должны выполняться лицами, экипированными специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

2.5. Подрядчик обязан выполнить работы таким образом, чтобы выполнение работ не создавало опасности для третьих лиц и не препятствовало эксплуатации по установленному назначению объектов, на которых выполняются работы. Ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в результате действий (бездействий) Подрядчика, подлежит возмещению за счет Подрядчика. Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба.

2.6. В случае приостановки выполнения работ, а также возникновения обстоятельств замедляющих ход работ, происходящих не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также

заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению контракта.

2.7. В ходе выполнения работ Подрядчику рекомендуется применять соответствующую технику: автогидроподъемники, в т.ч. высотой развертки стрелы не менее 12 метров; бензопилы высокорезы, спецодежду, ограждения, сигнальные ленты.

2.8. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить видимость дорожных знаков.

2.9. При выполнении работ Подрядчик должен содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов (порубочных остатков), образующихся при выполнении работ, и обеспечивать их своевременный вывоз. Захламление мест при выполнении работ порубочными остатками более чем на три дня не допускается.

2.10. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность линий электропередачи, малых архитектурных форм, ограждений, зданий и элементов зданий (козырьки, стекла и т.д., при необходимости самостоятельно производить согласование с собственниками на выполнение работ) и в случае их повреждения восстанавливает за счет собственных средств. Не выполнять работы при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, грозу, туман и при ветре более 6 м/с;

2.11. При выполнении работ Подрядчик обязан выставлять информационный щит о производстве работ, а также произвести ограждение места временными ограждающими устройствами.

3. Требования к результатам выполнения работ и иные показатели, связанные с определением соответствия результатов работ потребностям Заказчика.

3.1. Подрядчик ежедневно до 17-00 ч. предоставляет Заказчику отчет о фактически выполненных за день работах с указанием перечня объектов, объемов, количества работников и техники, с указанием времени выполнения работ. Отчет предоставляется посредством по адресу электронной почты.

3.2. При обнаружении Заказчиком в ходе проверки выполнения или приемки работ недостатков в выполненных работах, комиссией Заказчика составляется акт технического надзора и выдается предписание Подрядчику об устранении выявленных недостатков. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются комиссией Заказчика и представителем Подрядчика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя Подрядчика и документа, подтверждающего его полномочия).

Если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сохраняя при этом почтовый документ, подтверждающий отправку по почте, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. В случае, если в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения акта технадзора «Подрядчик» не подписал указанный акт и не направил в адрес «Заказчика» мотивированных возражений, акт считается подписанным «Сторонами», а обнаруженные недостатки считаются имеющими место.

3.3. Замечания, отражающиеся, в актах технического надзора Заказчика устраняются Подрядчиком в установленные сроки за счет средств Подрядчика.

3.4. В случае несогласия с качеством или количеством выполненных работ, Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы результата выполненных работ, в том числе с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.5. После выполнения Подрядчиком работ по контракту Заказчик обязан принять выполненные Подрядчиком работы в случае их надлежащего и полного выполнения. К моменту завершения выполнения работ Подрядчик обязан предоставить отчетную документацию о выполненных работах.

3.6. Подрядчик направляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. К указанным актам Подрядчик предоставляет следующую документацию:

- фото до и после выполнения работ на объекте;
- адресный перечень мест и объемов выполнения работ по контракту.

Ведомость объемов работ:

Таблица 1

№ пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Кронирование деревьев на высоту ствола, спил боковых побегов, с последующей уборкой порубочных остатков и их утилизации	усл. ед.	5 деревьев





