

СОГЛАСОВАНО:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Генерального директора ООО "СК"

Назарова Ю.Г.

" ____ " _____ 2026 года

" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

54. Новосибирская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Новосибирская область (1 зона)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,7а

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Ремонт оконных блоков Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,7а

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 195,14 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 159,95 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 22,44 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 12,38 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 43,00 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 19,02 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
Кабинет № 101, размер оконного блока 1,3х1,8 м											
1	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,05	1	0,05					
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		0,375			524,32		196,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,007			727,42		5,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,007			516,61		3,62
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		2,7825		320,35	1,16	371,61	1 034,00
	Итого прямые затраты										1 239,33
	ФОТ										200,24
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					184,22
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					104,12
	Всего по позиции									30 553,40	1 527,67
2	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,062	1	0,062					
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		2,0677			524,32		1 084,14
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		0,53382			3 039,72		1 622,66
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		0,53382			790,34		421,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,01488			727,42		10,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,01488			516,61		7,69
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		0,53382			459,29		245,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		0,53382			516,61		275,78
	Итого прямые затраты										3 668,17
	ФОТ										1 789,51
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					1 646,35
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					930,55
	Всего по позиции									100 726,94	6 245,07
3	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,0093	1	0,0093	68 795,49	2,5		171 988,73	1 599,50
	Всего по позиции									1 599,50	
Кабинет № 102, размер оконного блока 1,3х1,8 м											
4	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,05	1	0,05					
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		0,375			524,32		196,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,007			727,42		5,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,007			516,61		3,62
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		2,7825		320,35	1,16	371,61	1 034,00
	Итого прямые затраты										1 239,33
	ФОТ										200,24
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					184,22
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					104,12

Всего по позиции							30 553,40	1 527,67	
5	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,062	1	0,062			
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		2,0677	524,32	1 084,14	
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		0,53382	3 039,72	1 622,66	
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		0,53382	790,34	421,90	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,01488	727,42	10,82	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,01488	516,61	7,69	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		0,53382	459,29	245,18	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		0,53382	516,61	275,78	
	Итого прямые затраты							3 668,17	
	ФОТ								1 789,51
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92		1 646,35	
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		930,55	
	Всего по позиции							100 726,94	6 245,07
6	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,0093	1	0,0093	68 795,49	2,5	
	Всего по позиции							171 988,73	1 599,50
Кабинет № 104, размер оконного блока 2,2х1,8 м									
7	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,05	1	0,05			
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		0,375	524,32	196,62	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,007	727,42	5,09	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,007	516,61	3,62	
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		2,7825	320,35	1,16	
							371,61	1 034,00	
	Итого прямые затраты							1 239,33	
	ФОТ								200,24
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92		184,22	
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		104,12	
	Всего по позиции							30 553,40	1 527,67
8	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,08	1	0,08			
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		2,668	524,32	1 398,89	
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		0,6888	3 039,72	2 093,76	
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		0,6888	790,34	544,39	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0192	727,42	13,97	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,0192	516,61	9,92	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		0,6888	459,29	316,36	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		0,6888	516,61	355,84	
	Итого прямые затраты							4 733,13	
	ФОТ								2 309,04
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92		2 124,32	
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		1 200,70	
	Всего по позиции							100 726,88	8 058,15

9	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,012	1	0,012	68 795,49	2,5	171 988,73	2 063,86
Всего по позиции										2 063,86
Кабинет № 107, размер оконного блока 2,2х1,8 м										
10	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,05	1	0,05				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		0,375			524,32	196,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,007			727,42	5,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,007			516,61	3,62
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		2,7825	320,35	1,16	371,61	1 034,00
Итого прямые затраты										1 239,33
		ФОТ								200,24
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				184,22
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				104,12
Всего по позиции										30 553,40
										1 527,67
11	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,08	1	0,08				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		2,668			524,32	1 398,89
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		0,6888			3 039,72	2 093,76
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		0,6888			790,34	544,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0192			727,42	13,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,0192			516,61	9,92
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		0,6888			459,29	316,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		0,6888			516,61	355,84
Итого прямые затраты										4 733,13
		ФОТ								2 309,04
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				2 124,32
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				1 200,70
Всего по позиции										100 726,88
										8 058,15
12	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,012	1	0,012	68 795,49	2,5	171 988,73	2 063,86
Всего по позиции										2 063,86
Кабинет № 212а, размер оконного блока 2,2х1,8 м										
13	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,05	1	0,05				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		0,375			524,32	196,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,007			727,42	5,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,007			516,61	3,62
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		2,7825	320,35	1,16	371,61	1 034,00
Итого прямые затраты										1 239,33
		ФОТ								200,24
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				184,22
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				104,12
Всего по позиции										30 553,40
										1 527,67

14	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,08	1	0,08				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		2,668		524,32		1 398,89
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		0,6888		3 039,72		2 093,76
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		0,6888		790,34		544,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0192		727,42		13,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,0192		516,61		9,92
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		0,6888		459,29		316,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		0,6888		516,61		355,84
		Итого прямые затраты								4 733,13
		ФОТ								2 309,04
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				2 124,32
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				1 200,70
		Всего по позиции						100 726,88		8 058,15
15	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,012	1	0,012	68 795,49	2,5	171 988,73	2 063,86
		Всего по позиции								2 063,86
Кабинет № 215, размер оконного блока 2,2х1,8 м										
16	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,05	1	0,05				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		0,375		524,32		196,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,007		727,42		5,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,007		516,61		3,62
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		2,7825	320,35	1,16	371,61	1 034,00
		Итого прямые затраты								1 239,33
		ФОТ								200,24
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				184,22
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				104,12
		Всего по позиции						30 553,40		1 527,67
17	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,08	1	0,08				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		2,668		524,32		1 398,89
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		0,6888		3 039,72		2 093,76
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		0,6888		790,34		544,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0192		727,42		13,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,0192		516,61		9,92
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		0,6888		459,29		316,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		0,6888		516,61		355,84
		Итого прямые затраты								4 733,13
		ФОТ								2 309,04
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				2 124,32
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				1 200,70
		Всего по позиции						100 726,88		8 058,15

18	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,012	1	0,012	68 795,49	2,5	171 988,73	2 063,86
Всего по позиции										2 063,86
19	ГЭСНр56-01-012-11	Смена оконных приборов: ручки	100 шт	0,01	1	0,01				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20		0,2			458,78	91,76
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	2		0,02	114,90	1,31	150,52	3,01
Итого прямые затраты										94,77
ФОТ										91,76
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				82,58
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				43,13
Всего по позиции										22 048,00
										220,48
20	ФСБЦ-01.7.04.10-0002	Ручка Оконная Пластиковая, 125 мм, Штифт 38 мм, 2 винта, Белая//Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт	1	1	1	32,66	1,6	52,26	52,26
Всего по позиции										52,26
Кабинет № 223, размер оконного блока 2,2x1,8 м										
21	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,1	1	0,1				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		0,75			524,32	393,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,014			727,42	10,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,014			516,61	7,23
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		5,565	320,35	1,16	371,61	2 068,01
Итого прямые затраты										2 478,66
ФОТ										400,47
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				368,43
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				208,24
Всего по позиции										30 553,30
										3 055,33
22	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,16	1	0,16				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		5,336			524,32	2 797,77
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		1,3776			3 039,72	4 187,52
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		1,3776			790,34	1 088,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0384			727,42	27,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,0384			516,61	19,84
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		1,3776			459,29	632,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		1,3776			516,61	711,68
Итого прямые затраты										9 466,23
ФОТ										4 618,06
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				4 248,62
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				2 401,39
Всего по позиции										100 726,50
										16 116,24
23	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,024	1	0,024	68 795,49	2,5	171 988,73	4 127,73
Всего по позиции										4 127,73
24	ГЭСНр56-01-012-11	Смена оконных приборов: ручки	100 шт	0,02	1	0,02				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20		0,4			458,78	183,51

	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	2		0,04	114,90	1,31	150,52	6,02
		Итого прямые затраты								189,53
		ФОТ								183,51
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				165,16
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				86,25
		Всего по позиции							22 047,00	440,94
25	ФСБЦ-01.7.04.10-0002	Ручка Оконная Пластиковая, 125 мм, Штифт 38 мм, 2 винта, Белая//Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт	2	1	2	32,66	1,6	52,26	104,52
		Всего по позиции								104,52
Кабинет № 224, размер оконного блока 1,3х1,8 м										
26	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,15	1	0,15				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		1,125			524,32	589,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,021			727,42	15,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,021			516,61	10,85
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		8,3475	320,35	1,16	371,61	3 102,01
		Итого прямые затраты								3 718,00
		ФОТ								600,71
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				552,65
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				312,37
		Всего по позиции							30 553,47	4 583,02
27	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,24	1	0,24				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		8,004			524,32	4 196,66
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		2,0664			3 039,72	6 281,28
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		2,0664			790,34	1 633,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0576			727,42	41,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,0576			516,61	29,76
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		2,0664			459,29	949,08
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		2,0664			516,61	1 067,52
		Итого прямые затраты								14 199,36
		ФОТ								6 927,10
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				6 372,93
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				3 602,09
		Всего по позиции							100 726,58	24 174,38
28	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,036	1	0,036	68 795,49	2,5	171 988,73	6 191,59
		Всего по позиции								6 191,59
29	ГЭСНр56-01-012-11	Смена оконных приборов: ручки	100 шт	0,03	1	0,03				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20		0,6			458,78	275,27
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	2		0,06	114,90	1,31	150,52	9,03
		Итого прямые затраты								284,30
		ФОТ								275,27
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				247,74
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				129,38
		Всего по позиции							22 047,33	661,42

30	ФСБЦ-01.7.04.10-0002	Ручка Оконная Пластиковая, 125 мм, Штифт 38 мм, 2 винта, Белая//Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт	3	1	3	32,66	1,6	52,26	156,78
Всего по позиции										156,78
Кабинет № 322, размер оконного блока 2,2x1,8 м										
31	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,1	1	0,1				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		0,75			524,32	393,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,014			727,42	10,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,014			516,61	7,23
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		5,565	320,35	1,16	371,61	2 068,01
Итого прямые затраты										2 478,66
		ФОТ								400,47
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				368,43
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				208,24
Всего по позиции										3 055,33
32	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,16	1	0,16				
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		5,336			524,32	2 797,77
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		1,3776			3 039,72	4 187,52
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		1,3776			790,34	1 088,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0384			727,42	27,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,0384			516,61	19,84
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		1,3776			459,29	632,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		1,3776			516,61	711,68
Итого прямые затраты										9 466,23
		ФОТ								4 618,06
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				4 248,62
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				2 401,39
Всего по позиции										16 116,24
33	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,024	1	0,024	68 795,49	2,5	171 988,73	4 127,73
Всего по позиции										4 127,73
34	ГЭСНр56-01-012-11	Смена оконных приборов: ручки	100 шт	0,02	1	0,02				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20		0,4			458,78	183,51
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	2		0,04	114,90	1,31	150,52	6,02
Итого прямые затраты										189,53
		ФОТ								183,51
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				165,16
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				86,25
Всего по позиции										440,94
35	ФСБЦ-01.7.04.10-0002	Ручка Оконная Пластиковая, 125 мм, Штифт 38 мм, 2 винта, Белая//Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт	2	1	2	32,66	1,6	52,26	104,52
Всего по позиции										104,52
Кабинет № 306, размер оконного блока 2,2x1,8 м										
36	ГЭСНр53-01-020-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	100 м	0,05	1	0,05				

		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	7,5		0,375			524,32	196,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,007			727,42	5,09
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,007			516,61	3,62
		01.7.19.06-0012 Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	55,65		2,7825	320,35	1,16	371,61	1 034,00
		Итого прямые затраты								1 239,33
		ФОТ								200,24
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				184,22
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				104,12
		Всего по позиции							30 553,40	1 527,67
37	ГЭСНр53-01-020-09	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0,08	1	0,08				
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	33,35		2,668			524,32	1 398,89
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,61		0,6888			3 039,72	2 093,76
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,61		0,6888			790,34	544,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0192			727,42	13,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,0192			516,61	9,92
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,61		0,6888			459,29	316,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,61		0,6888			516,61	355,84
		Итого прямые затраты								4 733,13
		ФОТ								2 309,04
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				2 124,32
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				1 200,70
		Всего по позиции							100 726,88	8 058,15
38	ФСБЦ-14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т	0,0075	1	0,0075	68 795,49	2,5	171 988,73	1 289,92
		Всего по позиции								1 289,92
		Итого по разделу 1 :								
		Всего прямые затраты (справочно)								109 852,06
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								22 441,66
		Эксплуатация машин								32 917,64
		Оплата труда машинистов (Отм)								12 383,16
		Материалы								42 109,60
		Строительные работы								159 948,39
		в том числе:								
		оплата труда								22 441,66
		эксплуатация машин и механизмов								32 917,64
		оплата труда машинистов (Отм)								12 383,16
		материалы								42 109,60
		накладные расходы								32 024,16
		сметная прибыль								18 072,17
		Всего ФОТ (справочно)								34 824,82
		Всего накладные расходы (справочно)								32 024,16
		Всего сметная прибыль (справочно)								18 072,17
		Всего по разделу 1								159 948,39
		справочно:								
		Затраты труда рабочих				43,0014				
		Затраты труда машинистов				19,02464				

Итого по смете:		
Всего прямые затраты (справочно)		109 852,06
в том числе:		
Оплата труда рабочих		22 441,66
Эксплуатация машин		32 917,64
Оплата труда машинистов (Отм)		12 383,16
Материалы		42 109,60
Строительные работы		159 948,39
в том числе:		
оплата труда		22 441,66
эксплуатация машин и механизмов		32 917,64
оплата труда машинистов (Отм)		12 383,16
материалы		42 109,60
накладные расходы		32 024,16
сметная прибыль		18 072,17
Всего ФОТ (справочно)		34 824,82
Всего накладные расходы (справочно)		32 024,16
Всего сметная прибыль (справочно)		18 072,17
НДС- 22% Ф3 от 28.11.2025 г. № 425-ФЗ		35 188,65
ВСЕГО по смете		195 137,04
справочно:		
Затраты труда рабочих	43,0014	
Затраты труда машинистов	19,02464	

Составил: Эксперт-руководитель

Назарова Ю.Г.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]