

СОГЛАСОВАНО:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Генерального директора ООО "СК"

Назарова Ю.Г.

"__" _____ 2026 года

"__" _____ 2026 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

54. Новосибирская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Новосибирская область (1 зона)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,7а

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонт помещений Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,7а

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 1 015,24 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 831,35 тыс.руб.

монтажных работ 0,81 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 230,74 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 3,18 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 495,16 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 6,77 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт помещений кабинетов											
Кабинет № 107											
1	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,4334	1	0,4334					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		4,50736			420,23		1 894,13
		Итого прямые затраты									1 894,13
		ФОТ									1 894,13
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 704,72
	Пр/774-097.0	СП Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					852,36
		Всего по позиции							10 270,44		4 451,21
2	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,4334	1	0,4334					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		14,081166			458,78		6 460,16
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,008668			1 820,21		15,78
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,008668			593,72		5,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,091014	37,32	1,71	63,82		5,81
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,091014			458,78		41,76
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,30338	2,31	1,66	3,83		1,16
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,30338			458,78		139,18
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,221034	35,71	0,66	23,57		5,21
		Итого прямые затраты									6 674,21
		ФОТ									6 646,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					6 646,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 256,66
		Всего по позиции							38 249,01		16 577,12
3	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	368,39	1	368,39	12,31	1,31	16,13		5 942,13
		Всего по позиции									5 942,13
4	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,46402	1	4,46402			106,37		474,84
		Всего по позиции									474,84
5	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4334	1	0,4334					
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39		16,9026			481,91		8 145,53
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,008668	37,32	1,71	63,82		0,55
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,008668			458,78		3,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,06501			727,42		47,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,06501			516,61		33,58
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,364056	531,44	1,65	876,88		319,23
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,134354	56,11	1,8	101,00		13,57
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0221034	25 237,94	1,56	39 371,19		870,24
		Итого прямые затраты									9 433,97
		ФОТ									8 183,09
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					8 183,09

	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				4 009,71
		Всего по позиции							49 900,25	21 626,77
6	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0273042	1	0,0273042	87 665,56	1,64	143 771,52	3 925,57
		Всего по позиции								3 925,57
7	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,01	1	0,01				
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64		0,1664			458,78	76,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,06876			6,34	0,44
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,067	88,86	1,31	116,41	7,80
		Итого прямые затраты								84,58
		ФОТ								76,34
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112				85,50
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65				49,62
		Всего по позиции							21 970,00	219,70
8	ФСБЦ-09.2.03.02-0019	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт	1	1	1	111,43	1,19	132,60	132,60
		Всего по позиции								132,60
Кабинет № 108										
9	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворовных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,318	1	0,318				
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		10,33182			458,78	4 740,03
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,00636			1 820,21	11,58
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,00636			593,72	3,78
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,06678	37,32	1,71	63,82	4,26
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,06678			458,78	30,64
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,2226	2,31	1,66	3,83	0,85
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,2226			458,78	102,12
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,51		0,16218	35,71	0,66	23,57	3,82
		Итого прямые затраты								4 897,08
		ФОТ								4 876,57
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100				4 876,57
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49				2 389,52
		Всего по позиции							38 248,96	12 163,17
10	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	270,3	1	270,3	12,31	1,31	16,13	4 359,94
		Всего по позиции								4 359,94
11	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,2754	1	3,2754			106,37	348,40
		Всего по позиции								348,40
12	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,318	1	0,318				
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39		12,402			481,91	5 976,65
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,00636	37,32	1,71	63,82	0,41
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,00636			458,78	2,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,0477			727,42	34,70
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,0477			516,61	24,64
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,26712	531,44	1,65	876,88	234,23
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,09858	56,11	1,8	101,00	9,96
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,016218	25 237,94	1,56	39 371,19	638,52
		Итого прямые затраты								6 922,03

		ФОТ							6 004,21	
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			6 004,21	
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 942,06	
		Всего по позиции						49 900,31	15 868,30	
13	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,020034	1	0,020034	87 665,56	1,64	143 771,52	2 880,32
		Всего по позиции							2 880,32	
14	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,12	1	0,12				
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,28		1,7136			420,23	720,11
		Итого прямые затраты								720,11
		ФОТ								720,11
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89				640,90
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49				352,85
		Всего по позиции							14 282,17	1 713,86
15	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,102	1	0,102				
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		1,16178			420,23	488,21
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,01326	37,32	1,71	63,82	0,85
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,01326			458,78	6,08
		Итого прямые затраты								495,14
		ФОТ								494,29
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89				439,92
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49				242,20
		Всего по позиции							11 541,76	1 177,26
16	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,102	1	0,102				
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82		5,28564			464,56	2 455,50
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,0051	37,32	1,71	63,82	0,33
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,0051			458,78	2,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		0,03876			727,42	28,19
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		0,03876			516,61	20,02
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	9,99		1,01898				6,34
		01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,06936	4 165,89	1,76	7 331,97	508,55
		14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		1,0506	65,84	1,44	94,81	99,61
		Итого прямые затраты								3 121,00
		ФОТ								2 477,86
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112				2 775,20
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65				1 610,61
		Всего по позиции							73 596,18	7 506,81
17	ФСБЦ-14.1.02.04-0101	Клей-мастика, марка Бустилат	т	0,0051	1	0,0051	51 112,25	1,87	95 579,91	487,46
		Всего по позиции								487,46
18	ФСБЦ-01.6.03.04-0027	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	10,404	1	10,404	919,80	1,24	1 140,55	11 866,28
		Всего по позиции								11 866,28
19	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,12	1	0,12				
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68		0,8016			493,48	395,57
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005		0,0006	37,32	1,71	63,82	0,04
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005		0,0006			458,78	0,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0036			727,42	2,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0036			516,61	1,86
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,304896			6,34	1,93

	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,03156	174,13	1,31	228,11	7,20
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,3156	88,86	1,31	116,41	36,74
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0192	1 815,16	1,13	2 051,13	39,38
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,048	1 448,40	1,13	1 636,69	78,56
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0168	1 275,12	1,13	1 440,89	24,21
		Итого прямые затраты								588,39
		ФОТ								397,71
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				445,44
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65				258,51
		Всего по позиции							10 769,50	1 292,34
20	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	12,12	1	12,12	29,45	1,13	33,28	403,35
		Всего по позиции								403,35
21	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,01	1	0,01				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64		0,1664			458,78	76,34
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,06876			6,34	0,44
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,067	88,86	1,31	116,41	7,80
		Итого прямые затраты								84,58
		ФОТ								76,34
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				85,50
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65				49,62
		Всего по позиции							21 970,00	219,70
22	ФСБЦ-09.2.03.02-0019	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт	1	1	1	111,43	1,19	132,60	132,60
		Всего по позиции								132,60
		Итого по разделу 1 Ремонт помещений кабинетов :								
		Всего прямые затраты (справочно)								65 868,71
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								31 428,57
		Эксплуатация машин								154,42
		Оплата труда машинистов (Отм)								418,33
		Материалы								33 867,39
		Строительные работы								113 769,73
		в том числе:								
		оплата труда								31 428,57
		эксплуатация машин и механизмов								154,42
		оплата труда машинистов (Отм)								418,33
		материалы								33 867,39
		накладные расходы								31 887,30
		сметная прибыль								16 013,72
		Всего ФОТ (справочно)								31 846,90
		Всего накладные расходы (справочно)								31 887,30
		Всего сметная прибыль (справочно)								16 013,72
		Всего по разделу 1 Ремонт помещений кабинетов								113 769,73
		справочно:								
		Затраты труда рабочих				67,520366				
		Затраты труда машинистов				0,88786				
Раздел 2. Кабинет № 404										
23	ГЭСНм13-10-001-01	Влажная уборка стен //Влажная уборка помещений	100 м2	0,7348	1	0,7348				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,82		0,602536			458,78	276,43

		01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,5		0,3674		36,31	0,66		23,96	8,80
		01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400x400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	1		0,7348		15,74	1,8		28,33	20,82
		Итого прямые затраты											
23.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										5,53	
		ФОТ											276,43
		Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122						337,24
		Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60						165,86
		Всего по позиции											
												1 108,71	814,68
24	ГЭСНр69-01-031-01	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления			м2	2	1	2					
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	0,52		1,04					493,48	513,22
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,03		0,06				6,34		0,38
		01.7.15.07-0008	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм	100 шт	0,024		0,048				511,00		24,53
		07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0002		0,0004				176 434,42		70,57
		Итого прямые затраты											
		ФОТ											513,22
		Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92						472,16
		Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44						225,82
		Всего по позиции											
												653,34	1 306,68
25	ФСБЦ-26.1.02.01-0001	Экран декоративный на радиатор//на Короба защитные деревянные			м	1	1	1	518,63	2,62		1 358,81	1 358,81
		Всего по позиции											
												1 358,81	
26	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина			100 м2	0,181	1	0,181					
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		2,06159				420,23		866,34
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,02353		37,32	1,71	63,82		1,50
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,02353				458,78		10,80
		Итого прямые затраты											
		ФОТ											877,14
		Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89						780,65
		Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49						429,80
		Всего по позиции											
												11 541,93	2 089,09
27	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках			100 м2	0,181	1	0,181					
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82		9,37942				464,56		4 357,30
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,00905		37,32	1,71	63,82		0,58
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,00905				458,78		4,15
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		0,06878				727,42		50,03
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		0,06878				516,61		35,53
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		1,80819				6,34		11,46
		01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,12308		4 165,89	1,76	7 331,97		902,42
		14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		1,8643		65,84	1,44	94,81		176,75
		Итого прямые затраты											
		ФОТ											4 396,98
		Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112						4 924,62
		Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65						2 858,04
		Всего по позиции											
												73 596,02	13 320,88
28	ФСБЦ-14.1.02.04-0101	Клей-мастика, марка Бустилат			т	0,00905	1	0,00905	51 112,25	1,87		95 579,91	865,00
		Всего по позиции											
												865,00	

29	ФСБЦ-01.6.03.04-0027	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	18,462	1	18,462	919,80	1,24	1 140,55	21 056,83
Всего по позиции										21 056,83
Кабинет №405										
30	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,7489	1	0,7489				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		24,331761			458,78	11 162,93
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,014978			1 820,21	27,26
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,014978			593,72	8,89
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,157269	37,32	1,71	63,82	10,04
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,157269			458,78	72,15
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,52423	2,31	1,66	3,83	2,01
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,52423			458,78	240,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,381939	35,71	0,66	23,57	9,00
Итого прямые затраты										11 532,79
ФОТ										11 484,48
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				11 484,48
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				5 627,40
Всего по позиции										28 644,67
31	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	636,565	1	636,565	12,31	1,31	16,13	10 267,79
Всего по позиции										10 267,79
32	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,71367	1	7,71367			106,37	820,50
Всего по позиции										820,50
33	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,01	1	0,01				
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		0,634			470,35	298,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0001			727,42	0,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001			516,61	0,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,001	56,11	1,8	101,00	0,10
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000086	60 697,21	1,27	77 085,46	6,63
Итого прямые затраты										305,05
ФОТ										298,25
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				268,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				137,20
Всего по позиции										71 068,00
34	ФСБЦ-14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,161	1	0,161	77,22	1,61	124,32	20,02
Всего по позиции										20,02
Кабинет № 407										
35	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,9044	1	0,9044				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		29,383956			458,78	13 480,77
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,018088			1 820,21	32,92
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,018088			593,72	10,74
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,189924	37,32	1,71	63,82	12,12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,189924			458,78	87,13

	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,63308	2,31	1,66	3,83	2,42
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,63308			458,78	290,44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,461244	35,71	0,66	23,57	10,87
		Итого прямые затраты								13 927,41
		ФОТ								13 869,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				13 869,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				6 795,85
		Всего по позиции							38 248,94	34 592,34
36	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	768,74	1	768,74	12,31	1,31	16,13	12 399,78
		Всего по позиции								12 399,78
37	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	9,31532	1	9,31532			106,37	990,87
		Всего по позиции								990,87
38	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,9044	1	0,9044				
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39		35,2716			481,91	16 997,74
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,018088	37,32	1,71	63,82	1,15
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,018088			458,78	8,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,13566			727,42	98,68
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,13566			516,61	70,08
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,759696	531,44	1,65	876,88	666,16
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,280364	56,11	1,8	101,00	28,32
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0461244	25 237,94	1,56	39 371,19	1 815,97
		Итого прямые затраты								19 686,40
		ФОТ								17 076,12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				17 076,12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				8 367,30
		Всего по позиции							49 900,29	45 129,82
39	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0569772	1	0,0569772	87 665,56	1,64	143 771,52	8 191,70
		Всего по позиции								8 191,70
40	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,01	1	0,01				
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		0,634			470,35	298,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0001			727,42	0,07
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001			516,61	0,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,001	56,11	1,8	101,00	0,10
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000086	60 697,21	1,27	77 085,46	6,63
		Итого прямые затраты								305,05
		ФОТ								298,25
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				268,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				137,20
		Всего по позиции							71 068,00	710,68
41	ФСБЦ-14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,161	1	0,161	77,22	1,61	124,32	20,02
		Всего по позиции								20,02
Кабинет № 408										
42	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,7299	1	0,7299				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		23,714451			458,78	10 879,72

	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,014598			1 820,21	26,57
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,014598			593,72	8,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,153279	37,32	1,71	63,82	9,78
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,153279			458,78	70,32
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,51093	2,31	1,66	3,83	1,96
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,51093			458,78	234,40
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,372249	35,71	0,66	23,57	8,77
		Итого прямые затраты								11 240,19
		ФОТ								11 193,11
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				11 193,11
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				5 484,62
		Всего по позиции							38 248,97	27 917,92
43	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	620,415	1	620,415	12,31	1,31	16,13	10 007,29
		Всего по позиции								10 007,29
44	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,51797	1	7,51797			106,37	799,69
		Всего по позиции								799,69
45	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,7299	1	0,7299				
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39		28,4661			481,91	13 718,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,014598	37,32	1,71	63,82	0,93
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,014598			458,78	6,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,109485			727,42	79,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,109485			516,61	56,56
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,613116	531,44	1,65	876,88	537,63
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,226269	56,11	1,8	101,00	22,85
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0372249	25 237,94	1,56	39 371,19	1 465,59
		Итого прямые затраты								15 888,00
		ФОТ								13 781,36
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				13 781,36
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				6 752,87
		Всего по позиции							49 900,30	36 422,23
46	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0459837	1	0,0459837	87 665,56	1,64	143 771,52	6 611,15
		Всего по позиции								6 611,15
47	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,01	1	0,01				
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		0,634			470,35	298,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0001			727,42	0,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001			516,61	0,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,001	56,11	1,8	101,00	0,10
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000086	60 697,21	1,27	77 085,46	6,63
		Итого прямые затраты								305,05
		ФОТ								298,25
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				268,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				137,20
		Всего по позиции							71 068,00	710,68
48	ФСБЦ-14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,161	1	0,161	77,22	1,61	124,32	20,02
		Всего по позиции								20,02

Кабинет № 409										
49	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,4186	1	0,4186				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		13,600314			458,78	6 239,55
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,008372			1 820,21	15,24
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,008372			593,72	4,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,087906	37,32	1,71	63,82	5,61
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,087906			458,78	40,33
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,29302	2,31	1,66	3,83	1,12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,29302			458,78	134,43
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,213486	35,71	0,66	23,57	5,03
		Итого прямые затраты								6 446,28
		ФОТ								6 419,28
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				6 419,28
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				3 145,45
		Всего по позиции							38 248,95	16 011,01
50	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	355,81	1	355,81	12,31	1,31	16,13	5 739,22
		Всего по позиции								5 739,22
51	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,31158	1	4,31158			106,37	458,62
		Всего по позиции								458,62
52	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4186	1	0,4186				
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39		16,3254			481,91	7 867,37
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,008372	37,32	1,71	63,82	0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,008372			458,78	3,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,06279			727,42	45,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,06279			516,61	32,44
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,351624	531,44	1,65	876,88	308,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,129766	56,11	1,8	101,00	13,11
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0213486	25 237,94	1,56	39 371,19	840,52
		Итого прямые затраты								9 111,81
		ФОТ								7 903,65
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				7 903,65
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				3 872,79
		Всего по позиции							49 900,26	20 888,25
53	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0263718	1	0,0263718	87 665,56	1,64	143 771,52	3 791,51
		Всего по позиции								3 791,51
54	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,01	1	0,01				
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		0,634			470,35	298,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0001			727,42	0,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001			516,61	0,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,001	56,11	1,8	101,00	0,10
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000086	60 697,21	1,27	77 085,46	6,63
		Итого прямые затраты								305,05
		ФОТ								298,25
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				268,43

	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46				137,20
		Всего по позиции							71 068,00	710,68
55	ФСБЦ-14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,161	1	0,161	77,22	1,61	124,32	20,02
		Всего по позиции								20,02
Кабинет № 410										
56	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,4744	1	0,4744				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		15,413256			458,78	7 071,29
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,009488			1 820,21	17,27
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,009488			593,72	5,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,099624	37,32	1,71	63,82	6,36
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,099624			458,78	45,71
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,33208	2,31	1,66	3,83	1,27
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,33208			458,78	152,35
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,241944	35,71	0,66	23,57	5,70
		Итого прямые затраты								7 305,58
		ФОТ								7 274,98
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				7 274,98
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				3 564,74
		Всего по позиции							38 248,95	18 145,30
57	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	403,24	1	403,24	12,31	1,31	16,13	6 504,26
		Всего по позиции								6 504,26
58	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,88632	1	4,88632			106,37	519,76
		Всего по позиции								519,76
59	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4744	1	0,4744				
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39		18,5016			481,91	8 916,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,009488	37,32	1,71	63,82	0,61
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,009488			458,78	4,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,07116			727,42	51,76
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,07116			516,61	36,76
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,398496	531,44	1,65	876,88	349,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,147064	56,11	1,8	101,00	14,85
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0241944	25 237,94	1,56	39 371,19	952,56
		Итого прямые затраты								10 326,43
		ФОТ								8 957,22
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				8 957,22
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				4 389,04
		Всего по позиции							49 900,27	23 672,69
60	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0298872	1	0,0298872	87 665,56	1,64	143 771,52	4 296,93
		Всего по позиции								4 296,93
61	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,01	1	0,01				
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		0,634			470,35	298,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0001			727,42	0,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001			516,61	0,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,001	56,11	1,8	101,00	0,10

	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000086	60 697,21	1,27	77 085,46	6,63
		Итого прямые затраты								305,05
		ФОТ								298,25
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				268,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				137,20
		Всего по позиции							71 068,00	710,68
62	ФСБЦ-14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,161	1	0,161	77,22	1,61	124,32	20,02
		Всего по позиции								20,02
Кабинет № 411										
63	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,5032	1	0,5032				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		16,348968			458,78	7 500,58
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,010064			1 820,21	18,32
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,010064			593,72	5,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,105672	37,32	1,71	63,82	6,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,105672			458,78	48,48
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,35224	2,31	1,66	3,83	1,35
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,35224			458,78	161,60
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,256632	35,71	0,66	23,57	6,05
		Итого прямые затраты								7 749,10
		ФОТ								7 716,64
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				7 716,64
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				3 781,15
		Всего по позиции							38 248,99	19 246,89
64	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	427,72	1	427,72	12,31	1,31	16,13	6 899,12
		Всего по позиции								6 899,12
65	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5,18296	1	5,18296			106,37	551,31
		Всего по позиции								551,31
66	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,5032	1	0,5032				
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39		19,6248			481,91	9 457,39
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,010064	37,32	1,71	63,82	0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,010064			458,78	4,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,07548			727,42	54,91
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,07548			516,61	38,99
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,422688	531,44	1,65	876,88	370,65
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,155992	56,11	1,8	101,00	15,76
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0256632	25 237,94	1,56	39 371,19	1 010,39
		Итого прямые затраты								10 953,35
		ФОТ								9 501,00
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				9 501,00
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				4 655,49
		Всего по позиции							49 900,32	25 109,84
67	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0317016	1	0,0317016	87 665,56	1,64	143 771,52	4 557,79
		Всего по позиции								4 557,79
68	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,012	1	0,012				

		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		0,7608			470,35	357,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00012			727,42	0,09
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00012			516,61	0,06
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0012	56,11	1,8	101,00	0,12
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,0001032	60 697,21	1,27	77 085,46	7,96
		Итого прямые затраты								366,07
		ФОТ								357,90
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				322,11
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				164,63
		Всего по позиции							71 067,50	852,81
69	ФСБЦ-14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,1932	1	0,1932	77,22	1,61	124,32	24,02
		Всего по позиции								24,02
70	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,195	1	0,195				
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		2,22105			420,23	933,35
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,02535	37,32	1,71	63,82	1,62
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,02535			458,78	11,63
		Итого прямые затраты								946,60
		ФОТ								944,98
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89				841,03
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49				463,04
		Всего по позиции							11 541,90	2 250,67
71	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,195	1	0,195				
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82		10,1049			464,56	4 694,33
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,00975	37,32	1,71	63,82	0,62
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,00975			458,78	4,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		0,0741			727,42	53,90
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		0,0741			516,61	38,28
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	9,99		1,94805			6,34	12,35
		01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,1326	4 165,89	1,76	7 331,97	972,22
		14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		2,0085	65,84	1,44	94,81	190,43
		Итого прямые затраты								5 966,60
		ФОТ								4 737,08
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112				5 305,53
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65				3 079,10
		Всего по позиции							73 596,05	14 351,23
72	ФСБЦ-14.1.02.04-0101	Клей-мастика, марка Бустилат	т	0,00975	1	0,00975	51 112,25	1,87	95 579,91	931,90
		Всего по позиции								931,90
73	ФСБЦ-01.6.03.04-0027	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	19,89	1	19,89	919,80	1,24	1 140,55	22 685,54
		Всего по позиции								22 685,54
74	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,171	1	0,171				
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68		1,14228			493,48	563,69
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005		0,000855	37,32	1,71	63,82	0,05
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005		0,000855			458,78	0,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,00513			727,42	3,73
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00513			516,61	2,65
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,4344768			6,34	2,75

01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,044973	174,13	1,31	228,11	10,26	
01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,44973	88,86	1,31	116,41	52,35	
11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,02736	1 815,16	1,13	2 051,13	56,12	
11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0684	1 448,40	1,13	1 636,69	111,95	
11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,02394	1 275,12	1,13	1 440,89	34,49	
Итого прямые затраты									838,43	
ФОТ									566,73	
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				634,74	
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65				368,37	
Всего по позиции								10 769,24	1 841,54	
75	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	17,271	1	17,271	29,45	1,13	33,28	574,78
Всего по позиции									574,78	
Кабинет № 412										
76	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,9752	1	0,9752				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		31,684248			458,78	14 536,10
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,019504				1 820,21	35,50
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,019504			593,72	11,58
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,204792	37,32	1,71		63,82	13,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,204792			458,78	93,95
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,68264	2,31	1,66		3,83	2,61
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,68264			458,78	313,18
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,497352	35,71	0,66		23,57	11,72
Итого прямые затраты									15 017,71	
ФОТ									14 954,81	
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					14 954,81
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 327,86
Всего по позиции								38 248,95	37 300,38	
77	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	828,92	1	828,92	12,31	1,31	16,13	13 370,48
Всего по позиции									13 370,48	
78	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10,04456	1	10,04456			106,37	1 068,44
Всего по позиции									1 068,44	
79	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,9752	1	0,9752				
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39		38,0328			481,91	18 328,39
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,019504	37,32	1,71		63,82	1,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,019504			458,78	8,95
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,14628				727,42	106,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,14628			516,61	75,57
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,819168	531,44	1,65		876,88	718,31
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,302312	56,11	1,8		101,00	30,53
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0497352	25 237,94	1,56		39 371,19	1 958,13
Итого прямые затраты									21 227,53	
ФОТ									18 412,91	
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					18 412,91
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					9 022,33
Всего по позиции								49 900,30	48 662,77	

80	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0614376	1	0,0614376	87 665,56	1,64	143 771,52	8 832,98
			Всего по позиции						143 771,52	8 832,98
81	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка потолка от старых красок // Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	38,8	1	38,8				
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		22,504			406,35	9 144,50
			Итого прямые затраты						406,35	9 144,50
			ФОТ							9 144,50
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				8 230,05
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				4 206,47
			Всего по позиции						556,21	21 581,02
82	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,388	1	0,388				
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63		24,444			470,35	11 497,24
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02		0,00776	30,61	1,71	52,34	0,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,00776			458,78	3,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,06208			727,42	45,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,06208			516,61	32,07
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,32592	531,44	1,65	876,88	285,79
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,12028	56,11	1,8	101,00	12,15
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,02134			77 380,50	1 651,30
			Итого прямые затраты						77 380,50	13 527,68
			ФОТ							11 532,87
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				11 532,87
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				5 651,11
			Всего по позиции						79 153,76	30 711,66
83	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,536	1	8,536			106,37	907,97
			Всего по позиции						106,37	907,97
84	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,012804	1	0,012804	87 665,56	1,64	143 771,52	1 840,85
			Всего по позиции						143 771,52	1 840,85
85	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,018	1	0,018				
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		1,1412			470,35	536,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00018			727,42	0,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00018			516,61	0,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00018	56,11	1,8	101,00	0,18
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,0001548	60 697,21	1,27	77 085,46	11,93
			Итого прямые затраты						77 085,46	549,09
			ФОТ							536,85
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				483,17
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				246,95
			Всего по позиции						71 067,22	1 279,21
86	ФСБЦ-14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,2898	1	0,2898	77,22	1,61	124,32	36,03
			Всего по позиции						124,32	36,03
87	ГЭСН20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01	1	0,01				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,8		0,248			458,78	113,78
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,003		0,00003	37,32	1,71	63,82	0,00
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,003		0,00003			458,78	0,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			727,42	0,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			516,61	0,10

	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	4,04		0,0404	52,34	1,6	83,74	3,38
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	2,1267		0,021267	768,53	1,27	976,03	20,76
		Итого прямые затраты								138,18
		ФОТ								113,89
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121				137,81
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72				82,00
		Всего по позиции							35 799,00	357,99
88	ФСБЦ-19.2.03.07-0004	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150x250 мм	шт	1	1	1	100,97	1,2	121,16	121,16
		Всего по позиции								121,16
Кабинет № 420										
89	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,3421	1	0,3421				
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		11,114829			458,78	5 099,26
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,006842			1 820,21	12,45
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,006842			593,72	4,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,071841	37,32	1,71	63,82	4,58
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,071841			458,78	32,96
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,23947	2,31	1,66	3,83	0,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,23947			458,78	109,86
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,174471	35,71	0,66	23,57	4,11
		Итого прямые затраты								5 268,20
		ФОТ								5 246,14
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				5 246,14
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				2 570,61
		Всего по позиции							38 248,90	13 084,95
90	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	290,785	1	290,785	12,31	1,31	16,13	4 690,36
		Всего по позиции								4 690,36
91	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,52363	1	3,52363			106,37	374,81
		Всего по позиции								374,81
92	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,3421	1	0,3421				
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39		13,3419			481,91	6 429,60
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,006842	37,32	1,71	63,82	0,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,006842			458,78	3,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,051315			727,42	37,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,051315			516,61	26,51
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,287364	531,44	1,65	876,88	251,98
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,106051	56,11	1,8	101,00	10,71
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0174471	25 237,94	1,56	39 371,19	686,91
		Итого прямые затраты								7 446,62
		ФОТ								6 459,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				6 459,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				3 165,03
		Всего по позиции							49 900,32	17 070,90

93	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0215523	1	0,0215523	87 665,56	1,64	143 771,52	3 098,61	
			Всего по позиции							3 098,61	
94	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,007	1	0,007					
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2			чел.-ч	63,4	0,4438	470,35	208,74	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	0,00007	727,42	0,05	
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	0,00007	516,61	0,04	
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,1	0,0007	56,11	1,8	
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям			т	0,0086	0,0000602	60 697,21	1,27	
			Итого прямые затраты							213,54	
			ФОТ							208,78	
			Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	90	90			187,90
			Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	46	46			96,04
			Всего по позиции						71 068,57	497,48	
95	ФСБЦ-14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,1127	1	0,1127	77,22	1,61	124,32	14,01	
			Всего по позиции							14,01	
Кабинет № 414											
96	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,191	1	0,191					
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0			чел.-ч	11,39	2,17549	420,23	914,21	
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,13	0,02483	37,32	1,71	
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,13	0,02483	458,78	11,39	
			Итого прямые затраты							927,18	
			ФОТ							925,60	
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)			%	89	89			823,78
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)			%	49	49			453,54
			Всего по позиции						11 541,88	2 204,50	
97	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,191	1	0,191					
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1			чел.-ч	51,82	9,89762	464,56	4 598,04	
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,05	0,00955	37,32	1,71	
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,05	0,00955	458,78	4,38	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,38	0,07258	727,42	52,80	
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,38	0,07258	516,61	37,50	
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	9,99	1,90809	6,34	12,10	
			01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм			100 м	0,68	0,12988	4 165,89	1,76	
			14.3.01.03-0001 Состав грунтовоочный глубокого проникновения			кг	10,3	1,9673	65,84	1,44	
			Итого прямые затраты							5 844,23	
			ФОТ							4 639,92	
			Пр/812-011.0-1 НР Полы			%	112	112			5 196,71
			Пр/774-011.0 СП Полы			%	65	65			3 015,95
			Всего по позиции						73 596,28	14 056,89	
98	ФСБЦ-14.1.02.04-0101	Клей-мастика, марка Бустилат	т	0,00955	1	0,00955	51 112,25	1,87	95 579,91	912,79	
			Всего по позиции							912,79	
99	ФСБЦ-01.6.03.04-0027	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	19,482	1	19,482	919,80	1,24	1 140,55	22 220,20	
			Всего по позиции							22 220,20	
100	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,171	1	0,171					
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6			чел.-ч	6,68	1,14228	493,48	563,69	

	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005		0,000855	37,32	1,71	63,82	0,05
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005		0,000855			458,78	0,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,00513			727,42	3,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00513			516,61	2,65
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	2,5408		0,4344768			6,34	2,75
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,044973	174,13	1,31	228,11	10,26
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,44973	88,86	1,31	116,41	52,35
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,02736	1 815,16	1,13	2 051,13	56,12
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0684	1 448,40	1,13	1 636,69	111,95
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,02394	1 275,12	1,13	1 440,89	34,49
	Итого прямые затраты									838,43
	ФОТ									566,73
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				634,74
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65				368,37
	Всего по позиции									10 769,24
101	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	17,271	1	17,271	29,45	1,13	33,28	574,78
	Всего по позиции									574,78
Прочие работы										
102	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	1,68903	1	1,68903			1 192,92	2 014,88
	Всего по позиции									2 014,88
103	47-2	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	1,68903	1	1,68903			988,59	1 669,76
	Всего по позиции									1 669,76
104	01-20-1-01-0021	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	1,68903	1	1,68903			491,91	830,85
	Всего по позиции									830,85
Итого по разделу 2 Кабинет № 404 :										
	Всего прямые затраты (справочно)									414 873,55
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих									199 315,36
	Эксплуатация машин									964,57
	Оплата труда машинистов (Отм)									2 765,52
	Материалы									208 143,46
	Перевозка									3 684,64
	Строительные работы									717 579,78
	Строительные работы									713 895,14
	в том числе:									
	оплата труда									199 038,93
	эксплуатация машин и механизмов									964,57
	оплата труда машинистов (Отм)									2 765,52
	материалы									208 108,31
	накладные расходы									202 100,05
	сметная прибыль									100 917,76
	Перевозка									3 684,64
	Монтажные работы									814,68
	в том числе:									
	оплата труда									276,43

материалы		35,15
накладные расходы		337,24
сметная прибыль		165,86
Всего ФОТ (справочно)		202 080,88
Всего накладные расходы (справочно)		202 437,29
Всего сметная прибыль (справочно)		101 083,62
Всего по разделу 2 Кабинет № 404		718 394,46
справочно:		
Затраты труда рабочих	427,634949	
Затраты труда машинистов	5,879487	
Итого по смете:		
Всего прямые затраты (справочно)		480 742,26
в том числе:		
Оплата труда рабочих		230 743,93
Эксплуатация машин		1 118,99
Оплата труда машинистов (Отм)		3 183,85
Материалы		242 010,85
Перевозка		3 684,64
Строительные работы		831 349,51
Строительные работы		827 664,87
в том числе:		
оплата труда		230 467,50
эксплуатация машин и механизмов		1 118,99
оплата труда машинистов (Отм)		3 183,85
материалы		241 975,70
накладные расходы		233 987,35
сметная прибыль		116 931,48
Перевозка		3 684,64
Монтажные работы		814,68
в том числе:		
оплата труда		276,43
материалы		35,15
накладные расходы		337,24
сметная прибыль		165,86
Всего		832 164,19
Всего ФОТ (справочно)		233 927,78
Всего накладные расходы (справочно)		234 324,59
Всего сметная прибыль (справочно)		117 097,34
НДС- 22% Ф3 от 28.11.2025 г. № 425-Ф3		183 076,12
ВСЕГО по смете		1 015 240,31
справочно:		
Затраты труда рабочих	495,155315	
Затраты труда машинистов	6,767347	

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]