

федеральному казенному учреждению
«Следственный изолятор № 1
Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Новосибирской области»
М.Д. Осипову

Коммерческое предложение

В ответ на ваш запрос можем выполнить данную работу по прокладке нового трубопровода холодного и горячего водоснабжения в траншее. На территории следственного изолятора №1, общая стоимость работ включая недостающие материалы составит 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости на оказание услуг по прокладке трубопровода холодной и горячей воды

№ пп	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол- во	Используемый материал, оборудование, формула расчета, расчета объемов работ и расхода материалов	стоимость тыс.руб
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Монтажные работы					
1	Укладка стальных водопроводных труб в траншею	м	100,00	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм - 50 м. (материал заказчика)	80
				Отвод 90° наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм - 12 шт.	18
				Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм (Д.наруж 57 мм) - 4 шт.	2

1139 от 21.08.2016

				Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 50 мм (д. наруж. 57 мм) - 4 шт.	10
				Резьба Д. 57 мм - 4 шт.	1
2	Изготовление и установка опор из металлического уголка	кг	73,00	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 255х25х4 марка стали Ст3пс масса 1м - 1,46 кг. 50м. Общий вес: $50 \times 1,46 = 73$ кг.	6
3	Обезжиривание поверхности трубопровода уайт-спиритом	м2	17,898	$100 \times 0,057 \times 3,14 = 17,898$ м2	6
4	Огрунтовка поверхности трубопровода грунтовкой ГФ-021	м2	17,898	$100 \times 0,057 \times 3,14 = 17,898$ м2	6
5	Окраска поверхности трубопровода эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,898	$100 \times 0,057 \times 3,14 = 17,898$ м2	6
6	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм	шт	4,00		10

Итого: 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей, 00 копеек

Самозанятый



Снегирев И.П.