

ИП ЗОЛОТАРЕВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

ИНН 262808940940, ОГРН 325265100200682

ПАО Сбербанк, р/с 40802810260710012387,

к/с 301018109070200000615, БИК 040702615

357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Калинина, д.77 кв. 23

8-928-341-15-45 Eka0324@yandex.ru

Исх. №31 от 22 июля 2026г.

Контрактному управляющему
Федеральной Серво-Кавказской
Государственной Филармонии им. В.И. Сафонова.
Боковой Т.И.

Коммерческое предложение

В соответствии с Вашим запросом, рассмотрев требования и технические характеристики на выполнение следующих работ:

№ п/п	Наименование товара, оказания услуг, выполнение работ	Требования к качеству, техническим характеристикам	Ед. изм.	Кол-во
1.	Выполнение демонтажно-монтажные работы по замене оконных блоков (витраж).	1. Выполнение технического задания происходит в несколько этапов: 1.1 Демонтаж: 1.2.1. снятие створок и стеклопакетов; 1.2.2. удаление крепежа; 1.2.3. демонтаж откосов подоконника и отливов (откосы аккуратно снимаются, подоконник освобождают от монтажной пены, отлив открывают); 1.2.4. извлечение рамы (отрезают монтажную пену по периметру и аккуратно вынимают раму из проёма). Если рама плотно держится, её могут распилить на части. 1.2 Очистка проёма: После демонтажа проём очищают от остатков пены, штукатурки и мусора. 1.3 Монтаж: 1.3.1. подготовка проёма;	м ²	237,00

		1.3.2. установка и крепление оконного блока в проектное положение с использованием распорок и клиньев перед окончательной фиксацией анкерами или монтажными пластинами; 1.3.3. установка примыканий к стене; 1.3.4. монтаж рамы и створок; 1.3.5. установка стеклопакетов, навешивание и регулировка створок; 1.3.6. установка фурнитуры; 1.3.7. заполнение монтажных зазоров утеплителем (монтажной пеной); 1.3.8. контроль качества выполненных работ. 2. Место установки: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 2. Сроки выполнения работ: не позднее 31.08.2026. ОКПД2: 43.32.10.110 «Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и врашающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов».	
--	--	---	--

Предоставляю следующую стоимость на демонтаж, монтаж оконных блоков: 587 997 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Срок действия цены коммерческого предложения актуален до 31 августа 2026г.



Е.В. Золотарева